DOMOFERM

Öffnet Räume. Schützt Leben.

PLANUNGSHANDBUCH

ÖSTERREICH

TÜREN

TORE

ZARGEN

VERGLASUNGEN

Ausgabe Juni 2011

DOMOFERM

DOMOFERM - PLANUNGSHANDBUCH

Das Planungs Kompendium für den Architekten, Planer und Verarbeiter.



Sehr geehrte Geschäftspartner,

es freut uns ganz besonders, dass Sie nach langer und intensiver Arbeit nun die umfangreiche und detaillierte Dokumentation in Bezug auf Zargen, Feuerschutz- und Stahltürelementen in den Händen halten können. Wir haben unsere Produktlinien für Sie klar strukturiert. Einfache Handhabung und übersichtliche Darstellungen der DOMOFERM – Produkte ist unsere oberste Prämisse für dieses Medium. Ein herzliches Dankeschön an alle Mitarbeiter, die an der Verwirklichung dieses Kompendiums mitgearbeitet haben.

Ihnen wünsche ich bei der Verwendung der Unterlagen viel Erfolg und wir freuen uns über Ihre Anregungen zur Weiterentwicklung unserer Dokumentation.
Auf eine weitere gute Zusammenarbeit

Ihr

Franz Nürnberger
Geschäftsführer

DOMOFERM

Allgemeines	Seite
Unternehmensstruktur	4
Segmente & Referenzen	5

Türlinien/Zargen	Seite
Schnellübersicht	16
ECONOMY LF5xx	27
Wandanschlüsse	39
REGULAR UT6xxR	43
Wandanschlüsse	72
UNIVERSAL UT4xx	79
Wandanschlüsse	123
TREND US4xx	133
Wandanschlüsse	171
SLIDE ST4xx	179
PRESTIGE UT6xx	193
Wandanschlüsse	226
PREMIUM US6xx	239
Wandanschlüsse	276

Zargen	Seite
Übersicht	288
ÖNORM gefälzt	306
ÖNORM stumpf	316
Doppelfalz gefälzt	323
Doppelfalz bündig	327
Durchgangszarge	332
Pendeltürzarge	333
Blindstockzarge für DANA Plano	334

Tore	Seite
SLIDE	335
SLIDE ST7xx	340
SLIDE TT7xx	359

Verglasungen	Seite
VERGLASUNG	381

Ausstattungen	Seite
AUSSTATTUNG	403
Inhaltsverzeichnis	405

Anhang	Seite
Montage	473
Wissenswertes	481
Glossar	485
Index	500



MIT DER DYNAMIK VON ERFAHRUNG UND INNOVATION

Vier Produktionsstandorte, neun Vertriebsniederlassungen – über 1.000 Mitarbeiter in Österreich und Europa beweisen täglich die Stärke und Professionalität einer erfolgreichen Firmengruppe. Frei nach dem Motto des Firmengründers Ing. Walter Neumayer vor über 40 Jahren: Nur ein erstklassiges Gesamtkonzept aus Erfahrung und Bereitschaft zu Innovationen gibt dem Kunden jene Gewissheit, Qualitätsprodukte und kompetente Gesamtlösungen für jede Anforderung zu nutzen.

Türen, Zargen, Brandschutz – seit 1960 bestehend - gilt DOMOFERM heute als eines der führenden europäischen Unternehmen. Wir setzen neue Maßstäbe im Objektbereich und vereinen Know How, Beratung und Service mit einem überdurchschnittlich großen Produktsortiment – von bewährten Standards bis hin zu exklusiven Sonderanfertigungen.

- www.domoferm.com

DOMOFERM

UNSERE SEGMENTE

Für jedes Anwendungsgebiet das richtige Produkt.



INDIVIDUELLE GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN

DOMOFERM Produkte zeichnen sich in allen Anwendungsgebieten durch die richtigen Produkteigenschaften aus: Im Wohnbau, in Bürogebäuden, im Gesundheitswesen, in Industrie, Tourismus und Freizeit. Zahlreiche unterschiedliche Elemente bieten dabei vielfältige individuelle Gestaltungsmöglichkeiten.

WOHNEN



LEBENSFREUDE UND WOHLBEFINDEN

Zuhause ankommen, die Tür ins Schloss fallen lassen, die Ruhe genießen – Wohnqualität hat viel mit Lebensfreude und Wohlbefinden zu tun.

In den eigenen vier Wänden möchte man Geborgenheit und Sicherheit erleben, sowie Qualität und Design genießen. Wir tragen unseren Teil zur Erfüllung dieser Bedürfnisse bei – mit einem umfangreichen Programm an Türen und Verglasungselementen, die qualitativ keine Wünsche offen lassen sowie Schutz und Sicherheit bieten; mit einem Team an erfahrenen Experten, die Sie lückenlos beraten und mit einer Fülle an Varianten hinsichtlich Gestaltung und Materialien.

BÜRO


Intercell develops vaccines for
the prevention and treatment of
infectious diseases and cancer.
intercell
SMART VACCINES

MOTIVATION UND IDENTIFIKATION

Wer täglich Leistung bringen muss, braucht Motivation und persönliche Identifikation mit seinem Unternehmen.
Nur ein berufliches Umfeld, das auf die Bedürfnisse der Menschen eingeht, wird langfristig die Basis für Erfolge bieten. Viele Faktoren spielen zusammen, um die richtigen Rahmenbedingungen am Arbeitsplatz zu schaffen – einen davon stellen wir bereit, in führender Qualität und mit ausgeprägter Fachkenntnis bis ins Detail.

Die Türen sind ein wesentlicher Bestandteil der Büroeinrichtung, und sie bieten Ihnen das Potenzial, Arbeitsumgebungen positiv zu gestalten – zum Wohl der Menschen, die im Unternehmen täglich ein- und ausgehen.

GESUNDHEIT



HILFE UND PFLEGE

Einer der sensibelsten Bereiche des öffentlichen Lebens ist das Gesundheitswesen. Denn Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind, bedürfen einer besonderen Umgebung – vor allem in funktionaler Hinsicht, aber auch, was Wohlfühlen und Komfort betrifft.

Daher beschäftigen wir uns seit vielen Jahren mit den speziellen Anforderungen von Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen. Es ist uns ein Anliegen, mit unseren Produkten einen Teil dazu beizutragen, dass moderne Pflege und Therapie bestmöglich umgesetzt werden können.

INDUSTRIE



SICHERHEIT UND LEISTUNG

Wo hohe Betriebsamkeit herrscht, wo Leistung zählt, wo Perfektion das Ziel ist: Dort sichern unsere Türen den Weg, diesen Anspruch zu erfüllen.

In industriellen Umgebungen sowie im Verkehr sind Sicherheit und Funktionalität die obersten Prämissen. Wir sorgen dafür, dass sie erfüllt werden – mit Lösungen, die jeder Herausforderung gewachsen sind und jede Richtung akzeptieren. Denn wir sind bestrebt, dem Erfolg von Unternehmen sowie Organisationen Tür und Tor zu öffnen – mit Kompetenz, Know-how und der Erfahrung von Jahrzehnten.



TOURISMUS & FREIZEIT

ENTSPANNUNG UND ERHOLUNG

Lebensqualität beginnt für viele Menschen in der Freizeit; hier wünscht man sich ungetrübte Entspannung und Erholung. Hotels, Veranstaltungshallen, Freizeitzentren und andere Einrichtungen haben daher hohe Anforderungen zu erfüllen.

Beim Thema Türen wissen wir, worauf es ankommt. Neben professioneller, kompetenter Beratung bieten wir hochwertigste Produkte um komfortablen Zutritt ebenso zu bieten, wie Schallschutz, Sicherheit und Ästhetik – Faktoren, die einen wichtigen Teil zur Zufriedenheit der Gäste beitragen, selbst wenn sie nicht bewusst wahrgenommen werden.

	ECONOMY LF5xx	REGULAR	UNIVERSAL UT4xx	TREND US4xx	PRESTIGE UT6xx	PREMIUM US6xx
T0 - einflügelig	■	■	■	■	■	■
T0 - zweiflügelig	—	■	■	■	■	■
$EI_2$30 - einflügelig	■	■	■	■	■	■
$EI_2$30 - zweiflügelig	—	■	—	—	■	■
$EI_2$90 - einflügelig	—	■	—	—	■	■
$EI_2$90 - zweiflügelig	—	■	—	—	■	■
Dünnfalz	■	—	—	—	—	—
Dickfalz	—	■	■	—	■	—
Dickfalz bündig (stumpfes Erscheinungsbild)	—	—	—	—	■	—
Stumpf	—	—	—	■	—	■
Schallschutz	—	—	□*	—	□*	□*
Einbruchschutz	—	—	□*	—	—	—
EN 179 (Drücker) Notausgangsverschlüsse	□	□	□	□	□	□
EN1125 (Balken) Panikverschlüsse	—	□	□	□	□	□
Federband	■	■	—	—	—	—
ITS (integrierter Türschließer)	—	—	—	—	—	□
el. Türsteuerungsysteme	—	■	■	□	□	□
Lichtöffnungen	—	□	□	□	□	□
Lüftungsgitter (ohne FS)	—	□	□	□	□	□
optionale Bandsysteme	—	—	□	□	—	—
grundiert (Standard)	■	■	■	■	■	■
PRISMA (pulverbeschichtet)	—	□	□	□	□	□
PLATAL (kunstoffbeschichtet in Holzdekor)**	—	—	□	□	□	□
STAINLESS (Edelstahl)	—	—	□	□	□	□

■ Grundausstattung
□ optional möglich
— nicht möglich

* nur bei ausgewählten Modellen möglich
** nur in eingeschränkten Größen erhätlich

PROJEKTE



PROJEKTE MIT SICHTBAREM ERFOLG!

Ob Revitalisierungsvorhaben historischer Bauten, innovative Konstruktionen, zukunftsweisende Gesamtlösungen bei Wohnbaugroßprojekten oder im Einfamilienhaus - DOMOFERM gilt als kompetenter und zuverlässiger Fachhandels-Partner am Bau. Effiziente Lösungen rund um den Vertrieb von Stahltüren, Feuerschutztüren und Stahlzargen haben DOMOFERM in Partnerschaft zum führenden und lösungsorientierten Partner auf Baustellen gemacht. Die erfolgreiche Durchführung von unzähligen Projekten sind ein Beweis, den wir gerne antreten.





ECONOMY LF5xx IN LAGERRÄUMEN.

Revitalisiert oder neu gebaut, traditionell ausgerichtet oder nach modernen architektonischen Kriterien errichtet – Einfamilienhäuser und Industriebauten gehen in einer Sache konform: in untergeordneten Bereichen, wo behördlich Feuerschutz gefordert wird, fällt die Wahl unisono auf die unaufdringliche ECONOMY LF5xx, die sich durch schlichte Optik optimal in jedes Baukonzept integrieren lässt.





UNIVERSAL UT4xx IM WOHNBAU.

Mehrfamilienhäuser, Schulen und Büros fordern das gewisse Etwas von Türen. Dies zeigt sich auch bei der Wahl innovativer Zargen und Türen im Innenbereich. Vom Kellerraum bis zur Chefetage mit der 40 mm starken UNIVERSAL-Türlinie ausgestattet, fügen sich diese hochwertigen Türen perfekt in das gesamte Ambiente ein und setzen gleichzeitig individuelle Akzente durch ihre PRISMA®-Oberfläche, sowie Design- und Lichtöffnungsvarianten. Das Türelement ist auch in Feuerschutz, sowie mit Oberlichten erhältlich.



TREND US4xx IM BÜROBEREICH.

Modernste Architektur und innovative Technik präsentieren den, durch ein unverkennbares Wechselspiel von Einschnitten und Erkerelementen, strukturierten Baukörper des Bürogebäudes. Für anspruchsvolle Funktionalität und edles Design im Inneren sorgen Stahl- und Feuerschutztüren der Linie TREND. Die 40 mm stumpf einschlagende Tür ist mit verschiedenen Zargen und einer breiten Palette an Ausstattungsoptionen und Oberflächen erhältlich.







PRESTIGE UT6xx IM EINKAUFS-ZENTRUM.

Einkaufszentren bilden unzähligen Fachgeschäften, Cafés und Restaurants einen attraktiven, lichtdurchfluteten Einkaufs- und Erlebnisraum für anspruchsvolle Kunden. Ebenso attraktiv präsentieren sich PRESTIGE Feuerschutz-Türelemente, die mit einer Türblattdicke von 64 mm, vielen Ausstattungsoptionen, Lichtöffnungsvarianten und mittels Einbau komplexer Überwachungssysteme den erhöhten Anforderungen in einem modernen Ambiente gerecht werden.



PREMIUM US6xx IM MUSEUM.

Als eindrucksvoller Brückenschlag zwischen Tradition und Avantgarde präsentiert sich das Kunsthaus Graz seit 2003 als biomorphe Konstruktion am rechten Murufer. Das von seinen Schöpfern Cook & Fournier als „friendly alien" bezeichnete Gebilde mit seinen markanten Tageslichtöffnungen und einer Spannweite von bis zu 60 Metern wird modernsten museologischen Anforderungen gerecht: 11.100 Quadratmeter Nutzfläche auf zwei Ebenen für Ausstellungen zeitgenössischer Kunst, großzügige Depots und Werkstätten nach neuesten klima-, licht- und sicherheitstechnischen Kriterien. Mit höchsten Ansprüchen an Design und Funktionalität beeindruckt auch der Einsatz von extravaganten Feuerschutz- und Stahltürelemen der innovativen Türlinie PREMIUM US6xx.



DOMOFERM





VERGLASUNGEN IM KRANKENHAUS.


Das Partikel-Therapie-Zentrum Marburg ist eine ambulante klinische Einrichtung zur dreidimensionalen Bestrahlung durch Protonen und Schwerionen. In seiner Technologie handelt es sich um eine weltweit führende Anlage. Die Grundrissstruktur des Objekts wird den spezifischen Abläufen der Therapie und den technischen Notwendigkeiten der Strahlerzeugung gerecht. Die Dominanz des Therapiegeräts verlangt volle Konzentration aller architektonischer Kräfte auf das Wohlbefinden des Patienten. Die in ihrer Anmutung moderne und schlichte Endlosverglasung FLAMTEC® in G30 mit einer Breite von 37 m schafft eine großzügige und freundliche Atmosphäre, die Besucher und Patienten empfängt.



ZARGEN IM WOHNBAU.

In Wien Simmering wurde eine neue Wohnhausanlage mit über 200 geförderten Wohnungen errichtet. Während die Gegend nahe des Zentralfriedhofs ansonsten kaum Lebendigkeit vermittelt, versprüht das Wohnbau-Vorzeigeprojekt Thürnlhof dank des innovativen Zugangs bei der Projektplanung und -realisierung unvermutete Innovationskraft und Dynamik.
Auf Helligkeit wurde größter Wert gelegt. Der Einbau zahlreicher Sonderzargen mit Oberlichten und Seitenverglasungen sorgen für lichtdurchflutete Räume.
Neben den Sonderzargen kommen ein- und zweiflügelige Dünnfalztüren zum Einsatz, sowie Dickfalztürelemente der Produktlinie UNIVERSAL. Die eingebauten Feuerschutztürelemente dieser Produktlinie wurden bereits nach der neuen europäischen Klassifizierung $EI_2$30 geprüft.







TORE IM KRANKENHAUS.

Das LKH Klagenfurt NEU gilt als Jahrhundert-Projekt, das in der Landeshauptstadt eines der modernsten Gesundheitszentren Europas entstehen lässt. Die klare Vorgabe war, den Patient in den Mittelpunkt zu stellen. Die Medizin kommt zum Patienten indem Behandlungszentren auf kleinere Flächen konzentriert werden, und dadurch Arbeits- und Kommunikationsabläufe entscheidend verbessert werden.
In Krankenhäusern besteht im Brandfall erhöhte Personengefahr. Moderne Kliniken erfüllen deshalb im Bereich Feuerschutz höchste Ansprüche. Teleskop Schiebetore SLIDE TT7xx eignen sich bestens bei eingeschränkten Platzverhältnissen: In zwei- bis sechsflügeliger Ausführung, mit elektronischer oder mechanischer Steuerung und in Feuerschutzausführung $EI_2$30. Die Produktreihe SLIDE TT7xx lässt sich verdeckt integrieren oder auffällig inszenieren. So oder so, ein perfektes Zusammenspiel aus Sicherheit und Ästhetik.

DOMOFERM

ECONOMY LF5xx

Ökonomie im Zeichen bewährter Sicherheit



DAS STANDARD FEUERSCHUTZ-TÜRELEMENT MIT 4-SEITIGEM DÜNNFALZ

Einsatz: In untergeordneten, wenig frequentierten Gebäudeteilen, wie z.B. Heizräumen, Kellergängen, Maschinenräumen etc. und dort, wo seitens der Behörde Feuerschutz gefordert wird.

ECONOMY

LF5xx > Türelement





DIE PREISBEWUSSTE MIT SOLIDEM FEUERSCHUTZ.

Sie sind auf der Suche nach einem feuerhemmenden Türelement, das auch bezüglich Preis-Leistung nichts anbrennen lässt? Eine Tür, die Sicherheit und Feuerschutz in wenig frequentierten Gebäudeteilen bietet, den gesetztlich vorgeschriebenen Normen entspricht und trotzdem nicht teuer ist?
Die ECONOMY ist Ihre optimale Lösung: feuerhemmend, links und rechts verwendbar, auf Fertigfußboden problemlos montierbar und in vielen standardisierten Größen erhältlich.







IDEALE AUSSICHTEN AUF BEWÄHRTEM STANDARD.

Durch ihr unaufdringlich schlichtes Design, präsentiert sich die ECONOMY als optisch neutrales Türelement mit solidem Feuerschutz, das in untergeordneten und wenig frequentierten Bereichen ideal in jedes Baukonzept integriert werden kann.



FEUERSCHUTZ FÜR „ECONOMISCHE“ ZWECKE.

Wer im Falle eines Falles mit zuverlässigem Feuerschutz auf Nummer sicher gehen will, kann bei allen Räumen mit Feuerquellen und entzündbaren Stoffen mit der Zuverlässigkeit der ECONOMY rechnen. 1-flügelig links und rechts verwendbar, leistet dieses Standard-Feuerschutz-Türelement mit 4-seitigem Dünnfalz überall dort kostengünstige Dienste, wo behördlich Feuerschutz gefordert wird.

Produktmerkmale

- Ausführung: als Feuerschutztürelement $EI_2$30
- vierseitiger Dünnfalz
- Türblattdicke 52 mm
- 1-flügelig in Normgrößen
- links und rechts verwendbar
- Element bestehend aus Türblatt und vierseitig umlaufender Elementzarge
- selbstschließend mittels Federband
- höhenverstellbares Konstruktionsband
- mit geprüftem Schloss für Profilzylinder gerichtet
- schwarzer Kurzschildbeschlag mit Buntbarteinsatz
- mit entfernbarer Anschlagschwelle
- auch als Luke erhältlich (z.B. für Brennstofflager)
- Oberfläche: STANDARD (grundiert)

ZWECKMÄSSIGKEIT OHNE WENN UND ABER.

Die ECONOMY hält allen Anforderungen der einzelnen Marktbereiche stand und wird in folgenden Klassen angeboten:

- $EI_2$30 = mindestens 30 Minuten feuerhemmend

Bewährter Standard



verschraubte Anschlagschwelle für schnelle Demontage




Ein um ca. +/- 2,5mm höhenverstellbares Band sorgt für reibungsfreie Funktion.




Federband für Selbstschließung

Falzarten und Zargenvarianten



Standard Elementzarge des L/R verwendbaren Elementes



Dübeleckzarge. Optimal für Sichtmauerwerk.



Schalungselement

ECONOMY Normelement Profilzarge – $EI_2$30 1-flg.

Türblatt:
- Türblattdicke 52 mm
- zweischalig aus verzinktem Stahlblech
- mit Brandschutzlaminat
- 4-seitiger Dünnfalz, links und rechts verwendbar
- im Farbton weiß (ähnlich RAL 9010) einbrenngrundiert
- vorgerichtet für optionalen Türschließer Standard TS50, jedoch ungebohrt

Beschläge:
- DIN FH Wechselschloss für Profilzylinder gerichtet, Drückerhöhe = DLH/2 + 73,5 mm
- Standard U-Form FH Drückergarnitur aus Kunststoff (schwarz) mit Kurzschild
- 1 Stk. Federband mit Selbstschließfunktion
- 1 Stk. höhenverstellbares Konstruktionsband

Zarge:
- Z-Profilzarge für Mauermontage vorgerichtet
- aus 2 mm verzinktem Stahlblech
- ohne Bodeneinstand mit 4-seitig umlaufendem Profil–anschlag
- Bodenprofil komplett entfernbar – für ebenen Durchgang
- im Farbton grau (ähnlich RAL 7035) einbrenngrundiert
- mit Dichtungsnut (ohne Dichtungseinlage – Dichtung C535 als Zubehör erhältlich)

Verfügbare Normgrößen für den Marktbereich Österreich:

Türelement:
- FH4LR 800 x 1850 mm
- FH5LR 800 x 2000 mm
- FH7LR 850 x 2000 mm
- FH8LR 900 x 1850 mm
- FH6LR 900 x 2000 mm
- FH9LR 1000 x 2000 mm
- FH12LR 1200 x 2000 mm
- FH51LR 800 x 2100 mm
- FH61LR 900 x 2100 mm
- FH91LR 1000 x 2100 mm

Ölluke:
- OEL1LR 700 x 800 mm
- OEL2LR 800 x1200 mm

ECONOMY Normelement mit Dübeleckzarge - $EI_2$30 1-flg.

Türblatt:
- Türblattdicke 52 mm
- zweischalig aus verzinktem Stahlblech
- mit Brandschutzlaminat
- 4-seitiger Dünnfalz, links und rechts verwendbar
- im Farbton weiß (ähnlich RAL 9010) einbrenngrundiert
- vorgerichtet für optionalen Türschließer Standard TS50, jedoch ungebohrt

Beschläge:
- DIN FH Wechselschloss für Profilzylinder gerichtet, Drückerhöhe = DLH/2 + 73,5 mm
- Standard U-Form FH Drückergarnitur aus Kunststoff (schwarz) mit Kurzschild
- 1 Stk. Federband mit Selbstschließfunktion
- 1 Stk. höhenverstellbares Konstruktionsband

Zarge:
- Eckzarge Profil 25 für Dübelmontage gerichtet (inkl. lose mitgeliefertern Abdeckkappen)
- aus 2 mm verzinktem Stahlblech
- ohne Bodeneinstand
- im Farbton grau (ähnlich RAL 7035) einbrenngrundiert
- mit 3-seitig umlaufender Dichtungsnut (ohne Dichtungseinlage – C560 als Zubehör erhältlich)

- Türblatt und Zarge werden getrennt geliefert (Türblatt, Zarge, Zubehörpaket)

Verfügbarer Größenbereich für den Marktbereich Österreich:

Türelement - Gehrichtung links
- ECN5L 800 x 2000 mm
- ECN7L 850 x 2000 mm
- ECN6L 900 x 2000 mm
- ECN9L 1000 x 2000 mm

Türelement - Gehrichtung rechts
- ECN5R 800 x 2000 mm
- ECN7R 850 x 2000 mm
- ECN6R 900 x 2000 mm
- ECN9R 1000 x 2000 mm

ECONOMY Normelement mit Schalungszarge - EI$_2$30 1-flg.

Türblatt:
- Türblattdicke 52 mm
- zweischalig aus verzinktem Stahlblech
- mit Brandschutzlaminat
- 4-seitiger Dünnfalz, links und rechts verwendbar
- im Farbton weiß (ähnlich RAL 9010) einbrenngrundiert
- vorgerichtet für optionalen Türschließer Standard TS50, jedoch ungebohrt

Beschläge:
- DIN FH Wechselschloss für Profilzylinder gerichtet, Drückerhöhe = DLH/2 + 73,5 mm
- Standard U-Form FH Drückergarnitur aus Kunststoff (schwarz) mit Kurzschild
- 1 Stk. Federband mit Selbstschließfunktion
- 1 Stk. höhenverstellbares Konstruktionsband

Zarge:
- Umfassungszarge Profil 26 mit Schattennut 10/10/20 mm
- Profilbreiten 200 mm, 250 mm und 300 mm
- aus 1,5 mm verzinktem Stahlblech
- Bodeneinstand 60 mm
- im Farbton grau (ähnlich RAL 7035) einbrenngrundiert
- mit Dichtungsnut (ohne Dichtungseinlage C560 – als Zubehör erhältlich)
- die Gehrichtung kann nach dem Zargeneinbau bestimmt werden

Verfügbare Normgrößen für den Marktbereich Österreich:

Türelement:

PB 200 mm:
- ESE3520 800 x 2000 mm
- ESE3720 850 x 2000 mm
- ESE3620 900 x2000 mm
- ESE3920 1000 x 2000 mm

PB 250 mm:
- ESE3525 800 x 2000 mm
- ESE3725 850 x 2000 mm
- ESE3625 900 x2000 mm
- ESE3925 1000 x 2000 mm

PB 300 mm:
- ESE3530 800 x 2000 mm
- ESE3630 900 x2000 mm
- ESE3930 1000 x 2000 mm


		L/R-Element mit Zarge (Profil 375)	Element mit Dübeleckzarge (Profil 25)	L/R-Element mit Schalungszarge (Profil26)
Artikelbezeichnung		LF531	LF531	LF531
Flügelanzahl	1-flügelig	■	■	■
	2-flügelig	—	—	—
physikalische Eigenschaften	Feuerwiderstand geprüft nach EN 1630 - 1 bzw. ÖN B3850	$EI_2$30	$EI_2$30	$EI_2$30
Türelement	DL Breite mm	800/850/900/1000/1200	800/850/900/1000	800/850/900/1000
	DL Höhe mm	1850/2000/2100	2000	2000
Luke	Grösse 1	700/800	—	—
	Grösse 2	800/1200	—	—
Bänder	1 Federband / 1 Konstruktionsband höhen-verstellbar	■	■	■
L/R-Schloss	Drückerhöhe über OFF	■*/**	1073,5 mm	1073,5 mm
	Drückerhöhe nach Kundenwunsch	—	—	—
	Panikfunktion nach EN 179	□	□	□
Beschläge	Kurzschildbeschlag; D/D U-Form; Kunststoff schwarzmatt; PZ mit Buntbarteinsatz;	■	■	■
	Kurzschildbeschlag ALU - F1 eloxiert	□	□	□
	handelsübliches Kurzschild (nach DIN 19 mm)	□	□	□
	vorgerichtet für Rosettenbeschläge	—	—	—
	Drücker / Drücker	■	■	■
	Knopf / Drücker	□	□	□
Oberfläche	STANDARD grundiert (ähnlich RAL 7035)	■	■	■
Ausstattungsvarianten	vorgerichtet für Türschließer	□	□	□
	Profilzylinder 72 mm (36/36)	□	□	□
	Zargendichtung	□	□	□
	Panikschloss PZ	□	□	□

■ Grundausstattung
□ optional möglich
– nicht möglich

* bei Luke Drückerhöhe = $\frac{DLH}{2}$ + 73,5 mm

** Drückerhöhe = $\frac{DLH}{2}$ + 91 mm

Gilt nur für den Marktbereich Österreich – Abweichungen nach länderspezifischen Zulassungen möglich!



DLH	Durchgangslichtehöhe	clear opening height
OFF	Oberfläche fertiger Fußboden	finished floor level
DrH	Drückerhöhe	handle height

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.


Maßstab:	–
2010.01.26	Weiser
Datum	Name

DOMOFERM

LF5x1_Ansicht
Grundausstattung

Zeichnungsnr.:
D_LF5x1_GA

Schnitt A-A



* ... Durchgangslichte-Breite ohne Berücksichtigung von geöffnetem Türblatt und Anbauteilen wie z.B Drücker, Balken, Türschließer, usw.

DB	Durchgangsbreite	effective clear opening width
DLB	Durchgangslichte-Breite	clear opening width
BRMB	Baurichtmaßbreite	rough opening width
DM	Dornmaß	backset

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.

Maßstab:	–
2010.01.26	WEISER
Datum	Name


DOMOFERM

LF5x1_Horizontalschnitt

Zeichnungsnr.:
D_LF5x1_GH

DOMOFERM

Schnitt B-B



* ... Durchgangslichtehöhe ohne Berücksichtigung von Anbauteilen wie z.B Türschließer, usw.

OFF	Oberfläche fertiger Fußboden	finished floor level
BRMH	Baurichtmaßhöhe	rough opening height
DLH	Durchgangslichtehöhe	clear opening height
BE	Bodeneinstand	sunken depth

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.

Maßstab:	–
2010.01.26	WEISER
Datum	Name

DOMOFERM

LF5xx_Vertikalschnitt

Zeichnungsnr.:

D_LF5xx_GV

Einsatzbereich

In öffentlichen und privaten wenig frequentierten Gebäudebereichen: (Keller, Garage, Maschinenraum, Installationsraum, etc.) Die Feuerschutztür im untergeordneten Gebäudebereich und mit eingeschränkten Ausstattungsvarianten.

Türlinie ECONOMY
- Das Dünnfalz Feuerschutztürelement in Verbindung mit definierten Zargenprofilen. Ein Türblatt mit einem Federband als Schließmittel, jedoch in Ausführungs- und Ausstattungsvarianten auf ein lagergeführtes Normgrößenprogramm reduziert. (siehe Preisliste)
- Dünnfalztürelement mit Elementzarge
- Dünnfalztürelement mit Schalungszarge
- Dünnfalztürelement mit Dübeleckzarge + Gegenzarge

Spezifikationen

Grundmaterial
- verzinktes Stahlblech mit Zinkauflage mind. 10 µm
- Nennblechdicke 2 mm

Profilgeometrie
- als Eckzarge
- als Umfassungszarge
- als Elementzarge

Ausführungsart
- für DOMOFERM-Türblätter ECONOMY LF5xx mit Türblattdicke 52 mm
- 1-flügelig

Baugröße
- entsprechend den zugelassenen Baugrößen

Ausstattung

Schließöffnung
- Schließöffnung für Links/Rechts verwendbare Schlösser - Drückerhöhe DLH/2 + 73,5
- definierte Gehrichtung (nur bei Umfassungs- und Dübeleckzarge)

Bandunterkonstruktionen (UK)
- Federbandkonstruktion
- Konstruktionsband - höhenverstellbar

Schließmittel und Türsteuerungen
- Federband als Schließmittel

Bodenabschlüsse
- mit entfernbarer Anschlagschwelle ohne Bodeneinstand
- Bodenschwelle mit Dichtungsnut (entfernbar)

Dichtung
- Zargendichtung schwarz (C 535 FH, C 560 FH)

Oberflächen
- allseitige elektrostatische Einbrenngrundierung im Tauchverfahren (ähnlich RAL 7035)

Wandanschlüsse

- Elementzarge für Mauermontage „M“ im Element
- Eckzarge für Dübelmontage „D“
- Umfassungszarge für Schalungsbauweise „S“

Eckzargen

Wandanschluss	Standardprofil	alternative Profilvariante
Mauermontage	375	—
Dübelmontage	25	—

Umfassungszargen

Wandanschluss	Standardprofil	alternative Profilvariante
Mauermontage	—	—
Dübelmontage	—	—
Schalungsbauweise	26	—

Allgemeines

A Nennblechdicke 2,0 mm

B für L/R-verwendbare DOMOFERM Feuerschutztüren, Dünnfalztüren mit 52 mm Blattdicke

C Grundsätzlich für DOMOFERM Feuerschutztüren $EI_2$30.

D definierte Maulweiten

E Oberfläche grundiert

Alternative Wandanschlüsse				
„M“ nachträglich eingemauert	„MM“ mitgemauert	„G“ Ständerwandmontage	„D“ Dübelmontage	„S“ Schalungsbauweise


Profil 375

für Mauerwerksmontage


- **A** Nennblechdicke 1,5 mm
- **B** für L/R - verwendbare DOMOFERM Feuerschutztüren
- **C** Ausführung für DOMOFERM EI$_2$30 Feuerschutztürelemente
- **E** Oberfläche: grundiert

Alternative Wandanschlüsse:

A
B
C
E



A
B
C
E




D_LF5xx_375_M

BRMB = DLB + 90 mm
BRMH = DLH + 45 mm
(90 mm bei OEL1, OEL2)

Profil 25

- **A** Nennblechdicke 2,0 mm
- **B** gehrichtungsbezogen
- **C** Ausführung für DOMOFERM EI$_2$30 Feuerschutztürelemente
- **E** Oberfläche: grundiert

A
B
C
E



D_LF5xx_25_D


BRMB = DLB + 70 mm
BRMH = DLH + 35 mm

Profil 26


- **A** Nennblechdicke 2,0 mm
- **B** für L/R verwendbare DOMOFERM Feuerschutztüren
- **C** Ausführung für DOMOFERM $EI_2$30 Feuerschutztürelemente
- **D** definierte Maulweite
- **E** Oberfläche: grundiert

Alternative Wandanschlüsse:


A
B
C
D
E



A
B
C
D
E



A
B
C
D
E



D_LF5xx_26_S

DOMOFERM

REGULAR UT6XX

Zuverlässigkeit mit jeder Wahl



Das preiswerte Stahl-Mehrzweck-Türelement mit 3-seitigem Dickfalz.

Einsatz: Im Wohnungsbau sowie im öffentlichen und privaten Objektbereich (Büro-, Gewerbe- und Industriebereich) als preiswerte Stahltüre.

REGULAR


UT6xxR > Türelement





DIE EFFIZIENTE MIT SINN FÜR OPTIK.

Sie suchen nach einem preiswerten Stahltürelement? Trotz praktischer Überlegungen wollen Sie dennoch nicht ganz auf diverse Ausstattungsmöglichkeiten verzichten?
Die REGULAR öffnet Ihnen Tür und Tor für eine perfekte Symbiose aus Form, Funktion und Preis-Leistung.







VERLÄSSLICHKEIT MIT ATTRAKTIVEN AUSSICHTEN.

Wo Architektur und Raumambiente individuelle Akzente setzen, fügt sich die REGULAR durch diverse Ausstattungsmöglichkeiten und ihre Farbenvielfalt ideal in das vorherrschende Gesamtbild. Ob als farbenfroher Blickfang oder durch farbneutrales Understatement, die REGULAR vereint gefällige Optik mit verlässlicher Funktionalität.

REGULAR

UT6xxR > Türelement



REGULAR IN FORM UND FUNKTION.

Im Wohnungsbau, im Büro- und Gewerbebereich – wo immer Sie den Vorteil einer robusten aber dennoch preiswerten Tür nutzen möchten ohne dabei auf Attraktivität zu verzichten, haben Sie mit der REGULAR die richtige Wahl getroffen: Dank einer Türblattdicke von 64 mm hält diese Tür allen Anforderungen stand.

Produktmerkmale

- 3-seitiger Dickfalz
- 64 mm Türblattdicke
- 1- und 2-flügelig in Norm- und Maßgrößen
- selbstschließend mittels Federband
- höhenverstellbares, kugelgelagertes Konstruktionsband
- diverse Ausstattungsoptionen (Türschließer, Lichtöffnungen, Lüftungsgitter, etc.)
- Oberfläche: STANDARD (grundiert), PRISMA® (RAL-pulverbeschichtet)

ECHTE PERSPEKTIVEN FÜR STAHLHARTE VORTEILE.

Sie ist zuverlässig, preiswert und sie kann sich sehen lassen – die REGULAR ist im Vergleich zu Holztüren besonders langlebig. Ein formstabiles Türblatt über Jahrzehnte, trotz unterschiedlicher Temperaturen in beheizten und unbeheizten Phasen und einfach zu reinigen.

Bewährte Extras



Verschiedene Drücker und Panikschlösser stehen zur Auswahl.




Ein um zirka +/-3 mm höhenverstellbares kugelgelagertes Band sorgt für reibungsfreie Funktion.



Bei 2-flg. Türelementen wird ein Schließfolgeregler standardmäßig mitgeliefert.


Falzarten und Zargenvarianten



Für die Ständerwandmontage steht die 2-schalige Umfassungszarge zur Verfügung.



Die Blockzarge, Profil 89 ist für die Dübelmontage vorgerichtet. Die neue Dübellasche erspart Montagezeit durch integrierte Distanzhalter.



Für die bewährte Mauermontage wird meist die Eck- oder Umfassungszarge als Standardvariante herangezogen.

REGULAR Türelement T0 - 1flg.

Türblatt:
- Türblattdicke 64 mm
- Türblatt kürzbar
- zweischalig aus verzinktem Stahlblech
- Deckbleche mit Türblattfüllung verklebt
- 3-seitiger Dickfalz
- im Farbton weiß (ähnlich RAL 9010) einbrenngrundiert

Beschläge:
- DIN-Wechselschloss für Profilzylinder vorgerichtet, Drückerhöhe 1050 mm
- Standard U-Form Drückergarnitur aus Kunststoff (schwarz) mit Kurzschild
- 2 Stk. Bänder (1 Feder- und 1 höhenverstellbares kugelgelagertes Konstruktionsband). Ab DLB 1101 mm und/oder DLH 2101 mm zusätzliches Konstruktionsband
- selbstschließend mittels Federband
- vorgerichtet für falzseitige Türschließermontage (ungebohrt)

Zarge:
- Eckzarge, Blockzarge, Umfassungszarge oder Dübeleck- mit optionaler Gegenzarge
- aus 2 mm verzinktem Stahlblech
- im Farbton grau (ähnlich RAL 7035) einbrenngrundiert
- Falzmaß 51/15 mm
- Bodeneinstand 60 mm (0 – 220 mm)
- Dichtung lose mitgeliefert

Verfügbarer Größenbereich:
- DLB: 800 - 1300 mm
- DLH: 1400 - 2200 mm

REGULAR Türelement T0 - 2flg.

Türblatt:
- Türblattdicke 64 mm
- Türblatt kürzbar
- zweischalig aus verzinktem Stahlblech
- Deckbleche mit Türblattfüllung verklebt
- 3-seitiger Dickfalz, mit bündigem Mittelanschlag
- im Farbton weiß (ähnlich RAL 9010) einbrenngrundiert

Beschläge:
- DIN-Wechselschloss für Profilzylinder vorgerichtet, Drückerhöhe 1050 mm
- Stehflügelverriegelung mittels Falztreibriegel, nach oben und unten wirkend
- Standard U-Form Drückergarnitur aus Kunststoff (schwarz) mit Kurzschild
- 2 Stk. Bänder (1 Feder- und 1 höhenverstellbares kugelgelagertes Konstruktionsband). Ab DLBG/BMB 1101 mm und/oder DLH 2101 mm zusätzliches Konstruktionsband
- Selbstschließung mittels Federband und mechanischer Schließfolgeregelung
- vorgerichtet für falzseitige Türschließermontage (ungebohrt)

Zarge:
- Eckzarge, Blockzarge, Umfassungszarge oder Dübeleck- mit optionaler Gegenzarge
- aus 2 mm verzinktem Stahlblech
- im Farbton grau (ähnlich RAL 7035) einbrenngrundiert
- Falzmaß 51/15 mm
- Bodeneinstand 60 mm (0 – 220 mm)
- Dichtung lose mitgeliefert

Verfügbarer Größenbereich:
- DLB: 800 - 2600 mm
- DLH: 1400 - 2200 mm

REGULAR Türelement $EI_2$30 - 1flg.

Türblatt:
- Türblattdicke 64 mm
- zweischalig aus verzinktem Stahlblech
- Deckbleche mit Türblattfüllung verklebt
- 3-seitiger Dickfalz mit Feuerschutzlaminat
- im Farbton weiß (ähnlich RAL 9010) einbrenngrundiert

Beschläge:
- DIN-FH Wechselschloss für Profilzylinder vorgerichtet, Drückerhöhe 1050 mm
- Standard U-Form Drückergarnitur aus Kunststoff (schwarz) mit Kurzschild
- 2 Stk. Bänder (1 Feder- und 1 höhenverstellbares kugelgelagertes Konstruktionsband). Ab DLB 1101 mm und/oder DLH 2101 mm zusätzliches Konstruktionsband
- Selbstschließung mittels Federband
- vorgerichtet für falzseitige Türschließermontage (ungebohrt)

Zarge:
- Eckzarge, Blockzarge, Umfassungszarge oder Dübeleckzarge mit optionaler Gegenzarge
- aus 2 mm verzinktem Stahlblech
- im Farbton grau (ähnlich RAL 7035) einbrenngrundiert
- Falzmaß 51/15 mm
- Bodeneinstand 60 mm (0 – 220 mm)
- FH Dichtung lose mitgeliefert

Verfügbare Größen für den Marktbereich Österreich:
- DLB: 800 - 1300 mm
- DLH: 1400 - 2200 mm

REGULAR Türelement $EI_2$30 - 2flg.

Türblatt:
- Türblattdicke 64 mm
- Türblatt kürzbar
- zweischalig aus verzinktem Stahlblech
- Deckbleche mit Türblattfüllung verklebt
- 3-seitiger Dickfalz mit Feuerschutzlaminat und bündigem Mittelanschlag
- im Farbton weiß (ähnlich RAL 9010) einbrenngrundiert

Beschläge:
- DIN-FH Wechselschloss für Profilzylinder vorgerichtet, Drückerhöhe 1050 mm
- Stehflügelverriegelung mittels Falztreibriegel, nach oben und unten wirkend
- Standard U-Form Drückergarnitur aus Kunststoff (schwarz) mit Kurzschild
- 2 Stk. Bänder (1 Feder- und 1 höhenverstellbares kugelgelagertes Konstruktionsband). Ab DLBG/BMB 1101 mm und/oder DLH 2101 mm zusätzliches Konstruktionsband
- Selbstschließung mittels Federband und aufliegendem Schließfolgeregeler
- vorgerichtet für falzseitige Türschließermontage (ungebohrt)

Zarge:
- Eckzarge, Blockzarge, Umfassungszarge oder Dübeleckzarge mit optionaler Gegenzarge
- aus 2 mm verzinktem Stahlblech
- im Farbton grau (ähnlich RAL 7035) einbrenngrundiert
- Falzmaß 51/15 mm
- Bodeneinstand 60 mm (0 – 220 mm)
- FH Dichtung lose mitgeliefert

Verfügbare Größen für den Marktbereich Österreich:
- DLB: 800 - 2600 mm
- DLH: 1400 - 2200 mm

REGULAR Türelement $EI_2$90 - 1flg.

Türblatt:
- Türblattdicke 64 mm
- zweischalig aus verzinktem Stahlblech
- Deckbleche mit Türblattfüllung verklebt
- 3-seitiger Dickfalz mit Feuerschutzlaminat
- im Farbton weiß (ähnlich RAL 9010) einbrenngrundiert

Beschläge:
- DIN-FH Wechselschloss für Profilzylinder vorgerichtet, Drückerhöhe 1050 mm
- Standard U-Form Drückergarnitur aus Kunststoff (schwarz) mit Kurzschild
- 2 Stk. Bänder (1 Feder- und 1 höhenverstellbares kugelgelagertes Konstruktionsband). Ab DLB 1101 mm und/oder DLH 2101 mm zusätzliches Konstruktionsband
- Selbstschließung mittels Federband
- vorgerichtet für falzseitige Türschließermontage (ungebohrt)

Zarge:
- Eckzarge, Blockzarge oder Umfassungszarge
- aus 2 mm verzinktem Stahlblech
- im Farbton grau (ähnlich RAL 7035) einbrenngrundiert
- Falzmaß 51/15 mm
- Bodeneinstand 60 mm (0 – 220 mm)
- FH Dichtung lose mitgeliefert

Verfügbare Größen für den Marktbereich Österreich:
- DLB: 800 - 1000 mm
- DLH: 1575 - 2000 mm

REGULAR Türelement $EI_2$90 - 2flg.

Türblatt:
- Türblattdicke 64 mm
- Türblatt kürzbar
- zweischalig aus verzinktem Stahlblech
- Deckbleche mit Türblattfüllung verklebt
- 3-seitiger Dickfalz mit Feuerschutzlaminat und bündigem Mittelanschlag
- im Farbton weiß (ähnlich RAL 9010) einbrenngrundiert

Beschläge:
- DIN-FH Wechselschloss für Profilzylinder vorgerichtet, Drückerhöhe 1050 mm
- Stehflügelverriegelung mittels Falztreibriegel, nach oben und unten wirkend
- Standard U-Form Drückergarnitur aus Kunststoff (schwarz) mit Kurzschild
- 2 Stk. Bänder (1 Feder- und 1 höhenverstellbares kugelgelagertes Konstruktionsband). Ab DLBG/BMB 1101 mm und/oder DLH 2101 mm zusätzliches Konstruktionsband
- Selbstschließung mittels Federband und aufliegendem Schließfolgeregeler
- vorgerichtet für falzseitige Türschließermontage (ungebohrt)

Zarge:
- Eckzarge, Blockzarge oder Umfassungszarge
- aus 2 mm verzinktem Stahlblech
- im Farbton grau (ähnlich RAL 7035) einbrenngrundiert
- Falzmaß 51/15 mm
- Bodeneinstand 60 mm (0 – 220 mm)
- FH Dichtung lose mitgeliefert

Verfügbare Größen für den Marktbereich Österreich:
- DLB: 1195 - 2000 mm
- DLH: 1575 - 2000 mm


DOMOFERM

		Türblatt T0 1-flg.	Türblatt T0 2-flg.	Türblatt $EI_2$30 1-flg.
Artikelbezeichnung		UT601R	UT602R	UT631R
Flügelanzahl	1-flügelig	■	—	■
	2-flügelig	—	■	—
physikalische Eigenschaften	Feuerwiderstandsklasse geprüft nach EN 1634-1	—	—	$EI_2$30
	Wärmedämmung U = [W/m²K]	—	—	—
	Schallschutz Rw = [dB]	30	—	—
	Klimaklasse (Laborwert)	—	—	—
Blattdicke	mm	64	64	64
Baugröße	DL Breite mm	800 - 1300	800 - 2600	800 - 1300
	DL Höhe mm	1400 - 2200	1400 - 2200	1400 - 2200
	Gehflügelbreite mm	—	400 - 1300	—
	Stehflügelbreite mm	—	400 - 1300	—
Bänder höhenverstellbar (+/- 3 mm)	1 Federband / 1 Konstruktionsband	■	■	■
	1 Federband / 1 Konstruktionsband (ab DLB 1101 und/ oder DLH 2101 zusätzliches Konstruktionsband	■	■	■
Schloss nach DIN - 18250	Drückerhöhe 1050 mm	■	■	■
	Drückerhöhe nach Kundenwunsch	□	□	□
	Panikfunktion	□	□	□
Stehflügelverriegelung	Falztreibriegel oben und unten	—	■	—
	Panikfunktion mit Treibriegelschloss	—	□	—
Beschläge	Kurzschildbeschlag; D/D U-Form; Kunststoff schwarz-matt; PZ mit Buntbarteinsatz;	■	■	■
	Kurzschildbeschlag ALU - F1 eloxiert	□	□	□
	handelsübliches Kurzschild (nach DIN - 72/9 mm)	□	□	□
Beschlagsoptionen	vorgerichtet für Rosettenbeschläge	□	□	□
	Drücker / Drücker	■	■	■
	Knopf / Drücker	□	□	□
Oberfläche	STANDARD grundiert (ähnlich RAL 9010)	■	■	■
	PRISMA® RAL-Pulverbeschichtet	□	□	□
Ausstattungsvarianten	Türschließer	□	□	□
	Schließfolgeregler	—	□	—
	Haltemagnet	□	□	□
	Profilzylinder 85 mm (50 / 35)	□	□	□
	Türspion	□	□	□
Lichtöffnungen: Mindestfriesbreite $EI_2$30: 180 mm/ $EI_2$90: 220 mm Mindestsockelhöhe 400 mm	Isolierverglasung	□	□	□
Lüftungsgitter	Alu-Lüftungsgitter: NATUR eloxiert E6/C0	□	□	□
	Türblatt kürzbar	□	□	□
Bodenanschluss	absenkbare Bodendichtung	□	□	□

■ Grundausstattung
□ optional möglich
– nicht möglich

		Türblatt $EI_2$30 2-flg	Türblatt $EI_2$90 1-flg	Türblatt $EI_2$90 2-flg
Artikelbezeichnung		UT632R	UT691R	UT692R
Flügelanzahl	1-flügelig	—	■	—
	2-flügelig	■	—	■
physikalische Eigenschaften	Feuerwiderstandsklasse geprüft nach EN 1634-1	$EI_2$30	$EI_2$90	$EI_2$90
	Wärmedämmung U = [W/m²K]	—	—	—
	Schallschutz Rw = [dB]	—	—	—
	Klimaklasse (Laborwert)	—	—	—
Blattdicke	mm	64	64	64
Baugröße	DL Breite mm	800 - 1300	800 - 2600	800 - 1300
	DL Höhe mm	1400 - 2200	1400 - 2200	1400 - 2200
	Gehflügelbreite mm	—	400 - 1300	—
	Stehflügelbreite mm	—	400 - 1300	—
Bänder höhenverstellbar (+/- 2 mm)	1 Federband / 1 Konstruktionsband	■	■	■
	1 Federband / 1 Konstruktionsband (ab DLB 1101 und/ oder DLH 2101 zusätzliches Konstruktionsband	■	□	□
Schloss nach DIN - 18250	Drückerhöhe 1050 mm	■	■	■
	Drückerhöhe nach Kundenwunsch	□	□	□
	Panikfunktion	□	□	□
Stehflügelverriegelung	Falztreibriegel oben und unten	■	—	■
	Panikfunktion mit Treibriegelschloss	□	—	□
Beschläge	Kurzschildbeschlag; D/D U-Form; Kunststoff schwarz-matt; PZ mit Buntbarteinsatz;	■	■	■
	Kurzschildbeschlag ALU - F1 eloxiert	□	□	□
	handelsübliches Kurzschild (nach DIN - 72/9 mm)	□	□	□
Beschlagsoptionen	vorgerichtet für Rosettenbeschläge	□	□	□
	Drücker / Drücker	□	□	□
	Knopf / Drücker	□	□	□
Oberfläche	grundiert (ähnlich RAL 9010)	■	■	■
	RAL-Pulverbeschichtet	□	□	□
Ausstattungsvarianten	Türschließer	□	□	□
	Schließfolgeregler	■	□	■
	Haltemagnet	□	□	□
	Profilzylinder 85 mm (50 / 35)	□	□	□
	Türspion	□	□	□
Lichtöffnungen: Mindestfriesbreite $EI_2$30: 180 mm/ $EI_2$90: 220 mm Mindestsockelhöhe 400 mm	Isolierverglasung	□	□	□
Lüftungsgitter	Alu-Lüftungsgitter: NATUR eloxiert E6/C0	—	—	—
	Türblatt kürzbar	□	□	□
Bodenanschluss	absenkbare Bodendichtung	□	□	□

■ Grundausstattung
□ optional möglich
– nicht möglich



BA	Bandabstand	distance between hinge reference lines
DLH	Durchgangslichtehöhe	clear opening height
OFF	Oberfläche fertiger Fußboden	finished floor level
DrH	Drückerhöhe	handle height

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.


Maßstab:	1:15
2010.05.04	WEISER
Datum	Name

DOMOFERM

UT6X1R__ANSICHT
Grundausstattung

Zeichnungsnr.:
D_UT6X1R_GA

Schnitt A-A



* ... Durchgangslichte-Breite ohne Berücksichtigung von geöffnetem Türblatt und Anbauteilen wie z.B.: Drücker, Balken, Türschließer, usw.

DB	Durchgangsbreite	effective clear opening width
DLB	Durchgangslichte-Breite	clear opening width
BRMB	Baurichtmaßbreite	rough opening width
DM	Dornmaß	backset

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten.
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.


Maßstab:	-
2010.05.04	Weiser
Datum	Name

DOMOFERM

Benennung:
UT6x1R_Horizontalschnitt

Zeichnungsnr.:
D_UT6x1R_GH

Schnitt B-B



* ... Durchgangslichtehöhe ohne Berücksichtigung von Anbauteilen wie z.B.: Türschließer, usw.

OFF	Oberfläche fertiger Fußboden	finished floor level
BRMH	Baurichtmaßhöhe	rough opening height
DLH	Durchgangslichtehöhe	clear opening height
BE	Bodeneinstand	sunken depth


Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten.
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.

Maßstab:	–
2010.05.04	Weiser
Datum	Name

DOMOFERM

Benennung:
UT6xxR_Vertikalschnitt

Zeichnungsnr.:
D_UT6xxR_GV




Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.

Maßstab:	1:15
2010.05.07	Weiser
Datum	Name

DOMOFERM

UT6x1R__Ansicht
Austattungsoptionen__1

Zeichnungsnr.:
D__UT6x1R__A0__1




Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.

Maßstab:	1:15
2010.05.07	Weiser
Datum	Name

UT6x1R_Ansicht Austattungsoptionen_2

Zeichnungsnr.:
D_UT6x1R_A0_2




Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.

Maßstab:	1:15
2010.05.07	Weiser
Datum	Name

DOMOFERM

UT6x1R__Ansicht
Austattungsoptionen__3

Zeichnungsnr.:
D__UT6x1R__A0__3




Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.

Maßstab:	1:15
2010.05.07	Weiser
Datum	Name

DOMOFERM

UT6x1R__Ansicht
Austattungsoptionen__4

Zeichnungsnr.:
D__UT6x1R__A0__4



BA	Bandabstand	distance between hinge reference lines
DLH	Durchgangslichtehöhe	clear opening height
OFF	Oberfläche fertiger Fußboden	finished floor level
DrH	Drückerhöhe	handle height

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.

Maßstab:	1:15
2010.05.04	WEISER
Datum	Name


DOMOFERM

UT6X2R__ANSICHT
Grundausstattung

Zeichnungsnr.:
D__UT6X2R__GA

DOMOFERM

Schnitt A-A



* ... Durchgangslichtebreite (Gehflügel) ohne Berücksichtigung von geöffnetem Türblatt und Anbauteilen wie z.B.: Drücker, Balken, Türschließer, usw.

DB	Durchgangsbreite	effective clear opening width
BMB	Bezugsmaßbreite	blocked opening width (secondary leaf)
DLBG	Durchgangslichtebreite-Gehflügel	clear opening width primary leaf
DLB	Durchgangslichtebreite	clear opening width
BRMB	Baurichtmaßbreite	rough opening width
DM	Dornmaß	backset

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten.
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.


Maßstab:	-
2010.05.04	Weiser
Datum	Name

DOMOFERM

Benennung:
UT6x2R_Horizontalschnitt

Zeichnungsnr.:
D_UT6x2R_GH

Schnitt B-B



* ... Durchgangslichtehöhe ohne Berücksichtigung von Anbauteilen wie z.B.: Türschließer, usw.

OFF	Oberfläche fertiger Fußboden	finished floor level
BRMH	Baurichtmaßhöhe	rough opening height
DLH	Durchgangslichtehöhe	clear opening height
BE	Bodeneinstand	sunken depth


Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten.
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.

Maßstab:	–
2010.05.04	Weiser
Datum	Name

DOMOFERM

Benennung:
UT6xxR_Vertikalschnitt

Zeichnungsnr.:
D_UT6xxR_GV




Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.

Maßstab:	1:15
2010.05.07	Weiser
Datum	Name

DOMOFERM

UT6x2R__Ansicht
Austattungsoptionen__1

Zeichnungsnr.:
D__UT6x2R__A0__1




Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.

Maßstab:	1:15
2010.05.07	Weiser
Datum	Name

DOMOFERM

UT6x2R__Ansicht
Austattungsoptionen__2

Zeichnungsnr.:
D__UT6x2R__A0__2



Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.

Maßstab:	1:15
2010.05.07	Weiser
Datum	Name


DOMOFERM

UT6x2R__Ansicht Austattungsoptionen__3


Zeichnungsnr.:

D__UT6x2R__A0__3

mechanisch absenkbare Bodendichtung
Type: Schall-EX L-15



Alu-Anschlagprofil mit Zargendichtung 15mm über OFF
Type: ZAA (Alu-Profil S6437)



OFF	Oberfläche fertiger Fußboden	finished floor level
BE	Bodeneinstand	sunken depth

DOMOFERM ein Unternehmen der DOMOFERM International

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten.
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.

Maßstab:	-
2006.08.11	Dubowy
Datum	Name


DOMOFERM
A-2230 Gänserndorf

Benennung:
Bodenabschluß
Objekttür gefälzt 64mm dick UT6xx


Zeichnungsnr.:
D_UT6xxR_B01

DOMOFERM

Alu-Anschlagprofil mit Zargendichtung 20mm über OFF
Type: ZAA (Alu-Profil S6437)



ohne Bodenanschlag / mit Bodeneinstand



OFF	Oberfläche fertiger Fußboden	finished floor level
BE	Bodeneinstand	sunken depth

DOMOFERM ein Unternehmen der DOMOFERM International

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten.
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.


Maßstab:	-
2006.08.11	Dubowy
Datum	Name

DOMOFERM
A-2230 Gänserndorf

Benennung:
Bodenabschluß
Objekttür gefälzt 64mm dick UT6xx

Zeichnungsnr.:
D__UT6xxR__B02

Stahl-Anschlagprofil 30x30x3 schraubbar
Type: ZAS



OFF	Oberfläche fertiger Fußboden	finished floor level
BE	Bodeneinstand	sunken depth

DOMOFERM ein Unternehmen der DOMOFERM International

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten.
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.

Maßstab:	-
2006.08.11	Dubowy
Datum	Name


DOMOFERM
A-2230 Gänserndorf

Benennung:
Bodenabschluß
Objekttür gefälzt 64mm dick UT6xx

Zeichnungsnr.:
D_UT6xxR_B03

DOMOFERM

ohne Bodenanschlag / mit Stahl-Trennprofil 30x30x3



OFF	Oberfläche fertiger Fußboden	finished floor level
BE	Bodeneinstand	sunken depth

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.


Maßstab:	1:2,5
2010.05.07	Weiser
Datum	Name

DOMOFERM

UT6x2R__Vertikalschnitt Bodenabschluss__6

Zeichnungsnr.:
D__UT6xxR__BO__6

Alu-Anschlagprofil einsteckbar mit Zargendichtung 20mm über OFF
Type: ZAA (Alu-Profil S6437)



OFF	Oberfläche fertiger Fußboden	finished floor level
BE	Bodeneinstand	sunken depth

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten.
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.

Maßstab:	1:2,5
2010.05.07	Weiser
Datum	Name

DOMOFERM

UT6x2R_Vertikalschnitt
Bodenabschluss_7

Zeichnungsnr.:
D_UT6xxR_B07

Einsatzbereich

In privaten, öffentlichen und gewerblich genutzten Objekten: (Büro, Hotel, Spitäler, Schulen, Universitäten, Firmen, etc.)

Türlinie REGULAR
- Das Dickfalz-Türelement im Objektbereich. Ein Türblatt mit einem Federband als Schließmittel, optionalen Ausführungs- und Ausstattungsvarianten und den entsprechenden Zargenausführungen. (Profilart und Ausführung, Wandanschluss, Baugröße, etc.)
- ohne Feuerschutzanforderung T0 - UT60xR

Spezifikation

Grundmaterial
- verzinktes Stahlblech mit Zinkauflage
- Nennblechdicke 2,0 mm

Profilgeometrie
- als Eckzarge
- als Umfassungszarge mit Maulweite nach Wunsch

Ausführungsart
- für DOMOFERM-Türblätter REGULAR UT60xR mit Türblattdicke 64 mm
- 1-flügelig und 2-flügelig

Baugröße
- entsprechend dem oben angegebenen Größenbereich
- Bodeneinstand Standardausführung 60 mm (0 - 220 mm auf Wunsch)

Wandanschlüsse

- Mauermontage „M“ und „MM“ (mitgemauert und nachträglich eingemauert)
- Gipskarton-Ständerwandmontage „G“ (einfach und doppelt beplankt)
- Dübelmontage „D“ (bei Eck- Umfassungs- und Vorsatzzarge)
- Schalungsbauweise „S“
- Fertigwandmontage 2-schalig (Eckzarge mit Verkleidung)

Ausstattung

Schließöffnung
- Standard-Drückerhöhe 1050 mm
- Drückerhöhe nach Wunsch
- definierte Gehrichtung

Bandunterkonstruktionen (UK)
- Zargenbandteil Federband
- Zargenbandteil-Konstruktionsband

Schließmittel und Türsteuerung
- Federband als Schließmittel
- optional Verbohrungen für handelsübliche Oben-Türschließer und Schließfolgeregler
- optional Vorrichtung für elektrische Türsteuerungskomponenten (Reed-Kontakte)

Bodenabschlüsse
- Distanzwinkel als Transport und Montagehilfe
- Anschlagschiene aus Aluminium mit Dichtung
- Bodentrennschiene aus Stahl

Dichtung
- Zargendichtung C 560 schwarz

Oberflächen
- allseitige elektrostatische Einbrenngrundierung im Tauchverfahren (ähnlich RAL 7035)
- ungrundiert mit Kaltverzinkung an den Schweiß- und Schnittstellen
- optional Pulverbeschichtung in allen RAL-Farben (NCS-Töne auf Anfrage)

Eckzargen

Wandanschluss	Standardprofil	alternative Profilvariante
Mauermontage	90	—
Dübelmontage	88	—

Umfassungszargen

Wandanschluss	Standardprofil	alternative Profilvariante
Mauermontage	92	89, 91, 94, 95
Dübelmontage	89	88+67, 91
Ständerwandmontage	88+67	143
Schalungsbauweise	95	94

Allgemeines

A Nennblechdicke 2,0 mm

B für gehrichtungsbezogene DOMOFERM Dickfalz-Stahltüren mit 64 mm Blattdicke

C Grundsätzlich für DOMOFERM-Feuerschutztüren $EI_2$30 und $EI_2$90. Hinterfüllstoffe gemäß den Angaben der Türhersteller beachten.

D Profilbreite von 100 - 430 mm, Dübelmontagen in den Profilbreiten 95, 120 oder 150 mm Maulweiten

E Oberfläche grundiert oder pulverbeschichtet*; optional pulverbeschichtet* grundiert

* Pulverbeschichtung nur bis 300mm Profilbreite möglich!


Alternative Wandanschlüsse				
„M“ nachträglich eingemauert	„MM“ mitgemauert	„G“ Ständerwandmontage	„D“ Dübelmontage	„S“ Schalungsbauweise

Profil 88

Eckzarge für Dübelmontage


- **A** Nennblechdicke 2,0 mm
- **B** für gehrichtungsbezogene DOMOFERM Stahltüren
- **C** Ausführung für DOMOFERM Feuerschutz-Türelemente
- **E** Oberfläche: grundiert, pulverbeschichtet

Alternative Wandanschlüsse:



D_UT6xx_R_88_G

BRMB = DLB + 40 mm
BRMH = DLH + 20 mm



D_UT6xxR_88_D


BRMB = DLB + 50 mm
BRMH = DLH + 25 mm

Profil 88 + 67

Dübel-Eckzarge für Ständerwandmontage
(optional mit Verkleidungszarge Profil 67)


- **A** Nennblechdicke 2,0 mm
- **B** für gehrichtungsbezogene DOMOFERM Stahltüren
- **C** Ausführung für DOMOFERM Feuerschutztürelemente
- **D** Profilbreite ab 130 mm (Maulweite 95 mm)
- **E** Oberfläche: grundiert, pulverbeschichtet

Alternative Wandanschlüsse:




D_UT6xxR_88+67_G2

BRMB = DLB + 40 mm
BRMH = DLH + 20 mm



D_UT6xxR_88+67_D

BRMB = DLB + 55 mm
BRMH = DLH + 28 mm




D_UT6xxR_88+67_G1

BRMB = DLB + 40 mm
BRMH = DLH + 20 mm

Profil 90 mit Sonderspiegel (min. 50mm)

Eckzarge für Mauermontage

- **A** Nennblechdicke 2 mm
- **B** für gehrichtungsbezogene DOMOFERM Stahltüren
- **C** Ausführung für DOMOFERM Feuerschutztürelemente
- **E** Oberfläche: grundiert, pulverbeschichtet



D_UT6xxR_90_M


BRMB = DLB + 50 mm
BRMH = DLH + 25 mm

Profil 89

Umfassungszarge für Dübelmontage


- **A** Nennblechdicke 2,0 mm
- **B** für gehrichtungsbezogene DOMOFERM Stahltüren
- **C** Ausführung für DOMOFERM $EI_2$30 und $EI_2$90 Feuerschutztürelemente
- **D** Profilbreite PB = 95, 120 oder 150 mm
- **E** Oberfläche: grundiert oder pulverbeschichtet

Alternative Wandanschlüsse:




D_UT6xxR_89_M

BRMB = DLB + 150 mm
BRMH = DLH + 75 mm



D_UT6xxR_89_MM



D_UT6xxR_89_D


BRMB = DLB + 150 mm
BRMH = DLH + 75 mm

Profil 92 mit Sonderspiegel (min. 50mm)


gleichspiegelige Umfassungszarge für Mauermontage

- **A** Nennblechdicke 2,0 mm
- **B** für gehrichtungsbezogene DOMOFERM Stahltüren
- **C** Ausführung für DOMOFERM Feuerschutztürelemente
- **D** Profilbreite ab 100 mm
- **E** Oberfläche: grundiert, pulverbeschichtet

Alternative Wandanschlüsse:



D_UT6xxR_92_MM



D_UT6xxR_92_M


BRMB = DLB + 120 mm
BRMH = DLH + 60 mm

Profil 94 mit Sonderspiegel


ungleichspiegelige Umfassungszarge mit Schattennut

- **A** Nennblechdicke 2,0 mm
- **B** für gehrichtungsbezogene DOMOFERM Stahltüren
- **C** Ausführung für DOMOFERM Feuerschutztürelemente
- **D** Profilbreite ab 100 mm
- **E** Oberfläche: grundiert, pulverbeschichtet


Alternative Wandanschlüsse:



D_UT6xxR_94_MM



D_UT6xxR_94_S



D_UT6xxR_94_M


BRMB = DLB + 170 mm
BRMH = DLH + 85 mm

Profil 95 mit Sonderspiegel (min. 50mm)


gleichspiegelige Umfassungszarge mit Schattennut

- **A** Nennblechdicke 2,0 mm
- **B** für gehrichtungsbezogene DOMOFERM Stahltüren
- **C** Ausführung für DOMOFERM Feuerschutztürelemente
- **D** Profilbreite ab 100 mm
- **E** Oberfläche: grundiert, pulverbeschichtet


Alternative Wandanschlüsse:



D_UT6xxR_95_MM



D_UT6xxR_95_S




D_UT6xxR_95_M

BRMB = DLB + 140 mm
BRMH = DLH + 70 mm

Profil 143

2-geteilte Umfassungszarge


- **A** Nennblechdicke 2,0 mm
- **B** für gehrichtungsbezogene DOMOFERM Stahltüren
- **C** Ausführung für DOMOFERM Feuerschutztürelemente
- **D** Profilbreite ab 130 mm
- **E** Oberfläche: grundiert, pulverbeschichtet



D_UT6xxR_143_D1


BRMB = DLB + 80 mm
BRMH = DLH + 40 mm

Alternative Wandanschlüsse:



D_UT6xxR_143_D1

BRMB = DLB + 80 mm
BRMH = DLH + 40 mm



D_UT6xxR_143_G

BRMB = DLB + 68 mm
BRMH = DLH + 34 mm

DOMOFERM

UNIVERSAL UT4xx

Mehr Nutzen durch mehr Flexibilität.



DAS UNIVERSELLE FEUERSCHUTZ- UND STAHLTÜRELEMENT MIT 3-SEITIGEM DICKFALZ.

Einsatz: In öffentlichen Bauten, Gewerbebau, privater Wohnbau, sowie bei Sanierung (Krankenhäuser, Hotelzimmer, Büros, Ämter, Schulen, etc.)







DAS MULTITALENT MIT KREATIVEM ANSPRUCH.

Sie suchen eine perfekte Lösung für den Innenbereich? Eine Tür mit hochwertiger Pulverbeschichtung, die pflegeleicht und praktisch unverwüstlich ist? Mit der UNIVERSAL werden Ihre Vorstellungen Realität: Vom Dachboden bis zum Keller, von traditionell klassisch bis modern - diese Türlinie fügt sich perfekt in jedes Ambiente. UNIVERSAL ist individuelle Raumgestaltung durch unzählige Variationen und Kombinationsmöglichkeiten bei Farben, Lichtöffnungen, Glasdesign und Beschlägen.







VIELFALT AUS JEDEM BLICKWINKEL.

Wo Individualität und kreative Elemente gefragt sind, eignet sich die UNIVERSAL als perfekter Allrounder. Das Feuerschutz- und Stahltürelement in Standard und Sondergrößen kennt kaum Grenzen, wenn es um Ausstattung und Ausführung geht. Die UNIVERSAL vermittelt wohnliches Ambiente und setzt neue Akzente in vielen Einsatzbereichen.

UNIVERSAL

UT4xx > Türelement



INDIVIDUALITÄT FÜR DEN UNIVERSELLEN EINSATZ.

Ob als wärmegedämmte Ausführung, mit erhöhtem Schallschutz oder als Wohnungseingangs-Sicherheitstür, die UNIVERSAL setzt neue Maßstäbe. Die perfekte Lösung für den inneren Wohn-, Arbeits- und Gewerbebereich macht auch in Nassräumen wie Bädern oder Saunen dank ihrer Temperatur- und Feuchtigkeits-resistenz eine gute Figur.

Produktmerkmale

- Ausführung auch in Feuerschutz $El_2$30-C (optional auch Rauchschutz S_m-C)
- Dickfalz-Türelement
- 40mm Türblattdicke
- 1- und 2-flügelig in Standard- und Sondergrößen
- Umfangreiche Ausstattungsoptionen
- Große Auswahl an Lichtöffnungsformen
- Oberlichtverglasung möglich
- 1-flügelig auch als wärmedämmende Ausführung erhältlich
- 1-flügelig optional mit erhöhtem Schallschutz
- 1-flügelig auch als einbruchshemmende Variante einsetzbar (WK1 – WK3)
- Vielzahl an Wand- und Zargenanschlussvarianten
- Oberfläche: STANDARD (grundiert), PRISMA® (RAL-pulverbeschichtet), STAINLESS (Edelstahl), PLATAL® (kunstoffbeschichtet in Holzdekor)

VARIANTENREICHTUM MIT BEWÄHRTER FUNKTIONALITÄT.

Hochwertig verarbeitet, unverwüstlich im Einsatz, vielseitig in Ausführung und Funktion, die UNIVERSAL lässt keine Wünsche offen.

Bewährte Extras



Große Auswahl an Lichtöffnungsformen.



Verschiedene Schlösser und Beschläge sorgen für individuelle Lösungen.



Dichtungen sorgen für einen sanften Schließvorgang – die integrierte Schallexdichtung bietet im Bodenbereich zusätzlich optimalen Rauch- und Schallschutz.

Falzarten und Zargenvarianten



2-schalige Zarge im Falz geteilt für die nachträgliche Montage.



Eine schnelle und saubere Montagemöglichkeit bietet die Dübeleckzarge.



Die Blockzarge Profil 56 mit integrierten Stellschrauben für schnelle Montage.

UNIVERSAL Türelement T0 - 1flg.

Türblatt:
- Türblattdicke 40 mm
- Sandwichkonstruktion mit verzinktem Stahlblech
- Deckbleche mit Türblattfüllung vollflächig und untrennbar verklebt, mit ebener Oberfläche
- 3-seitiger Dickfalz – Türblatt bis 15 mm kürzbar
- im Farbton weiß (ähnlich RAL 9010) einbrenngrundiert (optional PRISMA®, PLATAL® oder STAINLESS-Oberfläche)

Beschläge:
- ÖNORM Schloss für Profilzylinder vorgerichtet, Drückerhöhe 1050 mm
- Standard U-Form Drückergarnitur aus Kunststoff (schwarz) mit Kurzschild
- 2-teilige verzinkte Einschraubbänder (Bandanzahl lt. ÖNORM)

Zarge:
- Eckzarge, Blockzarge und Umfassungszarge in 1- oder 2-schaliger Ausführung
- aus 1,5 mm verzinktem Stahlblech (optional 2,0 mm)
- im Farbton grau (ähnlich RAL 7035) einbrenngrundiert (bis RAM 2260 x 2710 mm), (optional PRISMA® oder STAINLESS-Oberfläche)
- Falzmaß 28/15 mm
- Bodeneinstand 30 mm (0 – 220 mm auf Wunsch möglich)
- Dichtung lose mitgeliefert

Verfügbarer Größenbereich:
- DLB: 400 - 1330 mm
- DLH: 600 - 2500 mm
- auch in Normgrößen ab Lager verfügbar(siehe www.domoferm.com)

UNIVERSAL Türelement T0 - 2flg.

Türblatt:
- Türblattdicke 40 mm
- Sandwichkonstruktion mit verzinktem Stahlblech
- Deckbleche mit Türblattfüllung vollflächig und untrennbar verklebt, mit ebener Oberfläche
- 3-seitiger Dickfalz, Mittelanschlag mit Alu-Anschlagprofil,
- im Farbton weiß (ähnlich RAL 9010) einbrenngrundiert (optional PRISMA®, PLATAL® oder STAINLESS-Oberfläche)

Beschläge:
- ÖNORM Schloss für Profilzylinder vorgerichtet, Drückerhöhe 1050 mm
- Stehflügelverriegelung mittels 2 Stück im Falz eingebauter Kantriegel, nach oben und unten wirkend
- Standard U-Form Drückergarnitur aus Kunststoff (schwarz) mit Kurzschild
- 2-teilige Einschraubbänder (Bandanzahl lt. ÖNORM)

Zarge:
- Eckzarge, Blockzarge und Umfassungszarge in 1- oder 2-schaliger Ausführung
- aus 1,5 mm verzinktem Stahlblech (optional 2,0 mm)
- im Farbton grau (ähnlich RAL 7035) einbrenngrundiert (bis RAM 2260 x 2710 mm) (optional PRISMA® oder STAINLESS-Oberfläche)
- Falzmaß 28/15 mm
- Bodeneinstand 60 mm (0 – 220 mm auf Wunsch möglich)
- Dichtung lose mitgeliefert

Verfügbarer Größenbereich:
- DLB: 685 - 2700 mm
- DLH: 800 - 2500 mm
- auch in Normgrößen ab Lager verfügbar(siehe www.domoferm.com)

UNIVERSAL Türelement wärmegedämmt T0 - 1flg.

Türblatt:
- Türblattdicke 40 mm
- Sandwichkonstruktion mit verzinktem Stahlblech
- wärmegedämmte Ausführung U=1,5W/m²K
- Deckbleche mit Türblattfüllung vollflächig und untrennbar verklebt, mit ebener Oberfläche
- 3-seitiger Dickfalz – Türblatt bis 15 mm kürzbar
- im Farbton grau (ähnlich RAL 7035) einbrenngrundiert (optional PRISMA®, PLATAL® oder STAINLESS - Oberfläche)

Beschläge:
- DIN Schloss für Profilzylinder gerichtet, Drückerhöhe 1050 mm
- Standard U-Form Drückergarnitur aus Kunststoff (schwarz) mit Kurzschild
- 3-teilige verzinkte Einschraubbänder (Bandanzahl lt. ÖNORM)

Zarge:
- Eckzarge, Blockzarge und Umfassungszarge in 1- oder 2-schaliger Ausführung
- aus 1,5 mm verzinktem Stahlblech
- im Farbton grau (ähnlich RAL 7035) einbrenngrundiert (bis RAM 2260 x 2710 mm), optional PRISMA® oder STAINLESS-Oberfläche)
- Falzmaß 28/15 mm
- Bodeneinstand 60 mm (0 – 220 mm auf Wunsch möglich)
- Dichtung lose mitgeliefert

Verfügbarer Größenbereich:
- DLB: 600 - 1250 mm
- DLH: 1500 - 2500 mm

UNIVERSAL Türelement schallgedämmt T0 – 1flg.

Türblatt:
- Türblattdicke 40 mm
- Sandwichkonstruktion mit verzinktem Stahlblech
- mit erhöhtem Schalldämmwert Rw=31 dB
- Deckbleche mit Türblattfüllung vollflächig und untrennbar verklebt, mit ebener Oberfläche
- 3-seitiger Dickfalz – Türblatt bis 15 mm kürzbar
- im Farbton weiß (ähnlich RAL 9010) einbrenngrundiert

Beschläge:
- ÖNORM Schloss für Profilzylinder gerichtet, Drückerhöhe 1050 mm
- Standard U-Form Drückergarnitur aus Kunststoff (schwarz) mit Kurzschild
- 3-teilige verzinkte Einschraubbänder (Bandanzahl lt. ÖNORM)

Zarge:
- Eckzarge, Blockzarge oder Umfassungszarge in 1- oder 2-schaliger Ausführung
- aus 1,5 mm verzinktem Stahlblech
- im Farbton grau (ähnlich RAL 7035) einbrenngrundiert (bis RAM 2260 x 2710 mm)
- Falzmaß 28/15 mm
- Bodeneinstand 60 mm (0 – 220 mm auf Wunsch möglich)
- Alu-Anschlagschiene mit Dichtungsnut
- Dichtung lose mitgeliefert

Verfügbarer Größenbereich:
- DLB: 600 - 11250 mm
- DLH: 1500 - 2500 mm

UNIVERSAL Feuerschutz-Türelement $EI_2$30 - 1flg.

Türblatt:
- Türblattdicke 40 mm
- Sandwichkonstruktion mit verzinktem Stahlblech
- Deckbleche mit Türblattfüllung vollflächig und untrennbar verklebt, mit ebener Oberfläche
- 3-seitiger Dickfalz, mit Feuerschutzlaminat und Alu-Schutzabschlussprofil
- im Farbton weiß (ähnlich RAL 9010) einbrenngrundiert, (optional PRISMA® oder STAINLESS-Oberfläche)
- $EI_2$30 Sm-C mit Anschlagschiene oder absenkbarer Bodendichtung

Beschläge:
- ÖNORM FH Wechselschloss für Profilzylinder gerichtet, Drückerhöhe 1050 mm
- Standard U-Form FH Drückergarnitur aus Kunststoff (schwarz) mit Kurzschild
- 3-teilige verstellbare vernickelte Einschraubbänder (Bandanzahl lt. ÖNORM)
- selbstschließend mittels Türschließer mit Normalgestänge
- FH Dichtung lose mitgeliefert

Zarge:
- 2 schalige Zargenvariante zur mörtellosen Montage
- Eckzarge, Blockzarge oder Umfassungszarge in 1- oder 2-schaliger Ausführung
- aus 1,5 mm verzinktem Stahlblech (optional 2,0 mm)
- im Farbton grau (ähnlich RAL 7035) einbrenngrundiert, (optional PRISMA® oder STAINLESS-Oberfläche)
- Falzmaß 28/15 mm
- Bodeneinstand 60 mm (0 – 220 mm auf Wunsch möglich)
- FH Dichtung lose mitgeliefert

Verfügbare Größen für den Marktbereich Österreich:
- DLB: 530 - 1230 mm
- DLH: 1570 - 2415 mm
- auch in Normgrößen ab Lager verfügbar (siehe www.domoferm.com)

Element mit Oberlichte
- DLB OL: 530 - 1100 mm
- DLH OL: 100 - 1000 mm
- DLH Gesamt: max. 3407 mm

UNIVERSAL DOMOLOCK-Türelement WK2 – T0 1-flg.

- einbruchhemmend geprüft nach ÖNORM B 5338 (Widerstandsklasse WK2)
- Schallschutz Rw = 31-32 dB

Türblatt:
- Türblattdicke 40 mm
- verwindungssteifes Stahltürblatt aus verzinktem Stahlblech
- 3-seitiger Dickfalz und Alu-Schutzabschlussprofil
- im Farbton weiß (ähnlich RAL 9010) einbrenngrundiert, (optional PRISMA® oder STAINLESS-Oberfläche)

Beschläge:
- einbruchhemmendes Mehrfachverriegelungsschloss inkl. Sicherheits-Profilzylinder vernickelt,
- Drückerhöhe 1050 mm
- einbruchhemmender Spezialbeschlag Alu F1 mit Langschild U-Form Knopf/Drücker
- 3 Stk. 3-teilige zweidimensional verstellbare Bänder, vernickelt (3. Band 350 mm unter 1. Band)
- 4 Spezialsicherungszapfen

Zarge:
- Eckzarge, Blockzarge oder 1- oder 2-schalige Umfassungszarge
- aus 1,5 mm verzinktem Stahlblech (optional 2,0 mm)
- im Bereich der Schließöffnung und Verriegelungspunkte zusätzlich verstärkt
- im Farbton weiß (ähnlich RAL 7035) einbrenngrundiert, optional PRISMA® oder STAINLESS-Oberfläche)
- Falzmaß 28/15 mm
- Bodeneinstand 60 mm (0 – 220 mm auf Wunsch möglich)
- Dichtung lose mitgeliefert

Verfügbare Größen für den Marktbereich Österreich:
- DLB: 400 - 1250 mm
- DLH: 1950 - 2500 mm

UNIVERSAL DOMOLOCK-Türelement WK3 – T0 1-flg.

- einbruchhemmend geprüft nach ÖNORM B 5338 (Widerstandsklasse WK3)
- Schallschutz Rw = 35-36 dB

Türblatt:
- Türblattdicke 40 mm
- verwindungssteifes Stahltürblatt aus verzinktem Stahlblech
- 3-seitiger Dickfalz und Alu-Schutzabschlussprofil
- im Farbton weiß (ähnlich RAL 9010) einbrenngrundiert, (optional PRISMA® oder STAINLESS-Oberfläche)

Beschläge:
- einbruchhemmendes Mehrfachverriegelungsschloss inkl. Sicherheits-Profilzylinder vernickelt,
- Drückerhöhe 1050 mm
- einbruchhemmender Spezialbeschlag Alu F1 mit Langschild U-Form Knopf/Drücker
- 3 Stk. dreidimensional verstellbare Bänder mit Aufsteckhülse, matt vernickelt
- 4 Spezialsicherungszapfen

Zarge:
- Eckzarge, Blockzarge oder Umfassungszarge
- aus 1,5 mm verzinktem Stahlblech (optional 2,0 mm)
- im Bereich der Schließöffnung zusätzlich verstärkt
- im Farbton weiß (ähnlich RAL 7035) einbrenngrundiert, (optional PRISMA®)
- Falzmaß 28/15 mm
- Bodeneinstand 60 mm (0 – 220 mm auf Wunsch möglich)
- Dichtung lose mitgeliefert

Verfügbare Größen für den Marktbereich Österreich:
- DLB: 400 - 1250 mm
- DLH: 1850 - 2500 mm

UNIVERSAL DOMOLOCK-Türelement WK1 – $EI_2$30 1-flg.

- einbruchhemmend geprüft nach ÖNORM B 5338 (Widerstandsklasse WK1)
- Feuerwiderstandsklasse EI230
- Rauchschutz Sm
- Schallschutz Rw = 21 - 38 dB
- Wärmedämmung U = 1,28 W/m².K
- Beanspruchungsklasse A, B, C
- Klimaklasse 3c

Türblatt:
- Türblattdicke 40 mm
- verwindungssteifes Stahltürblatt aus verzinktem Stahlblech
- 3-seitiger Dickfalz und Alu-Schutzabschlussprofil
- im Farbton weiß (ähnlich RAL 9010) einbrenngrundiert, (optional PRISMA® oder STAINLESS-Oberfläche)

Beschläge:
- einbruchhemmendes Wechselschloss mit verstärktem Riegel und Falle, inkl. Sicherheits-Profilzylinder vernickelt
- Drückerhöhe 1050 mm
- einbruchhemmender Spezialbeschlag Alu F1 mit Langschild U-Form Knopf/Drücker
- 3 Stk. 2-teilige dreidimensional verstellbare Bänder mit Aufsteckhülse, matt vernickelt, (3. Band 350 mm unter 1. Band)
- 1 Sicherungszapfen

Zarge:
- Eckzarge, Blockzarge oder 1- oder 2-schalige Umfassungszarge
- aus 1,5 mm verzinktem Stahlblech (optional 2,0 mm)
- im Bereich der Schließöffnung zusätzlich verstärkt
- im Farbton weiß (ähnlich RAL 9010) einbrenngrundiert, (optional PRISMA® oder STAINLESS-Oberfläche)
- Falzmaß 28/15 mm
- Bodeneinstand 60 mm (0 – 220 mm auf Wunsch möglich)
- Dichtung lose mitgeliefert

Verfügbare Größen für den Marktbereich Österreich:
- DLB: 530 - 1116 mm
- DLH: 1570 - 2415 mm

UNIVERSAL DOMOLOCK-Türelement WK2 – $EI_2$30 1-flg.

- einbruchhemmend geprüft nach ÖNORM B 5338 (Widerstandsklasse WK2)
- Feuerwiderstandsklasse EI230
- Rauchschutz Sm
- Schallschutz Rw = 21 - 38 dB
- Wärmedämmung U = 1,28 W/m².K
- Beanspruchungsklasse A, B, C
- Klimaklasse 3c

Türblatt:
- Türblattdicke 40 mm
- verwindungssteifes Stahltürblatt aus verzinktem Stahlblech
- 3-seitiger Dickfalz und Alu-Schutzabschlussprofil
- im Farbton weiß (ähnlich RAL 9010) einbrenngrundiert, (optional PRISMA® oder STAINLESS-Oberfläche)

Beschläge:
- einbruchhemmendes Wechselschloss mit verstärktem Riegel und Falle, inkl. Sicherheits-Profilzylinder vernickelt
- Drückerhöhe 1050 mm
- einbruchhemmender Spezialbeschlag Alu F1 mit Langschild U-Form Knopf/Drücker
- 3 Stk. 2-teilige dreidimensional verstellbare Bänder mit Aufsteckhülse, matt vernickelt, (3. Band 350 mm unter 1. Band)
- 4 Spezialsicherungszapfen

Zarge:
- Eckzarge, Blockzarge oder 1- oder 2-schalige Umfassungszarge
- aus 1,5 mm verzinktem Stahlblech (optional 2,0 mm)
- im Bereich der Schließöffnung zusätzlich verstärkt
- im Farbton weiß (ähnlich RAL 7035) einbrenngrundiert, (optional PRISMA® oder STAINLESS-Oberfläche)
- Falzmaß 28/15 mm
- Bodeneinstand 60 mm (0 – 220 mm auf Wunsch möglich)
- Dichtung lose mitgeliefert

Verfügbare Größen für den Marktbereich Österreich:
- DLB: 530 - 1230 mm
- DLH: 1570 - 2415 mm

UNIVERSAL DOMOLOCK-Türelement WK3 – $EI_2$30 1-flg.

- einbruchhemmend geprüft nach ÖNORM B 5338 (Widerstandsklasse WK3)
- Feuerwiderstandsklasse EI230
- Rauchschutz Sm
- Schallschutz Rw = 21 - 36 dB
- Wärmedämmung U = 1,28 W/m².K
- Beanspruchungsklasse A, B, C
- Klimaklasse 3c

Türblatt:
- Türblattdicke 40 mm
- verwindungssteifes Stahltürblatt aus verzinktem Stahlblech
- 3-seitiger Dickfalz und Alu-Schutzabschlussprofil
- im Farbton weiß (ähnlich RAL 9010) einbrenngrundiert, (optional PRISMA®)

Beschläge:
- einbruchhemmendes Mehrfachverriegelungsschloss inkl. Sicherheits-Profilzylinder vernickelt,
- Drückerhöhe 1050 mm
- einbruchhemmender Spezialbeschlag Alu F1 mit Langschild U-Form Knopf/Drücker
- 3 Stk. dreidimensional verstellbare Bänder mit Aufsteckhülse, matt vernickelt
- 4 Spezialsicherungszapfen

Zarge:
- Eckzarge, Blockzarge oder 1- oder 2-schalige Umfassungszarge
- aus 1,5 mm verzinktem Stahlblech (optional 2,0 mm)
- im Bereich der Schließöffnung zusätzlich verstärkt
- im Farbton weiß (ähnlich RAL 7035) einbrenngrundiert
- Falzmaß 28/15 mm
- Bodeneinstand 60 mm (0 – 220 mm auf Wunsch möglich)
- Dichtung lose mitgeliefert

Verfügbare Größen für den Marktbereich Österreich:
- DLB: 530 - 1070 mm
- DLH: 1850 - 2100 mm

DOMOFERM

		Element mit Eckzarge T0 1-flg.	Türblatt T0 1-flg. 2-flg.	Türblatt (-blätter) T0 1-flg. 2-flg.	Türblatt (wärme-gedämmt) T0 1-flg.	Türblatt (mit Schall-schutz) T0 1-flg.
Artikelbezeichnung		UT401	UT402	UT401 / UT402	UT4W1	UT4S1
Flügelanzahl	1-flügelig	■	■	■	■	■
	2-flügelig	—	■	■	—	—
Feuerwiderstandsklasse geprüft nach DIN4102 / EN 1634-1		—	—	—	—	—
physikalische Eigenschaften	Wärmedämmung U = [W/m²K]	—	—	—	1,5	—
	Schallschutz Rw = [dB]	—	—	—	—	38
	Klimaklasse (Laborwert)	III	III	III / -	III	III
Türblattdicke	mm	40	40	40	40	40
	DL Breite mm	*	*	400 - 1330 / 685 - 2700	600 - 1250	600 - 1250
	DL Höhe mm	*	*	1000 - 2500	1500 - 2500	1500 -2500
	Gehflügel	—	*	400 - 1330	—	—
	Stehflügel	—	*	285 - 1386	—	—
Bänder	2-teilige Anuba verzinkt	■	■	■	—	—
	2-teilige Anuba vernickelt	—	—	□	—	—
	3-teilige Anuba vernickelt	—	—	□	■	■
	3-dimensional verstellbare Anuba	—	—	□	□	□
	Objektbänder VX 100 3D	—	—	□	□	□
	Objektbänder VX 160 3D	□	□	□	□	□
ÖNORM-Schloss	Drückerhöhe 1050 mm	■	■	■	■	■
	Drückerhöhe auf Kundenwunsch	—	—	□	□	□
	Panikfunktion	□	□*	□*	□	□
Stehflügelverriegelung	Kantriegel oben und unten	—	—	— / ■	—	—
Beschläge	ohne Beschlagsbohrungen	—	—	■	■	■
	vorgerichtet für Kurzschildbeschläge	—	—	□	□	□
	vorgerichtet für Rosettenbeschläge	—	—	□	□	□
	Kurzschild-Kunststoff schwarz- mit Buntbarteinsatz	■	□	□	□	□
	Kurzschildbeschlag ALU - F1 eloxiert	□	□	□	□	□
	handelsübliche Kurzschild oder Rosettenbeschläge	□	□	□	□	□
Beschlagsoptionen	Drücker / Drücker	■	■	■	■	■
	Knopf / Drücker	□	□	□	□	□
	WC-Beschlag	□	□	□	□	□
	Oberfläche je Beschlagshersteller	□	□	□	□	□
Oberflächen	STANDARD grundiert (ähnlich RAL 9010)	■	■	■	■	■
	PRISMA® RAL-pulverbeschichtet	—	—	□	□	□
	PLATAL® kunstoffbeschichtet	—	—	□	□	□
	STAINLESS (Edelstahl)	—	—	□	□	□
Ausstattungsvarianten	Türschließer	—	—	□	□	□
	Schließfolgeregler	—	—	— / □	—	—
	elektrische Türöffner	—	□	□ / —	□	□
	Profilzylinder 59 mm (35,5/23,5)	□	□	□	□	□
	Profilzylinder 59 mm gleichschließend	□	□	□	□	□
	Türspion	—	—	□	□	□
	Türspion mit Namensschild	—	—	□	□	□
Lichtöffnung Mindestfriese 150 mm Sockelhöhe 400 mm vom lichten Durchgang	mit oder ohne Verglasung (für 6 mm Einfachverglasung)	—	□	□	—	—
	mit oder ohne Verglasung (für 16 mm Isolierverglasung)	—	□	□	—	—
Lüftungsgitter	Kunststoff weiß, braun oder schwarz	□	□	□	—	—
	Alu-Lüftungsgitter	—	—	□	—	—
Bodenanschluss	absenkbare Bodendichtung	—	—	□	□	□

* nur bei Gehflügel
Gilt nur für den Marktbereich Österreich – Abweichungen nach länderspezifischen Zulassungen möglich!

		Türblatt $EI_2$30 1-flg.	Türblatt $EI_2$30 1-flg.
Artikelbezeichnung			UT431
Flügelanzahl	1-flügelig	■	■
	2-flügelig	—	—
Feuerwiderstandsklasse geprüft nach DIN 4102 / EN 1634-1		$EI_2$30	$EI_2$30
Rauchdicht geprüft nach DIN 18095 / EN 1634-3		□	□
physikalische Eigenschaften	Wärmedämmung U = [W/m²K]	1,5	1,5
	Schallschutz Rw = [dB]	bis 38	bis 38
	Klimaklasse (Laborwert)	III	III
Türblattdicke	mm	40	40
Baugröße	DL Breite mm	*	530 - 1230
	DL Höhe mm	*	1570 - 2415
	3-teilige Anuba vernickelt	■	■
	dreidimensional verstellbare Bänder	—	□
	Objektbänder VX 100 3D	—	□
	Objektbänder VX 160 3D	—	□
DIN-Schloss	Drückerhöhe 1050 mm	■	■
	Drückerhöhe auf Kundenwunsch	—	□
	Panikfunktion	—	□
Stehflügelverriegelung	Kantriegel oben und unten	—	—
Beschläge	ohne Beschlagsbohrungen	■	■
	vorgerichtet für Kurzschildbeschläge	—	□
	vorgerichtet für Rosettenbeschläge	—	□
	Kurzschild-Kunststoff schwarz mit Bundbarteinsatz u. PZ-Schloss	■	■
	Kurzschildbeschlag ALU - F1 eloxiert	—	□
	handelsübliche Kurzschild oder Rosettenbeschläge	—	□
Beschlagsoptionen	Drücker / Drücker	□	■
	Knopf / Drücker	□	□
	WC-Beschlag	—	—
	Oberfläche je Beschlagshersteller	□	□
Oberflächen	STANDARD grundiert (ähnlich RAL 9010)	■	■
	PRISMA® RAL-pulverbeschichtet	—	□
	PLATAL® kunstoffbeschichtet	—	□
	STAINLESS (Edelstahl)	—	□
Ausstattungsvarianten	Türschließer	■	■
	Schließfolgeregler	—	—
	elektrische Türöffner	□	□
	Profilzylinder 59 mm (35,5/23,5)	□	□
	Profilzylinder 59 mm gleichschließend	□	□
	Türspion	—	□
	Türspion mit Namensschild	—	□
	Magnetkontakt/Reedkontakt	—	□
	Riegelschaltkontakt	—	□
	el. Fluchttüröffner	—	□
Lichtöffnungen Mindestfriese 150 mm Sockelhöhe 400 mm von lichtem Durchgang	Lichtöffnungsformen und Glasarten wie im PRISMA - Programm	—	□
	mit Verglasung 6 mm für Rauchschutz nach DIN 18095 oder EN 1634-3, Sm	—	□
	mit Verglasung 17 mm ($EI_2$30)	—	□

* Normgrößen siehe www.domoferm.com

■ Grundausstattung
□ optional möglich
– nicht möglich

Gilt nur für den Marktbereich Österreich – Abweichungen nach länderspezifischen Zulassungen möglich!


DOMOFERM

		Türblatt WK3 UT5W1.	Türblatt WK2 UT5W1	Türblatt WK1 UT5W1
Flügelanzahl	1-flügelig	■	■	■
	2-flügelig	—	—	—
Einruchhemmend geprüft nach ÖNORM B 5338		WK3	WK2	WK1
Feuerwiderstandsklasse geprüft nach ÖNORM B 3850 / EN 1634-1		—	—	—
Rauchdicht geprüft S_a, S_m		—	—	—
Schallschutz geprüft nach ÖNORM EN ISO 140	Rw = [dB] ohne Anschlagschiene	21	21	21
	Rw = [dB] mit absenkbarer Bodendichtung	35	31	31
	Rw = [dB] mit Anschlagschiene und Dichtung	36	32	32
	Rw = [dB] mit erhöhtem Schallschutz und absenkbarer Dichtung	—	36	36
	Rw = [dB] mit erhöhtem Schallschutz und Anschlagschiene mit Dichtung	—	38	38
Wärmedämmung U = [W/m^2K] ÖNORM EN 10077	Türblatt	1,28	1,28	1,28
	Element (abhängig vom Wandanschluss)	2,14 - 2,5	2,14 - 2,5	2,14 - 2,5
Beanspruchungsklasse nach ÖNORM 5330-1		A, B, C	A, B, C	A, B, C
Klimaklasse nach ÖNORM EN 12219		3c	3c	3c
Türblattdicke	mm	40	40	40
Baugröße	DL Breite mm	530 -1070	530 - 1230	530 - 1230
	DL Höhe mm	1850 - 2100	1570 -2415	1570 -2415
Bänder	3-teilige Anuba vernickelt	■	■	■
	dreidimensional verstellbare Anuba-Bänder vernickelt	—	□	□
	Objektbänder VX 100 oder VX 160	□	□	□
ÖNORM-Schloss	Drückerhöhe 1050 mm	■	■	■
Mehrfachverriegelung	Sicherheitsschloss	■	■	■
	mit 3-fach Verriegelung	—	—	—
	mit 5-fach Verriegelung	■	—	—
	Bandsicherungszapfen	4	4	1
Zylinder	SI-Zylinder Drehknopf EVVA 3KS+	■	■	■
	SI-Zylinder EVVA 3KS+ beidseitig sperrbar	□	□	□
	SI-Zylinder Drehknopf EVVA 3KS+ mit gleichsperrendem Zylinder für Zusatzkastenschloss	□	□	□
	SI-Zylinder Drehknopf EVVA 3KS+ beidseitig sperrbar mit gleichsperrendem Zylinder für Zusatzkastenschloss	□	□	□
Beschläge	Sicherheitsbeschlag	■	■	■
	Sicherheitsbeschlag mit Kernziehschutz	□	□	□
	handelsübliche Sicherheitsbeschläge	—	□	□
Oberflächen	STANDARD grundiert (ähnlich RAL 9010)	■	■	■
	PRISMA® RAL-pulverbeschichtet	□	□	□
	PLATAL® kunstoffbeschichtet	—	□	□
	STAINLESS (Edelstahl)	—	□	□
Ausstattungsvarianten	Türschließer	□	□	□
	Türspion	□	□	□
	Türspion mit Namensschild	□	□	□
	Zusatzkastenschloss EVVA K9000 / K 900	□	□	□

* Normgrößen siehe www.domoferm.com

		Türblatt WK3 $EI_2$30 1-flg.	Türblatt WK2 $EI_2$30 1-flg.	Türblatt WK1 $EI_2$30 1-flg.	Türblatt WK3 1-flg.	Türblatt WK2 1-flg.
Artikelbezeichnung		UT431 WK3	UT431 WK2	UT431 WK1	UT401 WK3	UT401 WK2
Flügelanzahl	1-flügelig	■	■	■	■	■
	2-flügelig	—	—	—	—	—
Einruchhemmend geprüft nach ÖNORM B 5338		WK3	WK2	WK1	WK3	WK2
Feuerwiderstandsklasse geprüft nach ÖNORM B 3850 / EN 1634-1		$EI_2$30	$EI_2$30	$EI_2$30	—	—
Rauchdicht geprüft S_a, S_m		—	□	□	—	—
Schallschutz geprüft nach ÖNORM EN ISO 140	Rw = [dB] ohne Anschlagschiene	21	21	21	—	—
	Rw = [dB] mit absenkbarer Bodendichtung	35	31	31	35	31
	Rw = [dB] mit Anschlagschiene und Dichtung	36	32	32	36	32
	Rw = [dB] mit erhöhtem Schallschutz und absenkbarer Dichtung	—	36	36	—	—
	Rw = [dB] mit erhöhtem Schallschutz und Anschlagschiene mit Dichtung	—	38	38	—	—
Wärmedämmung U = [W/m^2K] ÖNORM EN 10077	Türblatt	1,28	1,28	1,28	—	—
	Element (abhängig vom Wandanschluss)	2,14 - 2,5	2,14 - 2,5	2,14 - 2,5		
Beanspruchungsklasse nach ÖNORM 5330-1		—	A, B, C	A, B, C	—	—
Klimaklasse nach ÖNORM EN 12219		3c	3c	3c	—	—
Türblattdicke	mm	40	40	40	40	40
Baugröße	DL Breite mm	530 -1070	530 - 1230	530 - 1230	400 - 1250	400 -1250
	DL Höhe mm	1850 - 2100	1570 -2415	1570 -2415	1850 -2500	1950 -2500
Bänder	3-teilige Anuba vernickelt	—	■	■	—	■
	dreidimensional verstellbare Anuba-Bänder vernickelt	■	□	□	■	□
	Objektbänder VX 100 oder VX 160	□	□	□	□	□
ÖNORM-Schloss	Drückerhöhe 1050 mm	■	■	■	■	■
Mehrfachverriegelung	Sicherheitsschloss	■	■	■	■	■
	mit 3-fach Verriegelung	—	—	—	—	■
	mit 5-fach Verriegelung	■	—	—	■	—
	Bandsicherungszapfen	4	4	1	4	4
Zylinder	SI-Zylinder Drehknopf EVVA 3KS+	■	■	■	■	■
	SI-Zylinder EVVA 3KS+ beidseitig sperrbar	□	□	□	□	□
	SI-Zylinder Drehknopf EVVA 3KS+ mit gleichsperrendem Zylinder für Zusatzkastenschloss	□	□	□	□	□
	SI-Zylinder Drehknopf EVVA 3KS+ beidseitig sperrbar mit gleichsperrendem Zylinder für Zusatzkastenschloss	□	□	□	□	□
Beschläge	Sicherheitsbeschlag	■	■	■	■	■
	Sicherheitsbeschlag mit Kernziehschutz	□	□	□	□	□
	handelsübliche Sicherheitsbeschläge	—	□	□	—	□
Oberflächen	STANDARD grundiert (ähnlich RAL 9010)	■	■	■	■	■
	PRISMA® RAL-pulverbeschichtet	□	□	□	□	□
	PLATAL® kunstoffbeschichtet	—	□	□	—	□
	STAINLESS (Edelstahl)	—	□	□	—	—
Ausstattungsvarianten	Türschließer	□	□	□	□	□
	Türspion	□	□	□	□	□
	Türspion mit Namensschild	□	□	□	□	□
	Zusatzkastenschloss EVVA K9000 / K 900	□	□	□	□	□

* Normgrößen siehe www.domoferm.com



BMA	Bandmittelabstand	distance between hinge reference lines
DLH	Durchgangslichtehöhe	clear opening height
OFF	Oberfläche fertiger Fußboden	finished floor level
DrH	Drückerhöhe	handle height

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.


Maßstab:	–
2003.12.30	Jurkowitsch
Datum	Name

DOMOFERM

UT4X1__ON__ANSICHT
Grundausstattung

Zeichnungsnr.:
D_UT4x1_GA

Schnitt A-A



* ... Durchgangslichte-Breite ohne Berücksichtigung von geöffnetem Türblatt und Anbauteilen wie z.B Drücker, Balken, Türschließer, usw.

DB	Durchgangsbreite	effective clear opening width
DLB	Durchgangslichte-Breite	clear opening width
BRMB	Baurichtmaßbreite	rough opening width
DM	Dornmaß	backset

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.


Maßstab:	–
2003.12.30	Jurkowitsch
Datum	Name

DOMOFERM

UT4X1_ON_HORIZONTALSCHNITT

Zeichnungsnr.:
D_UT4x1_GH

Schnitt B-B



* ... Durchgangslichtehöhe ohne Berücksichtigung von Anbauteilen wie z.B Türschließer, usw.

OFF	Oberfläche fertiger Fußboden	finished floor level
BRMH	Baurichtmaßhöhe	rough opening height
DLH	Durchgangslichtehöhe	clear opening height
BE	Bodeneinstand	sunken depth

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.

Maßstab:	–
2003.12.30	Jurkowitsch
Datum	Name


DOMOFERM

UT4XX_ON_VERTIKALSCHNITT

Zeichnungsnr.:

D_UT4xx_GV

Marktbereich Österreich



Alle Ausstattungsoptionen (z.B. Reedkontakt) sind in der Grundausstattung nicht vorgerichtet.

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.

Maßstab:	–
2003.12.30	Jurkowitsch
Datum	Name


DOMOFERM

UT4X1__ON__AUSSTATTUNGSOPTIONEN__1

Zeichnungsnr.:
D__UT4x1__A0__1

DOMOFERM

Marktbereich Österreich



Alle Ausstattungsoptionen (z.B. Reedkontakt) sind in der Grundausstattung nicht vorgerichtet.

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.


Maßstab:	–
2003.12.30	Jurkowitsch
Datum	Name

DOMOFERM

UT4X1_ON_AUSSTATTUNGSOPTIONEN_2

Zeichnungsnr.:
D_UT4x1_A0_2

Marktbereich Österreich



Alle Ausstattungsoptionen (z.B. Reedkontakt) sind in der Grundausstattung nicht vorgerichtet.


Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten.
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.

Maßstab:	–
2006.11.09	Leopold
Datum	Name

DOMOFERM

Benennung: UT4x1_Ausstattungsoptionen_3

Zeichnungsnr.: D_UT4x1_A0_3



BMA	Bandmittelabstand	distance between hinge reference lines
DLH	Durchgangslichtehöhe	clear opening height
OFF	Oberfläche fertiger Fußboden	finished floor level
DrH	Drückerhöhe	handle height


Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.

Maßstab:	–
2003.12.30	Jurkowitsch
Datum	Name

DOMOFERM

UT402__ON__ANSICHT
Grundausstattung

Zeichnungsnr.:
D_UT402_GA



* ... Durchgangslichtebreite (Gehflügel) ohne Berücksichtigung von geöffnetem Türblatt und Anbauteilen wie z.B. Drücker, Balken, Türschließer, usw.

DB	Durchgangsbreite	effective clear opening width
BMB	Bezugsmaßbreite	blocked opening width (secondary leaf)
DLBG	Durchgangslichtebreite-Gehflügel	clear opening width primary leaf
DLB	Durchgangslichtebreite	clear opening width
BRMB	Baurichtmaßbreite	rough opening width
DM	Dornmaß	backset

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.

Maßstab:	–
2003.12.30	Jurkowitsch
Datum	Name


DOMOFERM

UT402__ON__HORIZONTALSCHNITT

Zeichnungsnr.:
D_UT402_GH

DOMOFERM

Schnitt B-B



* ... Durchgangslichtehöhe ohne Berücksichtigung von Anbauteilen wie z.B Türschließer, usw.

OFF	Oberfläche fertiger Fußboden	finished floor level
BRMH	Baurichtmaßhöhe	rough opening height
DLH	Durchgangslichtehöhe	clear opening height
BE	Bodeneinstand	sunken depth

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.

Maßstab:	–
2003.12.30	Jurkowitsch
Datum	Name


DOMOFERM

UT4XX_ON_VERTIKALSCHNITT

Zeichnungsnr.:

D_UT4xx_GV

Marktbereich Österreich



Alle Ausstattungsoptionen (z.B. Reedkontakt) sind in der Grundausstattung nicht vorgerichtet.

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.


Maßstab:	–
2003.12.30	Jurkowitsch
Datum	Name

DOMOFERM

UT402__ON__AUSSTATTUNGSOPTIONEN__1

Zeichnungsnr.:
D__UT402__A0__1

Marktbereich Österreich



Alle Ausstattungsoptionen (z.B. Reedkontakt) sind in der Grundausstattung nicht vorgerichtet.

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.


Maßstab:	–
2003.12.30	Jurkowitsch
Datum	Name

DOMOFERM

UT402_ON_AUSSTATTUNGSOPTIONEN_2

Zeichnungsnr.:
D_UT402_AO_2

Marktbereich Österreich



Alle Ausstattungsoptionen (z.B. Reedkontakt) sind in der Grundausstattung nicht vorgerichtet.

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten.
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.

Maßstab:	–
2006.11.09	Leopold
Datum	Name


DOMOFERM

Benennung: UT402__Ausstattungsoptionen__3

Zeichnungsnr.: D_UT402_A0_3

DOMOFERM


Marktbereich Österreich



Maximalvariante Lichtöffnung
Type: Rechteckverglasung mit Aluminium-Glasleisten

Max. Lichtöffnungsgröße:
Alle Glastypen: 781x1445

Glasleisten sind für Glasdicke 6mm und 16mm bis max. 20mm verfügbar.



(maximal)Variante Lichtöffnung
Type: Rundverglasung mit Stahl-Glasleisten

Glasleisten sind für Glasdicke 6mm und 16mm (17mm) verfügbar.

alle Friesangaben beziehen sich von DLB bzw. DLH (OFF) auf Innenlichte des Glasleistenrahmen (ohne Verglasungsgummi)

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten.
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.


Maßstab:	-
2006.07.18	Leopold
Datum	Name

DOMOFERM

Benennung:
UT4x1_ON_Lichtöffnungsvarianten


Zeichnungsnr.:
D_UT4x1_LOE_01

Marktbereich Österreich



beispielhafte Lichtöffnung
Type: LÖ1 – Rechteck klein
mit Aluminium-Glasleisten

Glasleisten sind für
Glasdicke 6mm und
16mm bis max. 20mm
verfügbar.



beispielhafte Lichtöffnung
Type: LÖ2 – Rechteck mittel
mit Aluminium-Glasleisten

Glasleisten sind für
Glasdicke 6mm und
16mm bis max. 20mm
verfügbar.

alle Friesangaben beziehen sich
von DLB bzw. DLH (OFF) auf
Innenlichte des
Glasleistenrahmen (ohne
Verglasungsgummi)

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten.
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.

Maßstab:	–
2006.07.18	Leopold
Datum	Name

DOMOFERM


Benennung:
UT4x1_ON_Lichtöffnungsvarianten

Zeichnungsnr.:
D_UT4x1_LOE_02

DOMOFERM

Marktbereich Österreich


bis DLH 2000 = 200mm
ab DLH 2001 = DLH-1800



beispielhafte Lichtöffnung
Type: LÖ3 - Rechteck groß
mit Aluminium-Glasleisten

Glasleisten sind für
Glasdicke 6mm und
16mm bis max. 20mm
verfügbar.

bis DLH 2000 = 200mm
ab DLH 2001 = DLH-1800



beispielhafte Lichtöffnung
Type: Rechteck schmal
mit Aluminium-Glasleisten

Glasleisten sind für
Glasdicke 6mm und
16mm bis max. 20mm
verfügbar.

alle Friesangaben beziehen sich
von DLB bzw. DLH (OFF) auf
Innenlichte des
Glasleistenrahmen (ohne
Verglasungsgummi)


Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten.
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.

Maßstab:	-
2006.07.18	Leopold
Datum	Name

DOMOFERM


Benennung:
UT4x1_ON_Lichtöffnungsvarianten

Zeichnungsnr.:
D_UT4x1_LOE_03



beispielhafte Lichtöffnung
Type: Rhombus klein
mit Aluminium-Glasleisten

Glasleisten sind für
Glasdicke 6mm und
16mm bis max. 20mm
verfügbar.



beispielhafte Lichtöffnung
Type: Rhombus groß
mit Aluminium-Glasleisten

Glasleisten sind für
Glasdicke 6mm und
16mm bis max. 20mm
verfügbar.

alle Friesangaben beziehen sich
von DLB bzw. DLH (OFF) auf
Innenlichte des
Glasleistenrahmen (ohne
Verglasungsgummi)


Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten.
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.

Maßstab:	-
2006.07.27	Leopold
Datum	Name

DOMOFERM


Benennung:
UT4x1_ON_Lichtöffnungsvarianten

Zeichnungsnr.:
D_UT4x1_LOE_04



beispielhafte Lichtöffnung
Type: 3 Rhomben klein
mit Aluminium-Glasleisten

Glasleisten sind für
Glasdicke 6mm und
16mm bis max. 20mm
verfügbar.



beispielhafte Lichtöffnung
Type: 3 Rhomben groß
mit Aluminium-Glasleisten

Glasleisten sind für
Glasdicke 6mm und
16mm bis max. 20mm
verfügbar.

alle Friesangaben beziehen
sich
von DLB bzw. DLH (OFF) auf
Innenlichte des
Glasleistenrahmen (ohne
Verglasungsdichtung)

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten.
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.


Maßstab:	-
2006.07.27	Leopold
Datum	Name

DOMOFERM

Benennung:
UT4x1_ON_Lichtöffnungsvarianten

Zeichnungsnr.:
D_UT4x1_LOE_05


bis DLH 2000 = 200mm
ab DLH 2001 = DLH-1800



beispielhafte Lichtöffnung
Type: Dreieck Spitze oben
mit Aluminium-Glasleisten

Glasleisten sind für
Glasdicke 6mm und
16mm bis max. 20mm
verfügbar.

bis DLH 2000 = 200mm
ab DLH 2001 = DLH-1800



beispielhafte Lichtöffnung
Type: Dreieck Spitze unten
mit Aluminium-Glasleisten

Glasleisten sind für
Glasdicke 6mm und
16mm bis max. 20mm
verfügbar.

alle Friesangaben beziehen sich
von DLB bzw. DLH (OFF) auf
Innenlichte des
Glasleistenrahmen (ohne
Verglasungsdichtung)

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten.
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.


Maßstab:	-
2006.07.18	Leopold
Datum	Name

DOMOFERM

Benennung:
UT4x1_ON_Lichtöffnungsvarianten


Zeichnungsnr.:
D_UT4x1_LOE_06

DOMOFERM



beispielhafte Lichtöffnung
Type: 3 Dreiecke vertikal
mit Aluminium-Glasleisten

Glasleisten sind für
Glasdicke 6mm und
16mm bis max. 20mm
verfügbar.



beispielhafte Lichtöffnung
Type: Design Lichtöffnung 11
2 Vierecke ; 1 Dreieck
mit Aluminium-Glasleisten

Glasleisten sind für
Glasdicke 6mm und
16mm bis max. 20mm
verfügbar.

DrH min. 1035 ab
DLH 1985 mm
DrH 1050 ab DLH
2000 mm

alle Friesangaben beziehen
sich
von DLB bzw. DLH (OFF)
auf Innenlichte des
Glasleistenrahmen (ohne
Verglasungsdichtung)


Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten.
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.

Maßstab:	-
2006.07.18	Leopold
Datum	Name

DOMOFERM


Benennung:
UT4x1__ON__Lichtöffnungsvarianten

Zeichnungsnr.:
D_UT4x1_LOE_07



beispielhafte Lichtöffnung
Type: Design Lichtöffnung 12
3 Dreiecke vertikal
mit Aluminium-Glasleisten

Glasleisten sind für
Glasdicke 6mm und
16mm bis max. 20mm
verfügbar.



beispielhafte Lichtöffnung
Type: Design Lichtöffnung 13
2 Rauten ; 1 Rhombus
mit Aluminium-Glasleisten

Glasleisten sind für
Glasdicke 6mm und
16mm bis max. 20mm
verfügbar.

alle Friesangaben
beziehen sich
von DLB bzw. DLH (OFF)
auf Innenlichte des
Glasleistenrahmen (ohne
Verglasungsgummi)

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten.
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.

Maßstab:	–
2006.07.18	Leopold
Datum	Name


DOMOFERM

Benennung:
UT4x1_ON_Lichtöffnungsvarianten

Zeichnungsnr.:
D_UT4x1_LOE_08

DOMOFERM


bis DLH 2000 = 200mm
ab DLH 2001 =
DLH-1800



beispielhafte Lichtöffnung
Type: Design Lichtöffnung 14
3 Rechtecke
mit Aluminium-Glasleisten

Glasleisten sind für
Glasdicke 6mm und
16mm bis max. 20mm
verfügbar.

= min. 1430 ab
DLH 1815 mm
= Standardhöhe
1500 mm
ab DLH 1885 mm



beispielhafte Lichtöffnung
Type: Design Lichtöffnung 15
Rhombus und Rechteck schmal
mit Aluminium-Glasleisten

Glasleisten sind für
Glasdicke 6mm und
16mm bis max. 20mm
verfügbar.

alle Friesangaben
beziehen sich
von DLB bzw. DLH (OFF)
auf Innenlichte des
Glasleistenrahmen (ohne
Verglasungsgummi)


Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten.
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.

Maßstab:	-
2006.07.18	Leopold
Datum	Name

DOMOFERM

Benennung:
UT4x1_ON_Lichtöffnungsvarianten

Zeichnungsnr.:
D_UT4x1_LOE_09




Marktbereich Österreich

Maximalvariante Lichtöffnung
Type: Rechteckverglasung mit
Aluminium-Glasleisten

Max. Lichtöffnungsgröße:
Alle Glastypen: 781x1445

Glasleisten sind für
Glasdicke 6mm und
16mm bis max. 20mm
verfügbar.



(maximal)Variante Lichtöffnung
Type: Rundverglasung mit
Stahl-Glasleisten

Glasleisten sind für
Glasdicke 6mm und
16mm (17mm) verfügbar.

alle Friesangaben
beziehen sich
von DLBG/BMB bzw. DLH
(OFF) auf Innenlichte des
Glasleistenrahmen (ohne
Verglasungsgummi)

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten.
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.

Maßstab:	–
2006.07.27	Leopold
Datum	Name


DOMOFERM

Benennung:
UT4x2__ON__Lichtöffnungsvarianten


Zeichnungsnr.:
D__UT4x2__LOE__01

DOMOFERM


Glas 6mm




Glas 16mm-20mm




T30-Glas 17mm



Bullauge - Glas 6mm



Bullauge - Glas 16(17)mm



Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten.
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.

Maßstab:	-
2006.08.23	Leopold
Datum	Name


DOMOFERM

Benennung:

UT4xx_Lichtöffnungen
Detailschnitte


Zeichnungsnr.:

D_UT4xx_LOED



Fixe Oberlichte (mit Kämpfer) in Feuerschutzausführung nicht lieferbar.

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum. Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.	Maßstab: –	DOMOFERM
	2003.12.30 Jurkowitsch	
	Datum Name	
UT401_ON_ANSICHT Oberlichte		Zeichnungsnr.: D_UT401_OL



Fixe Oberlichte (mit Kämpfer) in Feuerschutzausführung nicht lieferbar.

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.


Maßstab:	–
2003.12.30	Jurkowitsch
Datum	Name

DOMOFERM

UT402__ON__ANSICHT
Oberlichte

Zeichnungsnr.:
D_UT402_OL

Schnitt B-B



Fixe Oberlichte (mit Kämpfer) in Feuerschutzausführung nicht lieferbar.

* ... Durchgangslichtehöhe ohne Berücksichtigung von Anbauteilen wie z.B. Türschließer, usw.

OFF	Oberfläche fertiger Fußboden	finished floor level
BRMH	Baurichtmaßhöhe	rough opening height
DLH	Durchgangslichtehöhe	clear opening height
BE	Bodeneinstand	sunken depth

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.


Maßstab:	–
2003.12.30	Jurkowitsch
Datum	Name

DOMOFERM


UT40X__ON__VERTIKALSCHNITT
Oberlichte

Zeichnungsnr.:
D_UT40x_OLV

mechanisch absenkbare Bodendichtung
Type: Schall-EX L-15/30 WS



Alu-Anschlagprofil mit Zargendichtung
Type: ZAA (Alu-Profil S6437)



OFF	Oberfläche fertiger Fußboden	finished floor level
BE	Bodeneinstand	sunken depth

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten.
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.


Maßstab:	
2006.07.18	Leopold
Datum	Name

DOMOFERM


Benennung:
Detailanschluß / Bodendetail
Universaltür gefälzt 40mm dick UT4xx

Zeichnungsnr.:
D_UT4xx_B01

ohne Bodenanschlag / mit Bodeneinstand



ohne Bodenanschlag / mit Stahl-Trennprofil



OFF	Oberfläche fertiger Fußboden	finished floor level
BE	Bodeneinstand	sunken depth

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten.
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.

Maßstab:	
2006.07.18	Leopold
Datum	Name


DOMOFERM

Benennung:
Detailanschluß / Bodendetail
Universaltür gefälzt 40mm dick UT4xx

Zeichnungsnr.:
D_UT4xx_B02

DOMOFERM

Stahl-Anschlagprofil schraubbar
Type: ZAS



OFF	Oberfläche fertiger Fußboden	finished floor level
BE	Bodeneinstand	sunken depth

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten.
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.

Maßstab:	
2006.07.18	Leopold
Datum	Name

DOMOFERM

Benennung:
Detailanschluß / Bodendetail
Universaltür gefälzt 40mm dick UT4xx

Zeichnungsnr.:
D_UT4xx_B03

Einsatzbereich

Diese Zargen werden hauptsächlich für marktübliche Holztürblätter verwendet.
Je nach Türhersteller können die Anwendungsbereiche der Türelemente unterschiedlich sein.
Die Ausführungen, entsprechend den prüftechnisch nachweisbaren Anforderungen an die Türelemente, unterliegen dem Türhersteller und sind von diesem auch zu definieren und bekanntzugeben.

- für stumpfe oder gefälzte Türblätter
- mit Feuerschutzanforderung
- mit Schallschutzanforderung
- mit Strahlenschutzanforderung
- mit Anforderungen an die Einbruchhemmung

Spezifikation

Grundmaterial
- verzinktes Stahlblech mit Zinkauflage mind. 10 µm
- optional Edelstahl
- Nennblechdicke 1,5 mm oder 2,0 mm

Profilgeometrie
- als Eckzarge
- als Umfassungszargen mit Profilbreite nach Wunsch
- als Sonderlösung nach Kundenwunsch

Ausführungsart
- für stumpfe oder gefälzte Türblätter
- 1-flügelig und 2-flügelig
- als Fensterzarge (4-seitig umlaufend)
- mit Oberlichten und Seitenteilen

Baugröße
- entsprechend den zugelassenen bzw. technisch machbaren Baugrößen
- Bodeneinstand (60 mm Standardausführung)

Wandanschlüsse

- Mauermontage „M“ und „MM“ (nachträglich eingemauert und mitgemauert)
- Gipskarton-Ständerwandmontage „G“ (einfach und doppelt beplankt)
- Dübelmontage „D“ (bei Eck- Umfassungs- und Vorsatzzarge)
- Schalungsbauweise „S“
- Fertigwandmontage 2-schalig „F2“ (Eckzarge mit Verkleidung)

Ausstattung

Schließöffnung
- Schließöffnung gem. ÖN B 5330-8 Form B - Standard-Drückerhöhe 1050 mm
- Drückerhöhe nach Wunsch
- definierte Gehrichtung

Bandunterkonstruktionen (UK)
- Einfach- und Doppelmuffe Anuba M10x1
- Objektband-UK Serie VX und VN

Einbruchhemmung
- Ausführung in Anlehnung an die ÖN B 5330-8
- Mehrfachverriegelungen
- Bandsicherungssysteme

Schließmittel und Türsteuerungen
- Verbohrungen für alle handelsüblichen Türschließer und Schließfolgeregler
- Vorrichtung für elektrische Türsteuerungskomponenten (E-Öffner, Reed-Kontakte, Kabelübergänge, Stromüberträger, Sperrelemente, E-Schlösser, Blockschlösser, etc.)

Oberlichte und Seitenteil
- Ausführungen mit Stahl-Kämpfer
- Verglasungssysteme mit Alu-Glasleisten
- Verglasungssysteme mit Stahl-Glasleisten

Bodenabschlüsse
- Distanzwinkel als Transport- und Montagehilfe
- Anschlagschiene aus Alu mit Dichtung
- Anschlagschiene aus Stahl ohne Dichtung
- Bodentrennschiene aus Alu
- Bodentrennschiene aus Stahl

Sonstiges
- angepasste Falzgeometrie für verdeckt liegende Schließmittel (DORMA ITS 96)
- mit Bleiauskleidung für Strahlenschutzanforderung

Dichtung
- Zargendichtung C 550 grau - Standardausführung
- Zargendichtung C 550 FH schwarz - für Feuerschutztüren

Oberflächen
- allseitige elektrostatische Einbrenngrundierung im Tauchverfahren - bis zu einer Objektgröße von 2260 x 2710 mm,
- ungrundiert mit Kaltverzinkung an den Schweiß- und Schnittstellen
- Pulverbeschichtung in allen RAL-Farben (NCS-Töne nach Anfrage)
- Edelstahl geschliffen Korn 240
- Kreiselschliff
- geschliffen und gebürstet

Eckzargen

Wandanschluss	Standardprofil	alternative Profilvariante
Mauermontage	22	20 (nur im Element), 24, 50
Dübelmontage	24	—

Umfassungszargen

Wandanschluss	Standardprofil	alternative Profilvariante
Mauermontage	42	56, 44, 48, 46
Dübelmontage	56*	44
Ständerwandmontage	42	56, 44, 48, 46
Schalungsbauweise	48	46

Sonderzargen

Wandanschluss	Standardprofil	alternative Profilvariante
Vorsatzzarge	14	—
Sanierungs-Eckzargen	72	70, 62 + 67, 102
2-schalige Zargen	101	102, 62 + 67
Doppeltürzarge	586	564

*Spiegelhöhe für den Einbau von E-Öffner und bei raumhohen Zargen für die problemlose Montage des Schließfolgereglers.

Allgemeines

A Nennblechdicke 1,5 mm, optional mit Nennblechdicke 2,0 mm

B Allgemeine Ausführung gemäß ÖN B 5330-8 bzw. ÖN B 5330-10. Passend für gefälzte Türen gemäß ÖN B 5330

C Stahlzarge in „einbruchhemmender Ausführung“ gemäß ÖN B 5330-8 - für die Verwendung von DOMOLOCK-Türeinheiten und Fremdtürblätter. (Prüfnachweis durch den Türhersteller!)

D Der Wandanschluss „Mauermontage“ ist für DOMOLOCK-Türeinheiten (Einbruchhemmend geprüft nach ÖN B 5338) geeignet.

E Grundsätzlich für DOMOFERM Feuerschutztüren $EI_2$30 nach ÖN B 3850 geeignet. Hinterfüllstoffe gemäß den Angaben der Türhersteller beachten.

F Profilbreite von 100 - 430 mm, Dübelmontagen in den Profilbreiten 95, 120 oder 150 mm

G Oberfläche grundiert, optional pulverbeschichtet oder Edelstahl

Alternative Wandanschlüsse


„M“ nachträglich eingemauert	„MM“ mitgemauert	„G“ Ständerwandmontage	„D“ Dübelmontage	„S“ Schalungsbauweise

A Entsprechende Funktion bzw. Ausstattung nicht möglich.

Profil 20

Eckzarge für Mauermontage

- **A** Nennblechdicke 1,5 mm
- **B** ÖN B 5330-8
- **C** einbruchhemmend gemäß ÖNORM B 5330-8
- **D** Ausführung für DOMOLOCK Türeinheiten
- **E** Ausführung für DOMOFERM EI$_2$30-Feuerschutztürelemente
- **G** Oberfläche: grundiert




D_UT4xx_20_M

BRMB = DLB + 70 mm
BRMH = DLH + 35 mm

Profil 22

Eckzarge für Mauermontage

- **A** optional mit Nennblechdicke 2,0 mm
- **B** ÖN B 5330-8
- **C** einbruchhemmend gemäß ÖNORM B 5330-8
- **D** Ausführung für DOMOLOCK Türeinheiten
- **E** Ausführung für DOMOFERM EI$_2$30-Feuerschutztürelemente
- **G** Oberfläche: grundiert, pulverbeschichtet oder Edelstahl



D_UT4xx_22_M


BRMB = DLB + 50 mm
BRMH = DLH + 25 mm

Profil 24

Eckzarge für Dübelmontage


- **A** optional mit Nennblechdicke 2,0 mm
- **B** ÖN B 5330-8
- **C** einbruchhemmend gemäß ÖNORM B 5330-8
- **D** Ausführung für DOMOLOCK Türeinheiten
- **E** Ausführung für DOMOFERM $EI_2$30-Feuerschutztürelemente
- **G** Oberfläche: grundiert, pulverbeschichtet oder Edelstahl

Alternative Wandanschlüsse:



D_UT4xx_24_M

BRMB = DLB + 50 mm
BRMH = DLH + 25 mm




D_UT4xx_24_D

BRMB = DLB + 50 mm
BRMH = DLH + 25 mm

Profil 50

Schattennut - Eckzarge

- **A** optional mit Nennblechdicke 2,0 mm
- **B** ÖN B 5330-8
- **C** einbruchhemmend gemäß ÖNORM B 5330-8
- **D** Ausführung für DOMOLOCK Türeinheiten
- **E** Ausführung für DOMOFERM $EI_2$30-Feuerschutztürelemente
- **G** Oberfläche: grundiert, pulverbeschichtet oder Edelstahl




D_UT4xx_50_M

BRMB = DLB + 30 mm
BRMH = DLH + 25 mm

Profil 42


Umfassungszarge für Mauermontage
Umfassungszarge für Ständerwandmontage

- **A** optional mit Nennblechdicke 2,0 mm
- **B** ÖN B 5330-8 bzw. ÖN B 5330-10
- **C** einbruchhemmend gemäß ÖNORM B 5330-8
- **D** Ausführung für DOMOLOCK Türeinheiten
- **E** Ausführung für DOMOFERM $EI_2$30-Feuerschutztürelemente
- **F** Profilbreite ab 100 mm
- **G** Oberfläche: grundiert, pulverbeschichtet oder Edelstahl




D_UT4xx_42_M
BRMB = DLB + 100 mm
BRMH = DLH + 50 mm

Alternative Wandanschlüsse:



D_UT4xx_42_MM




D_UT4xx_42_G

Profil 44


ungleichspiegelige Umfassungszarge für Dübelmontage

- **A** optional mit Nennblechdicke 2,0 mm
- **B** ÖN B 5330-8 bzw. ÖN B 5330-10
- **C** einbruchhemmend gemäß ÖNORM B 5330-8
- **D** Ausführung für DOMOLOCK Türeinheiten
- **E** Ausführung für DOMOFERM $EI_2$30-Feuerschutztürelemente
- **F** Profilbreite ab 100 mm (Dübelmont. PB = 95, 120 und 150 mm)
- **G** Oberfläche: grundiert, pulverbeschichtet oder Edelstahl




D_UT4xx_44_D
BRMB = DLB + 130 mm
BRMH = DLH + 65 mm


Alternative Wandanschlüsse:



D_UT4xx_44_M
BRMB = DLB + 130 mm
BRMH = DLH + 65 mm



D_UT4xx_44_MM




D_UT4xx_44_G

Profil 46

ungleichspiegelige Umfassungszarge mit Schattennut


- **A** optional mit Nennblechdicke 2,0 mm
- **B** ÖN B 5330-8 bzw. ÖN B 5330-10
- **C** einbruchhemmend gemäß ÖNORM B 5330-8
- **D** Ausführung für DOMOLOCK Türeinheiten
- **E** Ausführung für DOMOFERM $EI_2$30-Feuerschutztürelemente
- **F** Profilbreite ab 100 mm
- **G** Oberfläche: grundiert, pulverbeschichtet oder Edelstahl




D_UT4xx_46_M

BRMB = DLB + 150 mm
BRMH = DLH + 75 mm


Alternative Wandanschlüsse:



D_UT4xx_46_MM



D_UT4xx_46_S




D_UT4xx_46_G

Profil 48

gleichspiegelige Umfassungszarge mit Schattennut


- **A** optional mit Nennblechdicke 2,0 mm
- **B** ÖN B 5330-8 bzw. ÖN B 5330-10
- **C** einbruchhemmend gemäß ÖNORM B 5330-8
- **D** Ausführung für DOMOLOCK Türeinheiten
- **E** Ausführung für DOMOFERM $EI_2$30-Feuerschutztürelemente
- **F** Profilbreite ab 100 mm
- **G** Oberfläche: grundiert, pulverbeschichtet oder Edelstahl




D_UT4xx_48_M

BRMB = DLB + 120 mm
BRMH = DLH + 60 mm


Alternative Wandanschlüsse:



D_UT4xx_48_MM



D_UT4xx_48_S




D_UT4xx_48_G

Profil 56

Umfassungszarge für Dübelmontage


- **A** optional mit Nennblechdicke 2,0 mm
- **B** ÖN B 5330-8 bzw. ÖN B 5330-10
- **C** einbruchhemmend gemäß ÖNORM B 5330-8
- **D** Ausführung für DOMOLOCK Türeinheiten
- **E** Ausführung für DOMOFERM $EI_2$30-Feuerschutztürelemente
- **F** Profilbreite ab 100 mm (Dübelmont. PB = 95, 120 und 150 mm)
- **G** Oberfläche: grundiert, pulverbeschichtet oder Edelstahl



D_UT4xx_56_D


BRMB = DLB + 150 mm
BRMH = DLH + 75 mm

Alternative Wandanschlüsse:




D_UT4xx_56_M

BRMB = DLB + 150 mm
BRMH = DLH + 75 mm



D_UT4xx_56_MM




D_UT4xx_56_G

*Spiegelhöhe für den Einbau von E-Öffner und bei raumhohen Zargen für die problemlose Montage des Schließfolgereglers.

Profil 14

Vorsatzzarge für Dübelmontage

- **A** nur Nennblechdicke 1,5 mm
- **B** ÖN B 5330-8 bzw. ÖN B 5330-10
- **C** einbruchhemmend gemäß ÖNORM B 5330-8
- **F** Profilbreite ab 60 mm
- **G** Oberfläche: grundiert, pulverbeschichtet oder Edelstahl




D_UT4xx_14_D

Profil 62 + 67

2-schalige Sanierungszarge mit Senkloch-Schraubmontage


- **A** nur Nennblechdicke 1,5 mm
- **B** ÖN B 5330-8 bzw. ÖN B 5330-10
- **C** einbruchhemmend gemäß ÖNORM B 5330-8
- **D** Ausführung für DOMOLOCK Türeinheiten
- **E** Ausführung für DOMOFERM $EI_2$30-Feuerschutztürelemente
- **F** Profilbreite von Profil 67 gemäß Naturmaßnahme
- **G** Oberfläche: grundiert, pulverbeschichtet oder Edelstahl



D_UT4xx_62+67_SCH1

BRMB = DLB + 40 mm
BRMH = DLH + 20 mm

Alternative Wandanschlüsse:




D_UT4xx_62+67_SCH2

BRMB = DLB + 40 mm
BRMH = DLH + 20 mm

Profil 70

Sanierungs-Eckzarge mit Senkloch-Schraubmontage
für Holzstock

- **A** nur Nennblechdicke 1,5 mm
- **B** ÖN B 5330-8 bzw. ÖN B 5330-10
- **C** einbruchhemmend gemäß ÖNORM B 5330-8
- **D** Ausführung für DOMOLOCK Türeinheiten
- **E** Ausführung für DOMOFERM $EI_2$30-Feuerschutztürelementе
- **F** Profilbreite von Profil 67 gemäß Naturmaßnahme
- **G** Oberfläche: grundiert, pulverbeschichtet oder Edelstahl




D_UT4xx_70_SCH

BRMB = DLB + 20 mm
BRMH = DLH + 10 mm

Profil 72

Sanierungs-Eckzarge mit Senkloch-Schraubmontage
für Stahlzarge

- **A** nur Nennblechdicke 1,5 mm
- **B** ÖN B 5330-8 bzw. ÖN B 5330-10
- **C** einbruchhemmend gemäß ÖNORM B 5330-8
- **D** Ausführung für DOMOLOCK Türeinheiten
- **E** Ausführung für DOMOFERM $EI_2$30-Feuerschutztürelementе
- **F** Profilbreite von Profil 67 gemäß Naturmaßnahme
- **G** Oberfläche: grundiert, pulverbeschichtet oder Edelstahl



D_UT4xx_72_SCH


BRMB = DLB + 20 mm
BRMH = DLH + 10 mm

Profil 101

2-schalige Umfassungszarge - für Fertigwandsysteme


- **A** optional mit Nennblechdicke 2,0 mm
- **D** Ausführung für DOMOLOCK Türeinheiten (bis WK2)
- **E** Ausführung für DOMOFERM EI$_2$30-Feuerschutztürelemente
- **F** Profilbreite ab 135 mm (Wanddicke 105 mm)
- **G** Oberfläche: grundiert, pulverbeschichtet oder Edelstahl

Alternative Wandanschlüsse:




D_UT4xx_101_D1

BRMB = DLB + 80 mm
BRMH = DLH + 40 mm



D_UT4xx_101_D2

BRMB = DLB + 80 mm
BRMH = DLH + 40 mm



D_UT4xx_101_G

BRMB = DLB + 68 mm
BRMH = DLH + 34 mm


* nur mit Formrohr-Unterkonstruktion lt. Montageanleitung

Profil 102

2-schalige Umfassungszarge - für Fertigwandsysteme


- **A** optional mit Nennblechdicke 2,0 mm
- **E** Ausführung für DOMOFERM EI$_2$30-Feuerschutztürelemente
- **F** Profilbreite ab 130 mm (Wanddicke 100 mm)
- **G** Oberfläche: grundiert, pulverbeschichtet oder Edelstahl

Alternative Wandanschlüsse:




D_UT4xx_102+103_D1

BRMB = DLB + 80 mm
BRMH = DLH + 40 mm



D_UT4xx_102+103_D2

BRMB = DLB + 80 mm
BRMH = DLH + 40 mm




D_UT4xx_102+103_G

BRMB = DLB + 68 mm
BRMH = DLH + 34 mm

Profil 564


Doppeltür - Umfassungszarge mit Schattennut

- **A** optional mit Nennblechdicke 2,0 mm
- **B** ÖN B 5330-8 bzw. ÖN B 5330-10
- **C** Einbruchhemmend gemäß ÖNORM B 5330-8
- **D** Ausführung für DOMOLOCK Türeinheiten
- **E** Ausführung für DOMOFERM $EI_2$30-Feuerschutztürelemente
- **F** Profilbreite ab 110 mm
- **G** Oberfläche: grundiert, pulverbeschichtet oder Edelstahl




D_UT4xx_564_M
BRMB = DLB + 150 mm
BRMH = DLH + 75 mm


Alternative Wandanschlüsse:



D_UT4xx_564_MM



D_UT4xx_564_S




D_UT4xx_564_G

Profil 586


Doppeltür - Umfassungszarge

- **A** optional mit Nennblechdicke 2,0 mm
- **B** ÖN B 5330-8 bzw. ÖN B 5330-10
- **C** Einbruchhemmend gemäß ÖNORM B 5330-8
- **D** Ausführung für DOMOLOCK Türeinheiten
- **E** Ausführung für DOMOFERM $EI_2$30-Feuerschutztürelemente
- **F** Profilbreite ab 110 mm
- **G** Oberfläche: grundiert, pulverbeschichtet oder Edelstahl




D_UT4xx_586_M
BRMB = DLB + 130 mm
BRMH = DLH + 65 mm


Alternative Wandanschlüsse:



D_UT4xx_586_MM



D_UT4xx_586_D



D_UT4xx_586_G

DOMOFERM

TREND US4xx

Der Unterschied liegt im Detail.



DAS MODERNE FEUERSCHUTZ- UND STAHLTÜRELEMENT MIT STUMPFEM EINSCHLAG.

Einsatz: In öffentlichen und privaten Bauvorhaben, Sanierungsvorhaben, Hotelzimmer, Büros, Ämter und Schulen.








DIE ELEGANTE MIT ANSPRUCH AUF LIFESTYLE.

Sie suchen eine stabile Tür für den Innenbereich? Eine Tür, die trotzdem Leichtigkeit und Eleganz vermittelt? Ein effektvolles Element zeitgemäßer Architektur? Mit der TREND ist Ihre Wahl garantiert en vogue: Ob Neubauten oder Sanierungsvorhaben - diese Türlinie ist eine neue, außergewöhnliche Bereicherung im gesamten inneren Bereich.







ÄSTHETIK IN VOLLENDETER FORM.

Akzentuierte Optik und schlichte Eleganz. Ein stilvoller Blickfang mit Esprit. Die TREND ist eine wahre Innovation für Ihre individuelle Raumgestaltung, eine dekorative Türlinie, die ihre Wirkung nicht verfehlt.

TREND

US4xx > Türelement



TRENDSETTER FÜR DEN BESONDEREN ANSPRUCH.

Speziell für den „etwas anderen" Innenbereich konzipiert, ist die TREND mit einer Türblattdicke von 40 mm vielfältig einsetzbar. Sie setzt trendige Akzente und überzeugt durch elegante Optik. Ein effektvolles Element, das auch im Sanierungsbereich seine Wirkung nicht verfehlt.

Produktmerkmale

- Ausführung auch in Feuerschutz $EI_2$30-C (optional auch Rauchschutz S_m-C)
- Stumpfes Türelement
- 40 mm Türblattdicke
- 1- und 2-flügelig in Sondergrößen
- Lichtöffnungsvarianten möglich
- Vielfältige Ausstattungsoptionen
- Vielzahl an Wand- und Zargenanschlussvarianten
- Oberfläche: STANDARD (grundiert), PRISMA® (RAL-pulverbeschichtet), PLATAL® (kunststoffbeschichtet in Holzdekor), STAINLESS (Edelstahl)

DOMOFERM

MIT LEICHTIGKEIT NOCH MEHR IN FORM GEBRACHT.

Die TREND ist eine dekorative Türlinie, die wie keine andere Eleganz und Stabilität vereint. Als stumpfes Türelement ist sie ein Garant für trendige Akzente, ihre Ausstattungsoptionen und diverse Oberflächen unterstreichen zusätzlich ihre individuelle Note.

Bewährte Extras



Ein Rosettenbeschlag ist eine perfekte Ergänzung zur TREND und unterstreicht das anspruchsvolle Flair dieser Türlinie.



Das Modell TREND besitzt eine formschöne, schlanke Objekt-Bandkonstruktion, welche dreidimensional einstellbar ist. Optional werden auch Edelstahlbänder angeboten.



Besondere Optik duch Flächenbündigkeit zwischen Türblatt und Zarge – stumpf einschlagende Türblätter spielen in zeitgemäßer Architektur eine entscheidende Rolle.


Falzarten und Zargenvarianten



Die Schattennutzarge setzt besondere architektonische Akzente durch die Schattennut - somit bilden Mauerwerk, Zarge und Türblatt eine Ebene.



Einschalige Zarge als Standard für Ständerwandmontage.



Die 2-schalige Zarge eignet sich bestens für nachträgliche Montage bei Ständerwand- oder Mauersystemen.

TREND Türelement T0 - 1flg.

Türblatt:
- Türblattdicke 40 mm
- Sandwichkonstruktion mit verzinktem Stahlblech
- Deckbleche mit Türblattfüllung vollflächig und untrennbar verklebt, mit ebener Oberfläche
- stumpfes Türblatt bis 15 mm kürzbar
- im Farbton weiß (ähnlich RAL 9010) einbrenngrundiert (optional PRISMA® , PLATAL® oder STAINLESS-Oberfläche)

Beschläge:
- ÖNORM Schloss für Profilzylinder gerichtet, Drückerhöhe 1050 mm
- Standard U-Form Drückergarnitur aus Kunststoff (schwarz) mit Kurzschild
- dreidimensional verstellbare Objektbänder matt verzinkt (Bandanzahl lt. ÖNORM)

Zarge:
- Eckzarge, Blockzarge und Umfassungszarg in 1- oder 2-schaliger Ausführung
- aus 1,5 mm verzinktem Stahlblech
- im Farbton grau (ähnlich RAL 7035) einbrenngrundiert (bis RAM 2260 x 2710 mm) (optional PRISMA® oder STAINLESS-Oberfläche)
- Falzmaß 47/15 mm
- Bodeneinstand 30 mm (0 – 220 mm auf Wunsch möglich)
- Dichtung lose mitgeliefert

Verfügbarer Größenbereich:
- DL Breite: 400 x 1375 mm
- DL Höhe: 1000 x 2500 mm

TREND Türelement T0 - 2flg.

Türblatt:
- Türblattdicke 40 mm
- Sandwichkonstruktion mit verzinktem Stahlblech
- Deckbleche mit Türblattfüllung vollflächig und untrennbar verklebt, mit ebener Oberfläche
- stumpfes Türblatt, Mittelanschlag mit Alu-Anschlagprofil,
- im Farbton weiß (ähnlich RAL 9010) einbrenngrundiert (optional PRISMA®, PLATAL® oder STAINLESS-Oberfläche)

Beschläge:
- ÖNORM Schloss für Profilzylinder gerichtet, Drückerhöhe 1050 mm
- Stehflügelverriegelung mittels 2 Stück im Falz eingebauter Kantriegel, nach oben und unten wirkend
- Standard U-Form Drückergarnitur aus Kunststoff (schwarz) mit Kurzschild
- dreidimensional verstellbare Objektbänder matt verzinkt (Bandanzahl lt. ÖNORM)

Zarge:
- Eckzarge, Blockzarge und Umfassungszarge in 1- oder 2-schaliger Ausführung
- aus 1,5 mm verzinktem Stahlblech
- im Farbton grau (ähnlich RAL 7035) einbrenngrundiert (bis RAM 2260 x 2710 mm) (optional PRISMA® oder STAINLESS-Oberfläche)
- Falzmaß 47/15 mm
- Bodeneinstand 30 mm (0 – 220 mm auf Wunsch möglich)
- Dichtung lose mitgeliefert

Verfügbarer Größenbereich:
- DL Breite: 800 x 2750 mm
- DL Höhe: 1000 x 2500 mm

TREND Türelement $EI_2$30 - 1flg.

Türblatt:
- Türblattdicke 40 mm
- Sandwichkonstruktion mit verzinktem Stahlblech
- Deckbleche mit Türblattfüllung vollflächig und untrennbar verklebt, mit ebener Oberfläche
- stumpfes Türblatt bis 15 mm kürzbar
- im Farbton weiß (ähnlich RAL 9010) einbrenngrundiert (optional PRISMA®, PLATAL oder STAINLESS-Oberfläche)

Beschläge:
- ÖNORM FH Schloss für Profilzylinder gerichtet, Drückerhöhe 1050 mm
- Standard U-Form Drückergarnitur aus Kunststoff (schwarz) mit Kurzschild
- dreidimensional verstellbare Objektbänder matt verzinkt (Bandanzahl lt. ÖNORM)

Zarge:
- Eckzarge, Blockzarge und Umfassungszarge in 1- oder 2-schaliger Ausführung
- aus 1,5 mm verzinktem Stahlblech
- im Farbton grau (ähnlich RAL 7035) einbrenngrundiert (bis RAM 2260 x 2710 mm) (optional PRISMA® oder STAINLESS-Oberfläche)
- Falzmaß 47/15 mm
- Bodeneinstand 30 mm (0 – 220 mm auf Wunsch möglich)
- FH Dichtung lose mitgeliefert


Verfügbare Größen für den Marktbereich Österreich:
- DL Breite: 625 - 1125 mm
- DL Höhe: 1750 - 2155 mm

- Element mit Oberlichte
- DL Höhe: 1750 - 3020 mm
- max. Oberlichthöhe 865 mm

		Türblatt T0 1-flg.	Türblatt T0 2-flg.	Türblatt $EI_2$30 1-flg.
Artikelbezeichnung		US401	US402	US431
Flügelanzahl	1-flügelig	■	—	■
	2-flügelig	—	■	—
Feuerwiderstandsklasse geprüft nach EN 1634-1		—	—	$EI_2$30
Rauchschutz geprüft nach EN 1634-3		—	—	□
physikalische Eigenschaften	Wärmedämmung U = [W/m²K]	—	—	—
	Schallschutz Rw = [dB]	—	—	—
	Klimaklasse	III	III	III
Türblattdicke	mm	40	40	40
Baugröße	DL Breite mm	400 - 1375	856 - 2750	530 - 1070
	DL Höhe mm	1000 - 2500	1000 - 2500	1570 - 2100
	Gehflügelbreite	—	400 - 1300	—
	Stehflügelbreite	—	400 -1320	—
Bänder	Objektbänder VX100 3D	■	■	■
	Objektbänder VX160 3D	□	□	□
	verzinkt / RAL / Edelstahl	■/□/□	■/□/□	■/□/□
ÖNORM-Schloss	Drückerhöhe 1050 mm	■	■	■
	Drückerhöhe auf Kundenwunsch	□	□	□
	Panikfunktion	□	□	□
Stehflügelverriegelung	Kantriegel oben und unten	—	■	—
Beschläge	ohne Beschlagsbohrungen	□	□	□
	vorgerichtet für Kurzschildbeschläge	□	□	□
	vorgerichtet für Rosettenbeschläge	□	□	□
	Kurzschild-Kunststoff schwarz- mit Buntbarteinsatz	■	■	■
	Kurzschildbeschlag ALU - F1 eloxiert	□	□	□
	handelsübliche Kurzschild- oder Rosettenbeschläge	□	□	□
Beschlagsoptionen	Drücker / Drücker	■	■	■
	Knopf / Drücker	□	□	□
	Drücker / Drücker - Panikfunktion	□	□	□
	Oberfläche je Beschlagshersteller	□	□	□
Oberflächen	STANDARD grundiert (ähnlich RAL 9010)	■	■	■
	PLATAL(R) - Holzoberfläche kunstoffbeschichtet	□	□	□
	PRIMA® RAL-pulverbeschichtet	□	□	□
	STAINLESS (Edelstahl)	□	□	□
Ausstattungsvarianten	Türschließer	□	□	■
	Schließfolgeregler	—	□	—
	Schlossfunktionsüberwachung	□	□	□
	E-Öffner bzw. Sperrelemente	□	—	□
	Reedkontakt	□	□	□
	Haltemagnet / Reedkontakt	□	□	□
	Profilzylinder 55 mm (Teilung mm)	$27^5/27^5$	$27^5/27^5$	$27^5/27^5$
	Türspion	□	□	□
	Riegelschaltkontakt	□	□	□
	el. Türöffner	□	□	□
Lichtöffnungen Mindestfriese 150 mm / Sockelhöhe 400 mm	Isolierverglasung	□	□	—
	Feuerschutzverglasung	—	—	□
Lüftungsgitter	Alu-Lüftungsgitter	□	□	—

■ Grundausstattung
□ optional möglich
– nicht möglich

Gilt nur für den Marktbereich Österreich – Abweichungen nach länderspezifischen Zulassungen möglich!



BMA	Bandmittelabstand	distance between hinge reference lines
DLH	Durchgangslichtehöhe	clear opening height
OFF	Oberfläche fertiger Fußboden	finished floor level
DrH	Drückerhöhe	handle height

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.


Maßstab:	–
2005.09.01	Gager
Datum	Name

DOMOFERM

US4X1__ON__ANSICHT
Grundausstattung

Zeichnungsnr.:
D__US4x1__GA

Schnitt A-A



* ... Durchgangslichte-Breite ohne Berücksichtigung von geöffnetem Türblatt und Anbauteilen wie z.B Drücker, Balken, Türschließer, usw.

DB	Durchgangsbreite	effective clear opening width
DLB	Durchgangslichte-Breite	clear opening width
BRMB	Baurichtmaßbreite	rough opening width
DM	Dornmaß	backset

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.


Maßstab:	-
2006.07.19	BUSCH
Datum	Name

DOMOFERM

US4X1_ON_HORIZONTALSCHNITT

Zeichnungsnr.:
D_US4x1_GH

Schnitt B-B



* ... Durchgangslichtehöhe ohne Berücksichtigung von Anbauteilen wie z.B Türschließer, usw.

OFF	Oberfläche fertiger Fußboden	finished floor level
BRMH	Baurichtmaßhöhe	rough opening height
DLH	Durchgangslichtehöhe	clear opening height
BE	Bodeneinstand	sunken depth

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.


Maßstab:	–
2006.07.19	BUSCH
Datum	Name

DOMOFERM

US4XX_ON_VERTIKALSCHNITT

Zeichnungsnr.:
D_US4xx_GV

Marktbereich Österreich



Alle Ausstattungsoptionen (z.B. Reedkontakt) sind in der Grundausstattung nicht vorgerichtet.

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.

Maßstab:	–
2005.09.01	Gager
Datum	Name


DOMOFERM

US4X1_ON_AUSSTATTUNGSOPTIONEN_1

Zeichnungsnr.:
D_US4x1_A0_1

DOMOFERM

Marktbereich Österreich



Alle Ausstattungsoptionen (z.B. Reedkontakt) sind in der Grundausstattung nicht vorgerichtet.


Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.

Maßstab:	–
2005.09.01	Gager
Datum	Name

DOMOFERM

US4X1_ON_AUSSTATTUNGSOPTIONEN_2

Zeichnungsnr.:
D_US4x1_A0_2



Alle Ausstattungsoptionen (z.B. Reedkontakt) sind in der Grundausstattung nicht vorgerichtet.


Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.

Maßstab:	–
2005.09.01	Gager
Datum	Name

DOMOFERM

US4x1_DIN_Ausstattungsoptionen_3

Zeichnungsnr.:
D_US4x1_DIN_A0_3



BMA	Bandmittelabstand	distance between hinge reference lines
DLH	Durchgangslichtehöhe	clear opening height
OFF	Oberfläche fertiger Fußboden	finished floor level
DrH	Drückerhöhe	handle height

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.


Maßstab:	–
2005.09.01	Gager
Datum	Name

DOMOFERM

US402__ON__ANSICHT
Grundausstattung

Zeichnungsnr.:
D_US402_GA

Schnitt A-A



* ... Durchgangslichtebreite (Gehflügel) ohne Berücksichtigung von geöffnetem Türblatt und Anbauteilen wie z.B. Drücker, Balken, Türschließer, usw.

DB	Durchgangsbreite	effective clear opening width
BMB	Bezugsmaßbreite	blocked opening width (secondary leaf)
DLBG	Durchgangslichtebreite-Gehflügel	clear opening width primary leaf
DLB	Durchgangslichtebreite	clear opening width
BRMB	Baurichtmaßbreite	rough opening width
DM	Dornmaß	backset

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.


Maßstab:	–
2006.07.20	BUSCH
Datum	Name

DOMOFERM

US402_ON_HORIZONTALSCHNITT

Zeichnungsnr.:
D_US402_GH

Schnitt B-B



* ... Durchgangslichtehöhe ohne Berücksichtigung von Anbauteilen wie z.B Türschließer, usw.

OFF	Oberfläche fertiger Fußboden	finished floor level
BRMH	Baurichtmaßhöhe	rough opening height
DLH	Durchgangslichtehöhe	clear opening height
BE	Bodeneinstand	sunken depth

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.


Maßstab:	–
2006.07.19	BUSCH
Datum	Name

DOMOFERM

US4XX_ON_VERTIKALSCHNITT

Zeichnungsnr.:
D_US4xx_GV


Marktbereich Österreich



Alle Ausstattungsoptionen (z.B. Reedkontakt) sind in der Grundausstattung nicht vorgerichtet.

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum. Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.	Maßstab:	–	DOMOFERM
	2005.09.01	Gager	
	Datum	Name	
US402__ON__AUSSTATTUNGSOPTIONEN__1			Zeichnungsnr.: D__US402__A0__1

Marktbereich Österreich



Alle Ausstattungsoptionen (z.B. Reedkontakt) sind in der Grundausstattung nicht vorgerichtet.


Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten.
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.

Maßstab:	-
2006.07.27	Leopold
Datum	Name

DOMOFERM

Benennung:
US402__ON__Ausstattungsoptionen__2

Zeichnungsnr.:
D_US402__AO__2



Alle Ausstattungsoptionen (z.B. Reedkontakt) sind in der Grundausstattung nicht vorgerichtet.

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.

Maßstab:	–
2008.12.09	WEISER
Datum	Name


DOMOFERM

US402_DIN_Ausstattungsoptionen_3

Zeichnungsnr.:
D_US4x1_DIN_A0_3

DOMOFERM


Marktbereich Österreich



Maximalvariante Lichtöffnung
Type: Rechteckverglasung mit Aluminium-Glasleisten

Max. Lichtöffnungsgröße:
Alle Glastypen: 781x1445

Glasleisten sind für Glasdicke 6mm und 16mm bis max. 20mm verfügbar.



(maximal)Variante Lichtöffnung
Type: Rundverglasung mit Stahl-Glasleisten

Glasleisten sind für Glasdicke 6mm und 16mm (17mm) verfügbar.

alle Friesangaben beziehen sich von DLB bzw. DLH (OFF) auf Innenlichte des Glasleistenrahmen (ohne Verglasungsgummi)

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten.
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.

Maßstab:	-
2006.07.28	Busch
Datum	Name


DOMOFERM

Benennung:
US4x1_ON_Lichtöffnungsvarianten

Zeichnungsnr.:
D_US4x1_LOE_01

Marktbereich Österreich


bis DLH 2000 = 200mm
ab DLH 2001 = DLH-1800



beispielhafte Lichtöffnung
Type: LÖ1 – Rechteck klein
mit Aluminium-Glasleisten

Glasleisten sind für
Glasdicke 6mm und
16mm bis max. 20mm
verfügbar.

bis DLH 2000 = 200mm
ab DLH 2001 = DLH-1800



beispielhafte Lichtöffnung
Type: LÖ2 – Rechteck mittel
mit Aluminium-Glasleisten

Glasleisten sind für
Glasdicke 6mm und
16mm bis max. 20mm
verfügbar.

alle Friesangaben
beziehen sich
von DLB bzw. DLH (OFF)
auf Innenlichte des
Glasleistenrahmen (ohne
Verglasungsgummi)

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten.
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.

Maßstab:	–
2006.07.28	Busch
Datum	Name

DOMOFERM


Benennung:
US4x1__ON__Lichtöffnungsvarianten

Zeichnungsnr.:
D__US4x1__LOE__02

DOMOFERM

Marktbereich Österreich

bis DLH 2000 = 200mm
ab DLH 2001 = DLH-1800




beispielhafte Lichtöffnung
Type: LÖ3 - Rechteck groß
mit Aluminium-Glasleisten

Sicherheitsglas auch bei T00 notwendig

Glasleisten sind für Glasdicke 6mm und 16mm bis max. 20mm verfügbar.

bis DLH 2000 = 200mm
ab DLH 2001 = DLH-1800



beispielhafte Lichtöffnung
Type: Rechteck schmal
mit Aluminium-Glasleisten

Sicherheitsglas auch bei T00 notwendig

Glasleisten sind für Glasdicke 6mm und 16mm bis max. 20mm verfügbar.

alle Friesangaben beziehen sich von DLB bzw. DLH (OFF) auf Innenlichte des Glasleistenrahmen (ohne Verglasungsgummi)

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten.
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.


Maßstab:	-
2007.02.21	Leopold
Datum	Name

DOMOFERM

Benennung:
US4x1_ON_Lichtöffnungsvarianten

Zeichnungsnr.:
D_US4x1_LOE_03


Marktbereich Österreich



beispielhafte Lichtöffnung
Type: Rhombus klein
mit Aluminium-Glasleisten

Kein Sicherheitsglas bei
T00 notwendig

Glasleisten sind für
Glasdicke 6mm und
16mm bis max. 20mm
verfügbar.



beispielhafte Lichtöffnung
Type: Rhombus groß
mit Aluminium-Glasleisten

Kein Sicherheitsglas bei
T00 notwendig

Glasleisten sind für
Glasdicke 6mm und
16mm bis max. 20mm
verfügbar.

alle Friesangaben
beziehen sich
von DLB bzw. DLH (OFF)
auf Innenlichte des
Glasleistenrahmen (ohne
Verglasungsgummi)

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten.
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.

Maßstab:	–
2007.02.21	Leopold
Datum	Name


DOMOFERM

Benennung:
US4x1__ON__Lichtöffnungsvarianten

Zeichnungsnr.:
D__US4x1__LOE__04

DOMOFERM


Marktbereich Österreich



beispielhafte Lichtöffnung
Type: 3 Rhomben klein
mit Aluminium-Glasleisten

Kein Sicherheitsglas bei
T00 notwendig

Glasleisten sind für
Glasdicke 6mm und
16mm bis max. 20mm
verfügbar.



beispielhafte Lichtöffnung
Type: 3 Rhomben groß
mit Aluminium-Glasleisten

Kein Sicherheitsglas bei
T00 notwendig

Glasleisten sind für
Glasdicke 6mm und
16mm bis max. 20mm
verfügbar.

alle Friesangaben
beziehen sich
von DLB bzw. DLH (OFF)
auf Innenlichte des
Glasleistenrahmen (ohne
Verglasungsgummi)

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten.
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.

Maßstab:	-
2007.02.21	Leopold
Datum	Name


DOMOFERM

Benennung:
US4x1_ON_Lichtöffnungsvarianten

Zeichnungsnr.:
D_US4x1_LOE_05

Marktbereich Österreich

\# bis DLH 2000 = 200mm
ab DLH 2001 = DLH-1800




beispielhafte Lichtöffnung
Type: Dreieck Spitze oben
mit Aluminium-Glasleisten

Kein Sicherheitsglas bei
T00 notwendig

Glasleisten sind für
Glasdicke 6mm und
16mm bis max. 20mm
verfügbar.

\# bis DLH 2000 = 200mm
ab DLH 2001 = DLH-1800



beispielhafte Lichtöffnung
Type: Dreieck Spitze unten
mit Aluminium-Glasleisten

Kein Sicherheitsglas bei
T00 notwendig

Glasleisten sind für
Glasdicke 6mm und
16mm bis max. 20mm
verfügbar.

alle Friesangaben
beziehen sich
von DLB bzw. DLH (OFF)
auf Innenlichte des
Glasleistenrahmen (ohne
Verglasungsgummi)

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten.
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.

Maßstab:	-
2007.02.21	Leopold
Datum	Name


DOMOFERM

Benennung:
US4x1__ON__Lichtöffnungsvarianten

Zeichnungsnr.:
D__US4x1__LOE__06

DOMOFERM

Marktbereich Österreich




beispielhafte Lichtöffnung
Type: 3 Dreiecke vertikal
mit Aluminium-Glasleisten

Kein Sicherheitsglas bei
T00 notwendig

Glasleisten sind für
Glasdicke 6mm und
16mm bis max. 20mm
verfügbar.

DrH min. 1035 ab DLH 1985 mm
DrH 1050 ab DLH 2000 mm



beispielhafte Lichtöffnung
Type: Design Lichtöffnung 11
2 Vierecke ; 1 Dreieck
mit Aluminium-Glasleisten

Kein Sicherheitsglas bei
T00 notwendig

Glasleisten sind für
Glasdicke 6mm und
16mm bis max. 20mm
verfügbar.

alle Friesangaben
beziehen sich
von DLB bzw. DLH (OFF)
auf Innenlichte des
Glasleistenrahmen (ohne
Verglasungsgummi)

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten.
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.


Maßstab:	-
2007.02.21	Leopold
Datum	Name

DOMOFERM

Benennung:
US4x1__ON__Lichtöffnungsvarianten

Zeichnungsnr.:
D_US4x1_LOE_07


Marktbereich Österreich



beispielhafte Lichtöffnung
Type: Design Lichtöffnung 12
3 Dreiecke vertikal
mit Aluminium-Glasleisten

Kein Sicherheitsglas bei
T00 notwendig

Glasleisten sind für
Glasdicke 6mm und
16mm bis max. 20mm
verfügbar.



beispielhafte Lichtöffnung
Type: Design Lichtöffnung 13
2 Rauten ; 1 Rhombus
mit Aluminium-Glasleisten

Kein Sicherheitsglas bei
T00 notwendig

Glasleisten sind für
Glasdicke 6mm und
16mm bis max. 20mm
verfügbar.

alle Friesangaben
beziehen sich
von DLB bzw. DLH (OFF)
auf Innenlichte des
Glasleistenrahmen (ohne
Verglasungsgummi)

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten.
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.

Maßstab:	–
2007.02.21	Leopold
Datum	Name

DOMOFERM


Benennung:
US4x1_ON_Lichtöffnungsvarianten

Zeichnungsnr.:
D_US4x1_LOE_08

DOMOFERM

Marktbereich Österreich

bis DLH 2000 = 200mm
ab DLH 2001 = DLH-1800




beispielhafte Lichtöffnung
Type: Design Lichtöffnung 14
3 Rechtecke
mit Aluminium-Glasleisten

Kein Sicherheitsglas bei
T00 notwendig

Glasleisten sind für
Glasdicke 6mm und
16mm bis max. 20mm
verfügbar.

= min. 1430 ab DLH 1815 mm
= Standardhöhe 1500 mm
ab DLH 1885 mm



beispielhafte Lichtöffnung
Type: Design Lichtöffnung 15
Rhombus und Rechteck schmal
mit Aluminium-Glasleisten

Kein Sicherheitsglas bei
T00 notwendig

Glasleisten sind für
Glasdicke 6mm und
16mm bis max. 20mm
verfügbar.

alle Friesangaben
beziehen sich
von DLB bzw. DLH (OFF)
auf Innenlichte des
Glasleistenrahmen (ohne
Verglasungsgummi)

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten.
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.


Maßstab:	-
2007.02.21	Leopold
Datum	Name

DOMOFERM

Benennung:
US4x1_ON_Lichtöffnungsvarianten

Zeichnungsnr.:
D_US4x1_LOE_09


Marktbereich Österreich



Maximalvariante Lichtöffnung
Type: Rechteckverglasung mit
Aluminium-Glasleisten

Max. Lichtöffnungsgröße:
Alle Glastypen: 781x1445

Glasleisten sind für
Glasdicke 6mm und
16mm bis max. 20mm
verfügbar.



(maximal)Variante Lichtöffnun
Type: Rundverglasung mit
Stahl-Glasleisten

Glasleisten sind für
Glasdicke 6mm und
16mm (17mm) verfügbar.

alle Friesangaben
beziehen sich
von DLBG/BMB bzw. DLH
(OFF) auf Innenlichte des
Glasleistenrahmen (ohne
Verglasungsgummi)

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten.
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.

Maßstab:	–
2007.02.21	Leopold
Datum	Name


DOMOFERM

Benennung:
US4x2__ON__Lichtöffnungsvarianten


Zeichnungsnr.:
D_US4x2_LOE_01

DOMOFERM


Glas 6mm




Glas 16mm-20mm



Bullauge - Glas 6mm



Bullauge - Glas 16(17)mm



Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten.
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.

Maßstab:	-
2006.08.23	Leopold
Datum	Name


DOMOFERM

Benennung:

US40x_Lichtöffnungen
Detailschnitte

Zeichnungsnr.:

D_US40x_LOED



Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten.
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.


Maßstab:	-
2006.08.23	Leopold
Datum	Name

DOMOFERM

Benennung:
US401_ON_Ansicht Oberlichte

Zeichnungsnr.:
D_US401_OL

DOMOFERM



Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.


Maßstab:	–
2005.09.01	Gager
Datum	Name

DOMOFERM

US402__ON__ANSICHT
Oberlichte

Zeichnungsnr.:
D_US402_OL

Schnitt B-B



* ... Durchgangslichtehöhe ohne Berücksichtigung von Anbauteilen wie z.B. Türschließer, usw.

OFF	Oberfläche fertiger Fußboden	finished floor level
BRMH	Baurichtmaßhöhe	rough opening height
DLH	Durchgangslichtehöhe	clear opening height
BE	Bodeneinstand	sunken depth

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.

Maßstab:	–
2006.07.19	BUSCH
Datum	Name


DOMOFERM

US40X__ON__VERTIKALSCHNITT
Oberlichte


Zeichnungsnr.:
D_US40x_OLV

DOMOFERM

mechanisch absenkbare Bodendichtung
Type: Schall-EX L-15/30WS



Alu-Anschlagprofil mit Zargendichtung
Type: ZAA (Alu-Profil S6437)



OFF	Oberfläche fertiger Fußboden	finished floor level
BE	Bodeneinstand	sunken depth

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten.
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.


Maßstab:	
2006.07.28	Leopold
Datum	Name

DOMOFERM


Benennung:
Detailanschluß / Bodendetail
Trend; stumpf 40mm dick US4xx

Zeichnungsnr.:
D_US4xx_B01

ohne Bodenanschlag / mit Bodeneinstand



ohne Bodenanschlag / mit Stahl-Trennprofil



OFF	Oberfläche fertiger Fußboden	finished floor level
BE	Bodeneinstand	sunken depth

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten.
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.

Maßstab:	
2006.07.28	Leopold
Datum	Name


DOMOFERM

Benennung:
Detailanschluß / Bodendetail
Trend; stumpf 40mm dick US4xx

Zeichnungsnr.:
D_US4xx_B02

DOMOFERM

Stahl-Anschlagprofil schraubbar
Type: ZAS



OFF	Oberfläche fertiger Fußboden	finished floor level
BE	Bodeneinstand	sunken depth

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten.
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.

Maßstab:	
2006.07.28	Leopold
Datum	Name

DOMOFERM

Benennung:
Detailanschluß / Bodendetail
Trend; stumpf 40mm dick US4xx

Zeichnungsnr.:
D_US4xx_B03

Einsatzbereich

Diese Zargen werden hauptsächlich für marktübliche Holztürblätter verwendet.
Je nach Türhersteller können die Anwendungsbereiche der Türelemente unterschiedlich sein.
Die Ausführungen, entsprechend den prüftechnisch nachweisbaren Anforderungen an die Türelemente, unterliegen dem Türhersteller und sind von diesem auch zu definieren und bekanntzugeben.

- für stumpfe oder gefälzte Türblätter
- mit Feuerschutzanforderung
- mit Schallschutzanforderung
- mit Strahlenschutzanforderung
- mit Anforderungen an die Einbruchhemmung

Spezifikation

Grundmaterial
- verzinktes Stahlblech mit Zinkauflage mind. 10 µm
- optional Edelstahl
- Nennblechdicke 1,5 mm oder 2,0 mm

Profilgeometrie
- als Eckzarge
- als Umfassungszargen mit Profilbreite nach Wunsch
- als Sonderlösung nach Kundenwunsch

Ausführungsart
- für stumpfe oder gefälzte Türblätter
- 1-flügelig und 2-flügelig
- als Fensterzarge (4-seitig umlaufend)
- mit Oberlichten und Seitenteilen

Baugröße
- entsprechend den zugelassenen bzw. technisch machbaren Baugrößen
- Bodeneinstand (60 mm Standardausführung)

Wandanschlüsse

- Mauermontage „M“ und „MM“ (nachträglich eingemauert und mitgemauert)
- Gipskarton-Ständerwandmontage „G“ (einfach und doppelt beplankt)
- Dübelmontage „D“ (bei Eck- Umfassungs- und Vorsatzzarge)
- Schalungsbauweise „S“
- Fertigwandmontage 2-schalig „F2“ (Eckzarge mit Verkleidung)

Ausstattung

Schließöffnung
- Schließöffnung gem. ÖN B 5330-8 Form B - Standard-Drückerhöhe 1050 mm
- Drückerhöhe nach Wunsch
- definierte Gehrichtung

Bandunterkonstruktionen (UK)
- Einfach- und Doppelmuffe Anuba M10x1
- Objektband-UK Serie VX und VN

Einbruchhemmung
- Ausführung in Anlehnung an die ÖN B 5330-8
- Mehrfachverriegelungen
- Bandsicherungssysteme

Schließmittel und Türsteuerungen
- Verbohrungen für alle handelsüblichen Türschließer und Schließfolgeregler
- Vorrichtung für elektrische Türsteuerungskomponenten (E-Öffner, Reed-Kontakte, Kabelübergänge, Stromüberträger, Sperrelemente, E-Schlösser, Blockschlösser, etc.)

Oberlichte und Seitenteil
- Ausführungen mit Stahl-Kämpfer
- Verglasungssysteme mit Alu-Glasleisten
- Verglasungssysteme mit Stahl-Glasleisten

Bodenabschlüsse
- Distanzwinkel als Transport- und Montagehilfe
- Anschlagschiene aus Alu mit Dichtung
- Anschlagschiene aus Stahl ohne Dichtung
- Bodentrennschiene aus Alu
- Bodentrennschiene aus Stahl

Sonstiges
- angepasste Falzgeometrie für verdeckt liegende Schließmittel (DORMA ITS 96)
- mit Bleiauskleidung für Strahlenschutzanforderung

Dichtung
- Zargendichtung C 550 grau - Standardausführung
- Zargendichtung C 550 FH schwarz - für Feuerschutztüren

Oberflächen
- allseitige elektrostatische Einbrenngrundierung im Tauchverfahren - bis zu einer Objektgröße von 2260 x 2710 mm,
- ungrundiert mit Kaltverzinkung an den Schweiß- und Schnittstellen
- Pulverbeschichtung in allen RAL-Farben (NCS-Töne auf Anfrage)
- Edelstahl geschliffen Korn 240
- Kreiselschliff
- geschliffen und gebürstet

Eckzargen

Wandanschluss	Standardprofil	alternative Profilvariante
Mauermontage	21	23, 49
Dübelmontage	23	—

Umfassungszargen

Wandanschluss	Standardprofil	alternative Profilvariante
Mauermontage	41	43, 45, 47, 563
Dübelmontage	43	—
Ständerwandmontage	41	02, 43, 45, 47, 563
Schalungsbauweise	45	47, 563

Sonderzargen

Wandanschluss	Standardprofil	alternative Profilvariante
Doppeltürzarge	563	585
2-schalige Zargen	106	107

Allgemeines

A Nennblechdicke 1,5 mm, optional mit Nennblechdicke 2,0 mm

B Allgemeine Ausführung gemäß ÖN B 5330-8 bzw. ÖN B 5330-10. Passend für stumpfe Türen gemäß ÖN B 5330-1.

C Stahlzarge in „einbruchhemmender Ausführung“ gemäß ÖN B 5330-8. (Prüfnachweis durch den Türhersteller!)

D Grundsätzlich für DOMOFERM Feuerschutztüren EI-2-30 nach ÖN B 3850 geeignet. Hinterfüllstoffe gemäß den Angaben der Türhersteller beachten.

E Profilbreite von 100 - 430 mm, Dübelmontagen in den Profilbreiten 95, 120 oder 150 mm

F Oberfläche grundiert; optional pulverbeschichtet oder Edelstahl


Alternative Wandanschlüsse				
„M“ nachträglich eingemauert	„MM“ mitgemauert	„G“ Ständerwandmontage	„D“ Dübelmontage	„S“ Schalungsbauweise

☒ Entsprechende Funktion bzw. Ausstattung nicht möglich.

Profil 21

Standardausführung für die Mauermontage

- **A** optional mit Nennblechdicke 2,0 mm
- **B** ÖN B 5330-8
- **C** einbruchhemmend gemäß ÖNORM B 5330-8
- **D** Ausführung für DOMOFERM EI$_2$30-Feuerschutztürelemente
- **F** Oberfläche: grundiert, pulverbeschichtet oder Edelstahl



D_US4xx_21_M


BRMB = DLB + 50 mm
BRMH = DLH + 25 mm

Profil 23

Standardausführung für die Dübelmontage


- **A** optional mit Nennblechdicke 2,0 mm
- **B** ÖN B 5330-8
- **C** einbruchhemmend gemäß ÖNORM B 5330-8
- **D** Ausführung für DOMOFERM EI$_2$30-Feuerschutztürelemente
- **F** Oberfläche: grundiert, pulverbeschichtet oder Edelstahl

Alternative Wandanschlüsse:



D_US4xx_23_M

BRMB = DLB + 50 mm
BRMH = DLH + 25 mm




D_US4xx_23_D

BRMB = DLB + 45 mm
BRMH = DLH + 22 mm

Profil 49

Standardausführung Schattennut - Eckzarge

- **A** optional mit Nennblechdicke 2,0 mm
- **B** ÖN B 5330-8
- **C** einbruchhemmend gemäß ÖNORM B 5330-8
- **D** Ausführung für DOMOFERM $EI_2$30-Feuerschutztürelementе
- **F** Oberfläche: grundiert, pulverbeschichtet oder Edelstahl




D_US4xx_49_M

BRMB = DLB + 30 mm
BRMH = DLH + 15 mm

Profil 41

Umfassungszarge für Mauermontage
auch geeignet für Ständerwandmontage


- **A** optional mit Nennblechdicke 2,0 mm
- **B** ÖN B 5330-8 bzw. ÖN B 5330-10
- **C** einbruchhemmend gemäß ÖNORM B 5330-8
- **D** Ausführung für DOMOFERM EI$_2$30-Feuerschutztürelemente
- **E** Profilbreite ab 100 mm
- **F** Oberfläche: grundiert, pulverbeschichtet oder Edelstahl




D_US4xx_41_M

BRMB = DLB + 100 mm
BRMH = DLH + 50 mm

Alternative Wandanschlüsse:



D_US4xx_41_MM




D_US4xx_ 41_G

BRMB = DLB + 96 mm
BRMH = DLH + 48 mm

Profil 43

ungleichspiegelige Umfassungszarge für Dübelmontage
auch geeignet für Mauermontage


- **A** optional mit Nennblechdicke 2,0 mm
- **B** ÖN B 5330-8 bzw. ÖN B 5330-10
- **C** einbruchhemmend gemäß ÖNORM B 5330-8
- **D** Ausführung für DOMOFERM EI$_2$30-Feuerschutztürelemente
- **E** Profilbreite ab 100 mm
- **F** Oberfläche: grundiert, pulverbeschichtet oder Edelstahl



D_USxx_43_D


BRMB = DLB + 130 mm
BRMH = DLH + 65 mm

Alternative Wandanschlüsse:




D_US4xx_43_M

BRMB = DLB + 130 mm
BRMH = DLH + 65 mm



D_US4xx_43_MM




D_US4xx_43_G

Profil 45

ungleichspiegelige Umfassungszarge mit Schattennut


- **A** optional mit Nennblechdicke 2,0 mm
- **B** ÖN B 5330-8 bzw. ÖN B 5330-10
- **C** einbruchhemmend gemäß ÖNORM B 5330-8
- **D** Ausführung für DOMOFERM EI$_2$30-Feuerschutztürelemente
- **E** Profilbreite ab 100 mm
- **F** Oberfläche: grundiert, pulverbeschichtet oder Edelstahl




D_US4xx_45_M

BRMB = DLB + 150 mm
BRMH = DLH + 75 mm


Alternative Wandanschlüsse:



D_US4xx_45_MM



D_US4xx_45_S




D_US4xx_45_G

Profil 47

gleichspiegelige Umfassungszarge mit Schattennut


- **A** optional mit Nennblechdicke 2,0 mm
- **B** ÖN B 5330-8 bzw. ÖN B 5330-10
- **C** einbruchhemmend gemäß ÖNORM B 5330-8
- **D** Ausführung für DOMOFERM EI$_2$30-Feuerschutztürelemente
- **E** Profilbreite ab 100 mm
- **F** Oberfläche: grundiert, pulverbeschichtet oder Edelstahl




D_US4xx_47_M

BRMB = DLB + 120 mm
BRMH = DLH + 60 mm


Alternative Wandanschlüsse:



D_US4xx_47_MM



D_US4xx_47_S




D_US4xx_47_G

Profil 106


2-schalige Umfassungszarge - für Fertigwandsysteme

- **A** optional mit Nennblechdicke 2,0 mm
- **D** Ausführung für DOMOFERM EI$_2$30-Feuerschutztürelemente
- **E** Profilbreite ab 155 mm (Wanddicke 125 mm)
- **F** Oberfläche: grundiert, pulverbeschichtet oder Edelstahl


Alternative Wandanschlüsse:



D_US4xx_106_D1



D_US4xx_106_D2



D_US4xx_106_G


BRMB = DLB + 96 mm
BRMH = DLH + 48 mm

Profil 107


2-schalige Umfassungszarge - für Fertigwandsysteme

- **A** optional mit Nennblechdicke 2,0 mm
- **D** Ausführung für DOMOFERM EI$_2$30-Feuerschutztürelemente
- **E** Profilbreite ab 150 mm (Wanddicke 120 mm)
- **F** Oberfläche: grundiert, pulverbeschichtet oder Edelstahl

Alternative Wandanschlüsse:



D_US4xx_107_D2




D_US4xx_107_D1

Profil 563


Doppeltür - Umfassungszarge mit Schattennut

- **A** optional mit Nennblechdicke 2,0 mm
- **B** ÖN B 5330-8 bzw. ÖN B 5330-10
- **C** einbruchhemmend gemäß ÖNORM B 5330-8
- **D** Ausführung für DOMOFERM $EI_2$30-Feuerschutztürelemente
- **E** Profilbreite ab 140 mm
- **F** Oberfläche: grundiert, pulverbeschichtet oder Edelstahl




D_US4xx_563_M


Alternative Wandanschlüsse:



D_US4xx_563_MM



D_US4xx_563_S




D_US4xx_563_G

Profil 585


Doppeltür - Umfassungszarge

- **A** optional mit Nennblechdicke 2,0 mm
- **B** ÖN B 5330-8 bzw. ÖN B 5330-10
- **C** einbruchhemmend gemäß ÖNORM B 5330-8
- **D** Ausführung für DOMOFERM $EI_2$30-Feuerschutztürelemente
- **E** Profilbreite ab 140 mm
- **F** Oberfläche: grundiert, pulverbeschichtet oder Edelstahl




D_US4xx_585_M


Alternative Wandanschlüsse:



D_US4xx_563_MM



D_US4xx_563_S



D_US4xx_563_G

DOMOFERM

SLIDE ST4xx

Platzsparend, leise und leichtgängig.



DAS SCHIEBETÜRELEMENT.

Überall wo Platz knapp ist und der wertvolle Platz des Türschwenkbereichs genutzt werden soll. Aber auch für den barrierefreien Zugang sind Schiebtüren ideal. Einsetzbar im Wohn-, Sanitär-, Büro- und Industriebereich, sowie Schrankräumen.







DAS SCHIEBETÜRELEMENT FÜR BESONDERE ANFORDERUNGEN.

Unsichtbar in der Wand integriert oder vor der Wand laufend, schafft die Schiebetür wertvollen Platz, der sonst vom Schwenkbereich der Türe eingenommen wird.







DURCHDACHTE SYSTEME FÜR VIELFÄLTIGEN EINSATZ.

Ob Besprechungszimmer, nachträglich eingezogene Schrankräume oder behindertengerechte Sanitärbereiche. DOMOFERM-Schiebetürzargen und Schiebetüren sind sowohl für Neubau als auch hervorragend für Sanierungen geeignet.



INTEGRATION MIT NEUEN STANDARDS

Das System wurde für eine rasche und einfache Montage entwickelt und besteht aus einem kompakten System, das ohne Werkzeug zusammengebaut werden kann. Ob voll integriert in der Wand, oder vor der Wand laufend. Sie haben die Wahl.

Produktmerkmale

- Schiebetürzargen:
  - für Mauerwerksmontage
  - für Ständerwandmontage
  - vor der Wand laufend
  - in der Wand laufend
- Oberflächen: STANDARD (grundiert), PRISMA(R) (RAL-pulverbeschichtet)
  - mit/ohne Bodeneinstand
  - demontierbares GEZE-Laufschienen-System

- Schiebetürblätter:
  - Vollbautürblatt aus verzinktem Stahl
  - Türblattdicke 40 mm
  - Muschelgriff und Stirnziehgriff
  - optional Schloss oder Lichtöffnung
  - Profilrahmentürblatt optional

DOMOFERM

AUSSTATTUNG MIT SYSTEM.

Auf das richtige Zubehör kommt es an. Erst die passende Ausstattung wie etwa Laufwagen, Schlösser oder aber auch Farbwahl in Kombination mit Glas sorgen für ein ideales Zusammenspiel von Tür und Zarge – und somit für Ihre Zufriedenheit.

Bewährte Extras



Bogenriegelschloss mit Buntbart. Der Klappring-Schlüssel verbirgt sich in der Rundmuschel und kann daher ganz im Türblatt eingefahren werden. Optional auch mit Zylinder erhältlich (Schiebetürblatt kann dabei nicht voll eingefahren werden).



Zur Auswahl steht auch das neuartige Designglas, das durch seine semitransparente Gestaltung vor allem mit dem schlanken Rahmentürblatt einen einzigarten Effekt schafft. Desweiteren ist auch Klarglas und Satinatoglas erhältlich.



Die GEZE-Laufschiene zeichnet sich durch ihre Laufruhe aus und ist auf das GEZE Laufrollenset optimal abgestimmt. Für schwere Schiebetüren ist ein spezieller Laufrollensatz (dunkelgrau) für Türblattgewichte bis 80 kg optional erhältlich.

Falzarten und Zargenvarianten



Dezent verborgen hinter einer hochwertigen Stahlzarge mit einer widerstandsfähigen und pflegeleichten Pulverbeschichtung – so präsentiert sich die in der Ständerwand versteckte Schiebetürzarge.



Nicht immer sind Schiebetürzargen in der Wand integrierbar, der Raumbedarf für den Schwenkbereich der Drehtür entfällt dennoch.



Optional ist das System auch für Mauermontage erhältlich. Die Zarge ist dabei mit Putzträger und Maueranker ausgestattet.

Schiebetürelementzarge - in der Wand laufend

- Standardausführung für Ständerwandmontage oder Mauermontage:
- Umfassungszarge mit Spiegel 40 mm
- mit GEZE Laufschienenpaket bis 40 kg
- Profilbreite für Ständerwand: 120, 145, 170 mm
- Profilbreite für Mauermontage: 145, 170 mm
- pulverbeschichtet RAL 9010
- Kartonagenverpackung (Zarge, Mauerkasten und Laufschienenpaket)
- mit Montageanleitung

Wichtige Konstruktionsmerkmale:
- Nennblechdicke 1,5 mm
- Zarge und Mauerkasten im Stecksystem
- links und rechts verwendbar
- mit Haltebügel (bei Ständerwandmontage)
- mit Maueranker (bei Mauermontage)
- Schließöffnung für Schlossoption vorgestanzt
- ohne Bodeneinstand
- optional in verschiedenen Vorzugsfarben
- Mauerkasten mit horizontalen Verstärkungen für mehr Steifigkeit
- Mauerkasten inklusive Putzträger (bei Mauermontage)

Schiebetürelementzarge - vor der Wand laufend

- Standardausführung für Ständerwandmontage und Mauermontage:
- Umfassungszarge mit Spiegel 40 mm
- mit GEZE Laufschienenpaket bis 40 kg
- Profilbreite für Ständerwand: 120, 145, 170 mm
- Profilbreite für Mauermontage: 145, 170 mm
- pulverbeschichtet RAL 9010
- Kartonagenverpackung (Zarge, Mauerkasten und Laufschienenpaket)
- mit Montageanleitung

Wichtige Konstruktionsmerkmale:
- Nennblechdicke 1,5 mm
- mit Haltebügel (bei Ständerwandmontage)
- mit Maueranker (bei Mauermontage)
- Schließöffnung für Schlossoption vorgestanzt
- ohne Bodeneinstand
- optional in 26 Vorzugsfarben

Schiebetürblatt – Vollbautürblatt

- Metalltürblatt vollflächig verklebt
- Türblattdicke 40 mm
- pulverbeschichtet RAL 9010

Wichtige Konstruktionsmerkmale:
- links/rechts verwendbar
- mit Muschelgriffbeschlag und Stirnziehgriff vormontiert
- in 26 Vorzugsfarben (optional)
- Bogenkriegelschloss (optional)

Schiebetürblatt – Vollbautürblatt mit Lichtöffnung


- Metalltürblatt vollflächig verklebt
- Türblattdicke 40 mm
- pulverbeschichtet RAL 9010
- Lichtöffnung verglast

Wichtige Konstruktionsmerkmale:
- links oder rechts verwendbar
- mit Muschelgriffbeschlag und Stirnziehrgiff vormontiert
- in 26 Vorzugsfarben (optional)Bogenriegelschloss (optional)

Schiebetür-Profilrahmentürblatt:
- Stahlprofil - Rahmentürblatt verglast bzw. mit Paneelfüllung
- keine Glasleiste sichtbar
- Türblattdicke 40 mm
- pulverbeschichtet RAL 9010

Wichtige Konstruktionsmerkmale:
- links oder rechts verwendbar
- keine Glasleiste sichtbar
- mit Muschelgriffbeschlag und Stirnziehgriff vormontiert
- in 26 Vorzugsfarben (optional)
- Bogenriegelschloss (optional)

Ansicht Vorne (1 : 20)



Ansicht 1 (1 : 20)



Ansicht 2 (1 : 20)



DLB	Durchgangslichte-Breite	clear opening width
DLH	Durchgangslichtehöhe	clear opening height

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten.
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.

Maßstab:	–
2010.06.10	Weiser
Datum	Name


DOMOFERM

Benennung:
ST4xx__in__der__Wand__laufend
für__Ständerwandmonatge


Zeichnungsnr.:
D_ST4xx_idW_G_GA

DOMOFERM

Horizontalanschluss
Schnitt A-A



Vertikalanschluss
Schnitt B-B



Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten.
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.


Maßstab:	-
2010.06.10	Weiser
Datum	Name

DOMOFERM

Benennung:
ST4xx_in_der_Wand_laufend
Ständerwandanschluss

Zeichnungsnr.:
D_ST4xx_idW_G


Ansicht Vorne (1 : 20)



Ansicht 1 (1 : 20)



Ansicht 2 (1 : 20)



DLB	Durchgangslichte-Breite	clear opening width
DLH	Durchgangslichtehöhe	clear opening height

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten.
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.

Maßstab:	–
2010.06.10	Weiser
Datum	Name


DOMOFERM

Benennung:
ST4xx__in__der__Wand__laufend
für__Mauermontage


Zeichnungsnr.:
D_ST4xx_idW_M_GA

DOMOFERM

Horizontalanschluss
Schnitt A-A



Vertikalanschluss
Schnitt B-B



Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten.
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.


Maßstab:	-
2010.06.10	Weiser
Datum	Name

DOMOFERM


Benennung:
ST4xx_in_der_Wand_laufend
Mauerwerksanschluss

Zeichnungsnr.:
D_ST4xx_idW_M


Ansicht Vorne (1 : 20)



Ansicht 1 (1 : 20)



Ansicht 2 (1 : 20)



Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten.
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.

Maßstab:	-
2010.06.10	Weiser
Datum	Name


DOMOFERM

Benennung:
ST4xx__vor__der__Wand__laufend
Grundansicht


Zeichnungsnr.:
D_ST4xx_vdW_GA

DOMOFERM

Horizontalanschluss



Vertikalanschluss



Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten.
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.


Maßstab:	–
2010.06.10	Weiser
Datum	Name

DOMOFERM


Benennung:
ST4xx_vor_der_Wand_laufend
Ständerwandanschluss

Zeichnungsnr.:
D_ST4xx_vdW_G

Horizontalanschluss



Vertikalanschluss



Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten.
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.

Maßstab:	–
2010.06.10	Weiser
Datum	Name

DOMOFERM

Benennung:
ST4xx__vor__der__Wand__laufend
Mauerwerksanschluss

Zeichnungsnr.:
D_ST4xx_vdW_M

DOMOFERM

PRESTIGE UT6xx

Präzision durch internationales Know-how.



DAS FEUERSCHUTZ- UND STAHLTÜRELEMENT FÜR BESONDERE ANFORDERUNGEN.

Einsatz: Überall, wo mit erhöhten Ansprüchen gerechnet werden muss, sowie in stark frequentierten Bereichen wie z.B. in Krankenhäusern, Schulen, Tiefgaragen, Industrie- und Gewerbebetrieben.







DIE UNVERWÜSTLICHE MIT VORZEIGE-CHARME.

Sie suchen eine robuste und unverwüstliche Türe, die dennoch nichts an Ästhetik vermissen lässt? Eine Türe, die trotz hoher Beanspruchung dauerhaft ihre elegante Optik behält?
Die PRESTIGE ist Ihre optimale Lösung: eine aparte Konstruktion für erhöhte Ansprüche, bewusst robust gebaut und im stark frequentierten Einsatzbereich längst bewährt, lässt sich die PRESTIGE durch eine Vielzahl an Ausstattungsoptionen stilvoll in jedes architektonische Planungskonzept integrieren.







BESTÄNDIGKEIT VON SEINER SCHÖNSTEN SEITE.

So unterschiedlich Architektur und Nutzung der Bau- und Revitalisierungsprojekte sind, so vielseitig präsentiert sich die PRESTIGE. Edle Oberflächenstrukturen, attraktive Farbtöne, individuelle Ausstattungselemente und praktische Zusatzfunktionen – die PRESTIGE lässt sich elegant in die jeweiligen Anforderungen moderner Architektur einbinden.



AUSSTATTUNG UND FUNKTIONALITÄT ALS PURE PRESTIGE-SACHE.

Wo mit erhöhten Anforderungen gerechnet wird, öffnet die PRESTIGE mit einer Türblattdicke von 64 mm neue Perspektiven. Ihre zahlreichen Ausstattungsoptionen sowie Zusatzfunktionen sorgen außerdem für Abwechslung in einem modernen Raumambiente im Objektbau und Industriebereich.

Produktmerkmale


- Ausführung
  - ohne besonderen Feuerwiderstand
  - Feuerwiderstand für mind. 30 Minuten ($EI_2$30-C) optional mit Rauchschutz ($EI_2$30-S_m-C)
  - Feuerwiderstand für mind. 90 Minuten ($EI_2$90-C)
- Dickfalz-Türelement
- 64 mm Türblattdicke
- 1- und 2-flügelig in Norm- und Sondergrößen erhältlich
- Lichtöffnungsvarianten möglich
- vielfältige Ausstattungsoptionen
- Einbau komplexer Überwachungssysteme möglich
- Vielzahl an Wand- und Zargenanschlussvarianten
- Türblatt für Einfach- oder Doppelfalzzarge, sowie als bündig einschlagende bzw. beidseits flächenbündige Ausführung verwendbar
- Oberfläche: STANDARD (grundiert), PRISMA® (RAL-pulverbeschichtet), STAINLESS (Edelstahl)

DOMOFERM

ZEITLOSE QUALITÄT IN VIELEN FACETTEN.

Auf höchstem Qualitätsniveau gefertigt, bietet die PRESTIGE über die gängigen Ausstattungsoptionen hinaus auch eine Vielzahl an praktischen Zusatzfunktionen. Der Einbau eines Türschließers oder eines Überwachungssystems ist ebenso möglich wie die Kombination mehrerer Zusatzfunktionen.

Bewährte Extras



Die PRESTIGE lässt sich hervorragend mit anderen Elementen kombinieren und fügt sich perfekt in ein Gesamtkonzept ein.




Das Modell PRESTIGE ist mit einem matt-verzinkten, dreidimensional verstellbaren Objektband (optional in Edelstahl) für gefälzte Türen ausgestattet, das vor allem bei schweren wie übergroßen Türen im hochbeanspruchten Bereich Verwendung findet.




Verglasungen sind nicht nur ein Hingucker, sondern sorgen für mehr Helligkeit in Räumen. Diverse Lichtöffnungs-Varianten und Gläser stehen zur Wahl.

Falzarten und Zargenvarianten



Die 2-schalige Umfassungszarge spart Zeit und Geld bei der Montage.



Durch die Kombination mit einer entsprechenden Zargenvariante kann die PRESTIGE auch als bündig einschlagendes Türblatt mit 2 Dichtungsebenen verwendet werden.



Das Profil 85 ist eine Sondervariante. Durch ihren Einsatz ist ein beidseits flächenbündiges Erscheinungsbild möglich.

PRESTIGE Türelement T0 – 1flg.

Türblatt:
- Türblattdicke 64 mm
- Sandwichkonstruktion mit verzinktem Stahlblech
- Deckbleche mit Türblattfüllung vollflächig und untrennbar verklebt, mit ebener Oberfläche
- 3-seitiger Dickfalz, Alu-Schutzabschlussprofil
- überfälzt oder als bündig einschlagende Ausführung (Zargenvariante) möglich
- im Farbton weiß (ähnlich RAL 9010) einbrenngrundiert (optional PRISMA® , PLATAL® oder STAINLESS-Oberfläche)

Beschläge:
- DIN Wechselschloss für Profilzylinder gerichtet, Drückerhöhe 1050 mm
- Standard U-Form Drückergarnitur aus Kunststoff (schwarz) mit Kurzschild
- dreidimensional verstellbare Objektbänder matt-verzinkt (Bandanzahl lt. ÖNORM)
- vorgerichtet für bandseitige Türschließermontage (ungebohrt)

Zarge:
- Eckzarge, Blockzarge und Umfassungszarge in 1- oder 2-schaliger Ausführung
- aus 2 mm verzinktem Stahlblech
- im Farbton grau (ähnlich RAL 7035) einbrenngrundiert (bis RAM 2260 x 2710 mm), (optional PRISMA® oder STAINLESS-Oberfläche)
- Falzmaß 51/15 mm
- Bodeneinstand 60 mm (0 – 220 mm auf Wunsch möglich)
- Dichtung lose mitgeliefert

Verfügbarer Größenbereich:
- DLB: 400 x 1330 mm
- DLH: 650 x 2925 mm

PRESTIGE Türelement T0 - 2flg.

Türblatt:
- Türblattdicke 64 mm
- Sandwichkonstruktion mit verzinktem Stahlblech
- Deckbleche mit Türblattfüllung vollflächig und untrennbar verklebt, mit ebener Oberfläche
- 3-seitiger Dickfalz, mit flächenbündigem Mittelanschlag und Alu-Schutzabschlussprofil
- überfälzt oder als bündig einschlagende Ausführung (Zargenvariante) möglich
- im Farbton weiß (ähnlich RAL 9010) einbrenngrundiert (optional PRISMA®, PLATAL® oder STAINLESS-Oberfläche)

Beschläge:
- DIN Wechselschloss für Profilzylinder gerichtet, Drückerhöhe 1050 mm
- Stehflügelverriegelung mittels Falztreibriegel, nach oben und unten wirkend
- Standard U-Form Drückergarnitur aus Kunststoff (schwarz) mit Kurzschild
- dreidimensional verstellbare Objektbänder matt-verzinkt (Bandanzahl lt. ÖNORM)
- vorgerichtet für bandseitige Türschließermontage (ungebohrt)

Zarge:
- Eckzarge, Blockzarge und Umfassungszarge in 1- oder 2-schaliger Ausführung
- aus 2 mm verzinktem Stahlblech
- im Farbton grau (ähnlich RAL 7035) einbrenngrundiert (bis RAM 2260 x 2710 mm), (optional PRISMA® oder STAINLESS-Oberfläche)
- Falzmaß 51/15 mm
- Bodeneinstand 60 mm (0 – 220 mm auf Wunsch möglich)
- Dichtung lose mitgeliefert

Verfügbarer Größenbereich:
- DLB: 800 x 2620 mm
- DLH: 650 x 2915 mm

PRESTIGE Feuerschutz-Türelement $EI_2$30 – 1flg.

Türblatt:
- Türblattdicke 64 mm
- Sandwichkonstruktion mit verzinktem Stahlblech
- Deckbleche mit Türblattfüllung vollflächig und untrennbar verklebt, mit ebener Oberfläche
- 3-seitiger Dickfalz, mit Feuerschutzlaminat und Alu-Schutzabschlussprofil
- überfälzt oder als bündig einschlagende Ausführung (Zargenvariante) möglich
- im Farbton weiß (ähnlich RAL 9010) einbrenngrundiert (optional PRISMA®, PLATAL® oder STAINLESS-Oberfläche)

Beschläge:
- DIN FH Wechselschloss für Profilzylinder gerichtet, Drückerhöhe 1050 mm
- Standard U-Form FH Drückergarnitur aus Kunststoff (schwarz) mit Kurzschild
- dreidimensional verstellbare Objektbänder matt-verzinkt (Bandanzahl lt. ÖNORM)
- selbstschließend mittels Obentürschließer mit Normalgestänge

Zarge:
- 2-schalige Zargenvariante zur mörtellosen Montage
- Eckzarge, Blockzarge und Umfassungszarge in 1- oder 2-schaliger Ausführung
- aus 2 mm verzinktem Stahlblech
- im Farbton grau (ähnlich RAL 7035) einbrenngrundiert (bis RAM 2260 x 2710 mm), (optional PRISMA® oder STAINLESS-Oberfläche)
- Falzmaß 51/15 mm
- Bodeneinstand 60 mm (0 – 220 mm auf Wunsch möglich)
- FH Dichtung lose mitgeliefert

Verfügbare Größen für den Marktbereich Österreich:
- DLB: 400 - 1330 mm
- DLH: 825 - 2925 mm

PRESTIGE Feuerschutz-Türelement $EI_2$30 - 2flg.

Türblatt:
- Türblattdicke 64 mm
- Sandwichkonstruktion mit verzinktem Stahlblech
- Deckbleche mit Türblattfüllung vollflächig und untrennbar verklebt, mit ebener Oberfläche
- 3-seitiger Dickfalz, mit Feuerschutzlaminat, flächenbündiger Mittelanschlag und Alu-Schutzabschlussprofil
- überfälzt oder als bündig einschlagende Ausführung (Zargenvariante) möglich
- im Farbton weiß (ähnlich RAL 9010) einbrenngrundiert (optional PRISMA®, PLATAL® oder STAINLESS-Oberfläche)

Beschläge:
- DIN FH Wechselschloss für Profilzylinder gerichtet, Drückerhöhe 1050 mm
- Stehflügelverriegelung mittels Falztreibriegel, nach oben und unten wirkend
- Standard U-Form FH Drückergarnitur aus Kunststoff (schwarz) mit Kurzschild
- dreidimensional verstellbare Objektbänder matt-verzinkt (Bandanzahl lt. ÖNORM)
- selbstschließend mittels Obentürschließer mit Normalgestänge und aufliegendem Schließfolgeregler

Zarge:
- 2-schalige Zargenvariante zur mörtellosen Montage
- Eckzarge, Blockzarge und Umfassungszarge in 1- oder 2-schaliger Ausführung
- aus 2 mm verzinktem Stahlblech
- im Farbton grau (ähnlich RAL 7035) einbrenngrundiert (bis RAM 2260 x 2710 mm), (optional PRISMA® oder STAINLESS-Oberfläche)
- Falzmaß 51/15 mm
- Bodeneinstand 60 mm (0 – 220 mm auf Wunsch möglich)
- FH Dichtung lose mitgeliefert

Verfügbare Größen für den Marktbereich Österreich:
- DLB: 800 - 2620 mm
- DLH: 825 - 2875 mm

PRESTIGE Feuerschutz-Türelement $EI_2$90 – 1flg.

Türblatt:
- Türblattdicke 64 mm
- Sandwichkonstruktion mit verzinktem Stahlblech
- Deckbleche mit Türblattfüllung vollflächig und untrennbar verklebt, mit ebener Oberfläche
- 3-seitiger Dickfalz, mit Feuerschutzlaminat und Alu-Schutzabschlussprofil
- überfälzt oder als bündig einschlagende Ausführung (Zargenvariante) möglich
- im Farbton weiß (ähnlich RAL 9010) einbrenngrundiert (optional PRISMA®, PLATAL® oder STAINLESS-Oberfläche)

Beschläge:
- DIN FH Wechselschloss für Profilzylinder gerichtet, Drückerhöhe 1050 mm
- Standard U-Form FH Drückergarnitur aus Kunststoff (schwarz) mit Kurzschild
- dreidimensional verstellbare Objektbänder matt-verzinkt (Bandanzahl lt. ÖNORM)
- selbstschließend mittels Obentürschließer mit Normalgestänge

Zarge:
- 2-schalige Zargenvariante zur mörtellosen Montage
- Eckzarge, Blockzarge und Umfassungszarge in 1- oder 2-schaliger Ausführung
- aus 2 mm verzinktem Stahlblech
- im Farbton grau (ähnlich RAL 7035) einbrenngrundiert (bis RAM 2260 x 2710 mm), (optional PRISMA® oder STAINLESS-Oberfläche)
- Falzmaß 51/15 mm
- Bodeneinstand 60 mm (0 – 220 mm auf Wunsch möglich)
- FH Dichtung lose mitgeliefert

Verfügbare Größen für den Marktbereich Österreich:
- DLB: 550 - 1250 mm
- DLH: 1575 - 2660 mm

PRESTIGE Feuerschutz-Türelement $EI_2$90 - 2flg.

Türblatt:
- Türblattdicke 64 mm
- Sandwichkonstruktion mit verzinktem Stahlblech
- Deckbleche mit Türblattfüllung vollflächig und untrennbar verklebt, mit ebener Oberfläche
- 3-seitiger Dickfalz, mit Feuerschutzlaminat, flächenbündiger Mittelanschlag und Alu-Schutzabschlussprofil
- überfälzt oder als bündig einschlagende Ausführung (Zargenvariante) möglich
- im Farbton weiß (ähnlich RAL 9010) einbrenngrundiert (optional PRISMA®, PLATAL® oder STAINLESS-Oberfläche)

Beschläge:
- DIN FH Wechselschloss für Profilzylinder gerichtet, Drückerhöhe 1050 mm
- Stehflügelverriegelung mittels Falztreibriegel, nach oben und unten wirkend
- Standard U-Form FH Drückergarnitur aus Kunststoff (schwarz) mit Kurzschild
- dreidimensional verstellbare Objektbänder matt-verzinkt (Bandanzahl lt. ÖNORM)
- selbstschließend mittels Obentürschließer mit Normalgestänge und aufliegendem Schließfolgeregler

Zarge:
- 2-schalige Zargenvariante zur mörtellosen Montage
- Eckzarge, Blockzarge und Umfassungszarge in 1- oder 2-schaliger Ausführung
- aus 2 mm verzinktem Stahlblech
- im Farbton grau (ähnlich RAL 7035) einbrenngrundiert (bis RAM 2260 x 2710 mm), (optional PRISMA® oder STAINLESS-Oberfläche)
- Falzmaß 51/15 mm
- Bodeneinstand 60 mm (0 – 220 mm auf Wunsch möglich)
- FH Dichtung lose mitgeliefert


Verfügbare Größen für den Marktbereich Österreich:
- DLB: 1195 - 2390 mm
- DLH: 1575 - 2650 mm

DOMOFERM

		Türblatt T0 1-flg.	Türblatt T0 2-flg.	Türblatt $EI_2$30 1-flg	Türblatt $EI_2$30 2-flg.	Türblatt $EI_2$90 1-flg	Türblatt $EI_2$90 2-flg
Artikelbezeichnung		UT601	UT602	UT631	UT632	UT691	UT692
Flügelanzahl	1-flügelig	■	—	■	—	■	—
	2-flügelig	—	■	—	■	—	■
physikalische Eigenschaften	Feuerwiderstandsklasse geprüft nach EN 1634-1	—	—	$EI_2$30	$EI_2$30	$EI_2$90	$EI_2$90
	Wärmedämmung U = [W/m²K]	—	—	—	—	—	—
	Schallschutz Rw = [dB]	30	31	30	31	38	36
	Rauchdicht EN1634-3	□	□	□	□	—	—
Türblattdicke	mm	64	64	64	64	64	64
Baugröße	DL Breite	400 - 1330	800 - 2620	400 - 1330	800 - 2620	550 -1250	1195 -2390
	DL Höhe	650 - 2925	650 - 2915	825 - 2925	800 - 2875	1575 - 2660	1575 - 2650
	Gehflügelbreite	—	400 - 1300	—	400 - 1300	—	400 - 1290
	Stehflügelbreite	—	400 -1320	—	400 -1320	—	400 - 1320
Objektbänder 3-dimensional verstellbar	2 Objektbänder VX160	■	■	■	■	■	■
	3 Objektbänder VX160	□	□	□	□	□	□
	4 Objektbänder VX160	□	□	□	□	□	□
	verzinkt / Edelstahl / RAL	■/□/□		■/□/□		■/□/□	■/□/□
DIN-Schloss (65 mm) Klasse 4	Drückerhöhe mm	1050	1050	1050	1050	1050	1050
	Drückerhöhe auf Kundenwunsch	□	□	□	□	□	□
	Panikfunktion	□	□	□	□	□	□
Stehflügelverriegelung nach oben und unten	Falztreibriegel	—	■	—	■	—	■
	Treibriegelschloss	—	□	—	□	—	□
	Panik - Treibriegelschloss	—	□	—	□	—	□
Beschläge	ohne Beschlagsbohrungen	□	□	□	□	□	□
	vorgerichtet für Kurzschildbeschläge	□	□	□	□	□	□
	vorgerichtet für Rosettenbeschläge	□	□	□	□	□	□
	Kurzschild-Kunststoff schwarz- mit Buntbarteinsatz	■	■	■	■	■	■
	Kurzschildbeschlag ALU - F1 eloxiert	□	□	□	□	□	□
	handelsübliche Kurzschild- oder Rosettenbeschläge (nach DIN - 72 mm)	□	□	□	□	□	□
Beschlagsoptionen	Drücker / Drücker	■	■	■	■	■	■
	Knopf / Drücker	□	□	□	□	□	□
	Drücker / Drücker - Panikfunktion	□	□	□	□	□	□
	Oberfläche je Beschlagshersteller	□	□	□	□	□	□
	Antipanik Stangengriff	□	□	□	□	□	□
	Muscheldrücker	□	□	□	□	—	—
Oberflächen	STANDARD grundiert (ähnlich RAL 9010)	■	■	■	■	■	■
	PRISMA® RAL-pulverbeschichtet	□	□	□	□	□	□
	PLATAL® kunstoffbeschichtet**	□	□	□	□	□	□
	STAINLESS Edelstahl	□	□	□	□	—	—
Ausstattungsvarianten	Türschließer	□	□	■	■	■	■
	Schließfolgeregler	—	□	—	■	—	■
	Schlossfunktionsüberwachung	□	□	□	□	□	□
	E-Öffner bzw. Sperrelemente	□	□	□	□	□	□
	Reedkontakt	□	□	□	□	□	□
	Haltemagnet	□	□	□	□	□	□
	Profilzylinder 81 mm (Teilung mm)	45,5/35,5	40,5/40,5	45,5/35,5	40,5/40,5	45,5/35,5	40,5/40,5
	Türspion	□	□	□	□	□	□
Lichtöffnungen: Mindestfries T0+$EI_2$30: 180mm/ $EI_2$90: 220mm, Sockel 400 mm	Isolier- bzw. Einscheibenverglasung	□	□	—	—	—	—
	Feuerschutzverglasung	—	—	□	□	□	□
Lüftungsgitter	Feuerschutzlüftungsgitter	—	—	□	□	—	—
	Alu-Lüftungsgitter	□	□	—	—	—	—

■ Grundausstattung
□ optional möglich
— nicht möglich

Gilt nur für den Marktbereich Österreich – Abweichungen nach länderspezifischen Zulassungen möglich!
** nur in eingeschränkten Größen erhältlich



BMA	Bandmittelabstand	distance between hinge reference lines
DLH	Durchgangslichtehöhe	clear opening height
OFF	Oberfläche fertiger Fußboden	finished floor level
DrH	Drückerhöhe	handle height

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.

Maßstab:	–
2004.01.30	Jurkowitsch
Datum	Name


DOMOFERM

UT6x1_Ansicht
Grundausstattung

Zeichnungsnr.:
D_UT6x1_GA

DOMOFERM

Schnitt A-A



* ... Durchgangslichte-Breite ohne Berücksichtigung von geöffnetem Türblatt und Anbauteilen wie z.B.: Drücker, Balken, Türschließer, usw.

DB	Durchgangsbreite	effective clear opening width
DLB	Durchgangslichte-Breite	clear opening width
BRMB	Baurichtmaßbreite	rough opening width
DM	Dornmaß	backset

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten.
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.


Maßstab:	-
2006.08.11	Dubowy
Datum	Name

DOMOFERM

Benennung: UT6x1_Horizontalschnitt

Zeichnungsnr.: D_UT6x1_GH

Schnitt B-B



* ... Durchgangslichtehöhe ohne Berücksichtigung von Anbauteilen wie z.B.: Türschließer, usw.

OFF	Oberfläche fertiger Fußboden	finished floor level
BRMH	Baurichtmaßhöhe	rough opening height
DLH	Durchgangslichtehöhe	clear opening height
BE	Bodeneinstand	sunken depth

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten.
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.

Maßstab:	–
2006.08.11	Dubowy
Datum	Name


DOMOFERM

Benennung:
UT6xx_Vertikalschnitt

Zeichnungsnr.:
D_UT6xx_GV

DOMOFERM

Marktbereich Österreich



Alle Ausstattungsoptionen (z.B. Reedkontakt) sind in der Grundausstattung nicht vorgerichtet.

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.


Maßstab:	–
2004.01.30	Jurkowitsch
Datum	Name

DOMOFERM

UT6x1_Ausstattungsoptionen_1

Zeichnungsnr.:
D_UT6x1_A0_1

Marktbereich Österreich



Alle Ausstattungsoptionen (z.B. Reedkontakt) sind in der Grundausstattung nicht vorgerichtet.

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.

Maßstab:	–
2004.01.30	Jurkowitsch
Datum	Name


DOMOFERM

UT6x1_Ausstattungsoptionen_2

Zeichnungsnr.:
D_UT6X1_AO_2

DOMOFERM

Marktbereich Österreich



Alle Ausstattungsoptionen (z.B. Reedkontakt) sind in der Grundausstattung nicht vorgerichtet.

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten.
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.


Maßstab:	–
2006.09.07	Dubowy
Datum	Name

DOMOFERM

Benennung:
UT6x1_Ausstattungsoptionen_3

Zeichnungsnr.:
D_UT6x1_A0_3

Marktbereich Österreich



Alle Ausstattungsoptionen (z.B. Reedkontakt) sind in der Grundausstattung nicht vorgerichtet.


Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten.
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.

Maßstab:	-
2006.09.07	Dubowy
Datum	Name

DOMOFERM

Benennung: UT6x1__Ausstattungsoptionen__4

Zeichnungsnr.: D__UT6x1__A0__4



BMA	Bandmittelabstand	distance between hinge reference lines
DLH	Durchgangslichtehöhe	clear opening height
OFF	Oberfläche fertiger Fußboden	finished floor level
DrH	Drückerhöhe	handle height

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.


Maßstab:	1:15
2004.01.30	Jurkowitsch
Datum	Name

DOMOFERM

UT6x2__Ansicht
Grundausstattung

Zeichnungsnr.:
D_UT6x2_GA

Schnitt A-A



* ... Durchgangslichtebreite (Gehflügel) ohne Berücksichtigung von geöffnetem Türblatt und Anbauteilen wie z.B.: Drücker, Balken, Türschließer, usw.

DB	Durchgangsbreite	effective clear opening width
BMB	Bezugsmaßbreite	blocked opening width (secondary leaf)
DLBG	Durchgangslichtebreite-Gehflügel	clear opening width primary leaf
DLB	Durchgangslichtebreite	clear opening width
BRMB	Baurichtmaßbreite	rough opening width
DM	Dornmaß	backset

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten.
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.

Maßstab:	–
2006.08.11	Dubowy
Datum	Name


DOMOFERM

Benennung: UT6x2_Horizontalschnitt

Zeichnungsnr.: D_UT6x2_GH

DOMOFERM

Schnitt B-B



* ... Durchgangslichtehöhe ohne Berücksichtigung von Anbauteilen wie z.B.: Türschließer, usw.

OFF	Oberfläche fertiger Fußboden	finished floor level
BRMH	Baurichtmaßhöhe	rough opening height
DLH	Durchgangslichtehöhe	clear opening height
BE	Bodeneinstand	sunken depth

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten.
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.

Maßstab:	-
2006.08.11	Dubowy
Datum	Name

DOMOFERM


Benennung:

UT6xx_Vertikalschnitt

Zeichnungsnr.:

D_UT6xx_GV

Marktbereich Österreich



Alle Ausstattungsoptionen (z.B. Reedkontakt) sind in der Grundausstattung nicht vorgerichtet.

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.


Maßstab:	–
2004.01.30	Jurkowitsch
Datum	Name

DOMOFERM

UT6x2__Ausstattungsoptionen__1

Zeichnungsnr.:
D__UT6x2__A0__1

Marktbereich Österreich



Alle Ausstattungsoptionen (z.B. Reedkontakt) sind in der Grundausstattung nicht vorgerichtet.


Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.

Maßstab:	–
2004.01.30	Jurkowitsch
Datum	Name

UT6x2__Ausstattungsoptionen__2

Zeichnungsnr.:
D_UT6x2_A0_2

Marktbereich Österreich



Alle Ausstattungsoptionen (z.B. Reedkontakt) sind in der Grundausstattung nicht vorgerichtet.

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten.
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.

Maßstab:	–
2006.09.07	Dubowy
Datum	Name

DOMOFERM


Benennung:
UT6x2__Ausstattungsoptionen__3

Zeichnungsnr.:
D_UT6x2_A0_3

DOMOFERM

Marktbereich Österreich

T30




Maximalvariante

Bei T00
Sicherheitsglas notwendig

Maximal mögliches Nennmaß
der Lichtöffnung: 890x1600

T30



Bei T00 kein
Sicherheitsglas notwendig

DOMOFERM ein Unternehmen der DOMOFERM International

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten.
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.

Maßstab:	-
2006.08.10	Dubowy
Datum	Name


DOMOFERM
A-2230 Gänserndorf

Benennung:
UT6x1_Lichtöffnungsvarianten_1

Zeichnungsnr.:
D_UT6x1_LOE_1

T30

Marktbereich Österreich




Maximalvariante

Bei T00
Sicherheitsglas notwendig

Maximal mögliches Nennmaß
der Lichtöffnung: 890x1600

T30



Bei T00 kein
Sicherheitsglas notwendig

DOMOFERM ein Unternehmen der DOMOFERM International

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten.
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.

Maßstab:	–
2006.08.10	Dubowy
Datum	Name


DOMOFERM
A-2230 Gänserndorf

Benennung:
UT6x2_Lichtöffnungsvarianten_1


Zeichnungsnr.:
D_UT6x2_LOE_1

DOMOFERM


T00 - Glas 16mm




T30 - Glas 17mm




T90 - Glas 37mm



Bullauge T30 - Glas 17mm



Bullauge T90 - Glas 37mm



Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten.
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.

Maßstab:	-
2006.08.10	Dubowy
Datum	Name


DOMOFERM

Benennung:

UT6xx_Lichtöffnungen
Detailschnitte

Zeichnungsnr.:

D_UT6xx_LOED



Fixe Oberlichte (mit Kämpfer) in Feuerschutzausführung nur in $EI_2$30 lieferbar.

OFF	Oberfläche fertiger Fußboden	finished floor level
DrH	Drückerhöhe	handle height


Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.

Maßstab:	–
2004.01.30	Jurkowitsch
Datum	Name

DOMOFERM

US601__Ansicht
Oberlichte

Zeichnungsnr.:
D__US601__OL



Fixe Oberlichte (mit Kämpfer) in Feuerschutzausführung nur in EI₂30 lieferbar.

OFF	Oberfläche fertiger Fußboden	finished floor level
DrH	Drückerhöhe	handle height

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.


Maßstab:	–
2004.01.30	Jurkowitsch
Datum	Name

DOMOFERM

US602__Ansicht
Oberlichte

Zeichnungsnr.:
D__US602__OL

Schnitt B-B



Fixe Oberlichte (mit Kämpfer) in Feuerschutzausführung nur in $EI_2$30 lieferbar.

* ... Durchgangslichtehöhe ohne Berücksichtigung von Anbauteilen wie z.B Türschließer, usw.

OFF	Oberfläche fertiger Fußboden	finished floor level
BRMH	Baurichtmaßhöhe	rough opening height
DLH	Durchgangslichtehöhe	clear opening height
BE	Bodeneinstand	sunken depth

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.


Maßstab:	–
2004.07.26	Gager
Datum	Name

DOMOFERM


US60x_Vertikalschnitt Oberlichte

Zeichnungsnr.:
D_US60x_OLV

mechanisch absenkbare Bodendichtung
Type: Schall-E 5



Alu-Anschlagprofil mit Zargendichtung 15mm über OFF
Type: ZAA (Alu-Profil S6437)



OFF	Oberfläche fertiger Fußboden	finished floor level
BE	Bodeneinstand	sunken depth

DOMOFERM ein Unternehmen der DOMOFERM International

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten.
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.


Maßstab:	-
2006.08.11	Dubowy
Datum	Name

DOMOFERM
A-2230 Gänserndorf


Benennung:
Bodenabschluß
Objekttür gefälzt 64mm dick UT6xx

Zeichnungsnr.:
D_UT6xx_B01

Alu-Anschlagprofil mit Zargendichtung 20mm über OFF
Type: ZAA (Alu-Profil S6437)



ohne Bodenanschlag / mit Bodeneinstand



OFF	Oberfläche fertiger Fußboden	finished floor level
BE	Bodeneinstand	sunken depth

DOMOFERM ein Unternehmen der DOMOFERM International

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten.
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.


Maßstab:	-
2006.08.11	Dubowy
Datum	Name

DOMOFERM
A-2230 Gänserndorf


Benennung:
Bodenabschluß
Objekttür gefälzt 64mm dick UT6xx

Zeichnungsnr.:
D_UT6xx_B02

ohne Bodenanschlag / mit Stahl-Trennprofil 30x30x3



Stahl-Anschlagprofil 30x30x3 schraubbar
Type: ZAS



OFF	Oberfläche fertiger Fußboden	finished floor level
BE	Bodeneinstand	sunken depth

DOMOFERM ein Unternehmen der DOMOFERM International


Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten.
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.

Maßstab:	-
2006.08.11	Dubowy
Datum	Name

DOMOFERM
A-2230 Gänserndorf

Benennung:
Bodenabschluß
Objekttür gefälzt 64mm dick UT6xx

Zeichnungsnr.:
D_UT6xx_B03



OFF	Oberfläche fertiger Fußboden	finished floor level
BE	Bodeneinstand	sunken depth

DOMOFERM ein Unternehmen der DOMOFERM International

Werkstoff:		Maßstab 1:2.5	Allgemeintoleranz ÖNORM ISO 2768 mK	[ ]...Fertigungskontrollmaß ( )...Hilfsmaß	Artikelnr.:
Rohmat.Nr.:					Stklnr.:
Behandlung:					

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb B.G.B)

Nr.	Änderung	Datum	Name

Kst.	———	15000/15500
Gez.	2004.01.30	Jurkowitsch
Gepr.		
	Datum	Name

DOMOFERM
A-2230 Gänserndorf

Auftragsnr.:
Kunde:

Fertigung:
Anbot:
Entwurf:

Benennung:
UT6xx Bodenabschlüsse
Stahl-Anschlagprofil

Zeichnungsnr.:
D_UT6xx_B05

Verwendung für: | Blatt: | Blattzahl: | Ersetzt durch: | Ersatz für:

Einsatzbereich

In öffentlichen und gewerblich genutzten Objekten:
(Büros, Hotels, Krankenhäusern, Schulen, Universitäten, Firmen, etc.)
Die klassische Türlinie in Gebäuden, mit Feuerschutzanforderung und überdurchschnittlichen Ansprüchen wie erhöhte Öffnungsfrequenzen, Türsteuerungen, Design, Ausstattung, etc.

Türlinie PRESTIGE:
Das meist verwendete, gefälzte Feuerschutztürelement im Objektbereich. Ein gefälztes Türblatt mit einer Vielzahl von Ausführungs- und Ausstattungsvarianten und den entsprechenden Zargenausführungen. (Profilart und Ausführung, Wandanschluss, Baugröße, etc.)
ohne Feuerschutzanforderung - UT60x, UT60x bündig
mit Feuerschutzanforderung $EI_2$30 - UT63x, UT63x bündig
mit Feuerschutzanforderung $EI_2$90 - UT69x, UT69x bündig

Spezifikation

Grundmaterial
- verzinktes Stahlblech mit Zinkauflage mind. 10 µm
- optional Edelstahl
- Nennblechdicke 2,0 mm

Profilgeometrie
- als Eckzarge
- als Umfassungszargen in 1 oder 2 schaliger Ausführung
- als Sonderlösung nach Kundenwunsch

Ausführungsart
- für gefälzte Türblätter 64 mm (Dickfalz)
- 1-flügelig und 2-flügelig
- 4-seitig umlaufende Zarge

Baugröße
- entsprechend den zugelassenen bzw. technisch machbaren Baugrößen
- Bodeneinstand (60 mm Standardausführung)

Wandanschlüsse

- Mauermontage „M“ und „MM“ (mitgemauert und nachträglich eingemauert)
- Gipskarton-Ständerwandmontage „G“ (einfach und doppelt beplankt), Holzständerwandmontage
- Dübelmontage „D“ (bei Eck- Umfassungs- und Vorsatzzarge)
- Schalungsbauweise „S“

Ausstattung

Schließöffnung
- Schließöffnung Form B gem. ÖNORM B 5330-8 - Standard-Drückerhöhe 1050 mm
- Drückerhöhe nach Wunsch
- definierte Gehrichtung

Bandunterkonstruktionen (UK)
- Objektband-UK Serie VX

Schließmittel und Türsteuerungen
- Verbohrungen für alle handelsüblichen Türschließer und Schließfolgeregler
- Vorrichtung für elektrische Türsteuerungskomponenten (E-Öffner, Reed-Kontakt, Kabelübergang, Stromüberträger, Sperrelemente, E-Schlösser, Blockschlösser, etc.)

Oberlichte und Seitenteil
- Ausführungen mit Stahl-Kämpfer
- Verglasungssysteme mit Alu-Glasleisten
- Verglasungssysteme mit Stahl-Glasleisten

Bodenabschlüsse
- Distanzwinkel als Transport und Montagehilfe
- Anschlagschiene aus Alu mit Dichtung
- Anschlagschiene aus Stahl mit und ohne Dichtung
- Bodentrennschiene aus Alu
- Bodentrennschiene aus Stahl

Sonstiges
- Doppelfalzausführung für erhöhten Schallschutz - Türe bündig einschlagend
- beidseits flächenbündige Ausführung
- mit Bleiauskleidung für Strahlenschutzanforderung

Dichtung
- Zargendichtung C 560 FH schwarz - für Feuer- und Rauchschutztüren - Standardausführung

Oberflächen
- allseitige elektrostatische Einbrenngrundierung im Tauchverfahren (RAL 7035) - bis zu einer Objektgröße von 2260 x 2710 mm,
- ungrundiert mit Kaltverzinkung an den Schweiß- und Schnittstellen
- Pulverbeschichtung in allen RAL-Farben (NCS-Tönen nach Anfrage)
- Edelstahl: geschliffen V2A Korn 240, Kreiselschliff oder geschliffen und gebürstet

Eckzargen

Wandanschluss	Standardprofil	alternative Profilvariante
Mauermontage	90	88, 93
Dübelmontage	88	—

Umfassungszargen

Wandanschluss	Standardprofil	alternative Profilvariante
Mauermontage	92	89, 91, 94, 95
Dübelmontage	89	88 + 67, 91
Ständerwandmontage	88 + 67	88, 91, 92, 94, 95
Schalungsbauweise	95	94

Sonderzargen

Wandanschluss	Standardprofil	alternative Profilvariante
Vorsatzzarge	596	—

Allgemeines

A Nennblechdicke 2,0 mm

B für gehrichtungsbezogene DOMOFERM Dickfalz Stahltüren mit 64 mm Blattdicke

C Grundsätzlich für DOMOFERM Feuerschutztüren $EI_2$30 und $EI_2$90. Hinterfüllstoffe gemäß den Angaben der Türhersteller beachten.

D Profilbreite von 100 - 430 mm, Dübelmontagen in den Profilbreiten 95, 120 oder 150 mm

E Oberfläche grundiert, optional pulverbeschichtet oder Edelstahl


Alternative Wandanschlüsse				
„M“ nachträglich eingemauert	„MM“ mitgemauert	„G“ Ständerwandmontage	„D“ Dübelmontage	„S“ Schalungsbauweise

Entsprechende Funktion bzw. Ausstattung nicht möglich.

Profil 88


Eckzarge für Dübelmontage

- **A** Nennblechdicke 2,0 mm
- **B** für gehrichtungsbezogene DOMOFERM Stahltüren
- **C** Ausführung für DOMOFERM $EI_2$30 und $EI_2$90 Feuer- und Rauchschutz-Türelemente. **(Für $EI_2$90 Türelemente derzeit kein Rauchschutz verfügbar!)**
- **E** Oberfläche: grundiert, pulverbeschichtet oder Edelstahl



BRMB = DLB + 50 mm
BRMH = DLH + 25 mm

Alternative Wandanschlüsse:




D_UT6xx_88_M

BRMB = DLB + 50 mm
BRMH = DLH + 25 mm

Profil 88 + 67


2-schalige Dübel-Eckzarge für Ständerwandmontage


- **A** Nennblechdicke 2,0 mm
- **B** für gehrichtungsbezogene DOMOFERM Stahltüren
- **C** Ausführung für DOMOFERM $EI_2$30 und $EI_2$90 Feuer- und Rauchschutz-Türelemente. **(Für $EI_2$90 Türelemente derzeit kein Rauchschutz verfügbar!)**
- **D** Profilbreite ab 130 mm (Profilbreite 95 mm)
- **E** Oberfläche: grundiert, pulverbeschichtet oder Edelstahl



BRMB = DLB + 35 mm
BRMH = DLH + 18 mm

Alternative Wandanschlüsse:






Profil 90

Eckzarge für Mauerwerksmontage

- **A** Nennblechdicke 2,0 mm
- **B** für gehrichtungsbezogene DOMOFERM Stahltüren
- **C** Ausführung für DOMOFERM $EI_2$30 und $EI_2$90 Feuer- und Rauchschutz-Türelemente. **(Für $EI_2$90 Türelemente derzeit kein Rauchschutz verfügbar!)**
- **E** Oberfläche: grundiert, pulverbeschichtet oder Edelstahl




BRMB = DLB + 64 mm
BRMH = DLH + 32 mm

Profil 93

Eckzarge mit Schattennut

- **A** Nennblechdicke 2,0 mm
- **B** für gehrichtungsbezogene DOMOFERM Stahltüren
- **C** Ausführung für DOMOFERM $EI_2$30 und $EI_2$90 Feuer- und Rauchschutz-Türelemente. **(Für $EI_2$90 Türelemente derzeit kein Rauchschutz verfügbar!)**
- **E** Oberfläche: grundiert, pulverbeschichtet oder Edelstahl




BRMB = DLB + 34 mm
BRMH = DLH + 17 mm

Profil 89

Umfassungszarge für Dübelmontage


- **A** Nennblechdicke 2,0 mm
- **B** für gehrichtungsbezogene DOMOFERM Stahltüren
- **C** Ausführung für DOMOFERM $EI_2$30 und $EI_2$90 Feuer- und Rauchschutz-Türelemente. **(Für $EI_2$90 Türelemente derzeit kein Rauchschutz verfügbar!)**
- **D** Profilbreite ab 100 mm (Dübelmont. PB = 95, 120 oder 150 mm)
- **E** Oberfläche: grundiert, pulverbeschichtet oder Edelstahl



D_UT6xx_89_D


BRMB = DLB + 150 mm
BRMH = DLH + 75 mm

Alternative Wandanschlüsse:




D_UT6xx_89_M

BRMB = DLB + 150 mm
BRMH = DLH + 75 mm



D_UT6xx_89_MM




D_UT6xx_89_G

Profil 91

ungleichspiegelige Umfassungszarge für Mauerwerksmontage


- **A** Nennblechdicke 2,0 mm
- **B** für gehrichtungsbezogene DOMOFERM Stahltüren
- **C** Ausführung für DOMOFERM $EI_2$30 und $EI_2$90 Feuer- und Rauchschutz-Türelemente. **(Für $EI_2$90 Türelemente derzeit kein Rauchschutz verfügbar!)**
- **D** Profilbreite ab 100 mm
- **E** Oberfläche: grundiert, pulverbeschichtet oder Edelstahl




D_UT6xx_91_M

BRMB = DLB + 130 mm
BRMH = DLH + 65 mm


Alternative Wandanschlüsse:



D_UT6xx_91_MM



D_UT6xx_91_D




D_UT6xx_91_G

Profil 92

gleichspiegelige Umfassungszarge für Mauermontage


- **A** Nennblechdicke 2,0 mm
- **B** für gehrichtungsbezogene DOMOFERM Stahltüren
- **C** Ausführung für DOMOFERM $EI_2$30 und $EI_2$90 Feuer- und Rauchschutz-Türelemente. **(Für $EI_2$90 Türelemente derzeit kein Rauchschutz verfügbar!)**
- **D** Profilbreite ab 100 mm
- **E** Oberfläche: grundiert, pulverbeschichtet oder Edelstahl



D_UT6xx_92_M

BRMB = DLB + 100 mm
BRMH = DLH + 50 mm

Alternative Wandanschlüsse:



D_UT6xx_92_MM




D_UT6xx_92_G

BRMB = DLB + 97 mm
BRMH = DLH + 48 mm

Profil 94

ungleichspiegelige Umfassungszarge mit Schattennut


- **A** Nennblechdicke 2,0 mm
- **B** für gehrichtungsbezogene DOMOFERM Stahltüren
- **C** Ausführung für DOMOFERM $EI_2$30 und $EI_2$90 Feuer- und Rauchschutz-Türelemente. **(Für $EI_2$90 Türelemente derzeit kein Rauchschutz verfügbar!)**
- **D** Profilbreite ab 100 mm
- **E** Oberfläche: grundiert, pulverbeschichtet oder Edelstahl




D_UT6xx_94_M

BRMB = DLB + 150 mm
BRMH = DLH + 75 mm


Alternative Wandanschlüsse:



D_UT6xx_94_MM



D_UT6xx_94_S




D_UT6xx_94_G

Profil 95

gleichspiegelige Umfassungszarge mit Schattennut


- **A** Nennblechdicke 2,0 mm
- **B** für gehrichtungsbezogene DOMOFERM Stahltüren
- **C** Ausführung für DOMOFERM $EI_2$30 und $EI_2$90 Feuer- und Rauchschutz-Türelemente. **(Für $EI_2$90 Türelemente derzeit kein Rauchschutz verfügbar!)**
- **D** Profilbreite ab 100 mm
- **E** Oberfläche: grundiert, pulverbeschichtet oder Edelstahl




D_UT6xx_95_M

BRMB = DLB + 120 mm
BRMH = DLH + 60 mm


Alternative Wandanschlüsse:



D_UT6xx_95_MM



D_UT6xx_95_S




D_UT6xx_95_G

Profil 596

Vorsatzzarge

- **A** Nennblechdicke 2,0 mm
- **B** für gehrichtungsbezogene DOMOFERM Stahltüren
- **D** Profilbreite 84 mm
- **E** Oberfläche: grundiert, pulverbeschichtet oder Edelstahl




D_UT6xx_596_D

Eckzarge 2-schalig

Ständerwandmontage

- Mörtellose Montage bei $EI_2$30 und $EI_2$90
- Hinterfüllung der Vorderschale bei T0 und $EI_2$30: keine / bei $EI_2$90: Gipskarton Bauplatte

A Nennblechdicke 2,0 mm
B für gehrichtungsbezogene DOMOFERM Stahltüren
C Ausführung für DOMOFERM $EI_2$30 Feuer- und Rauchschutztürelemente
E Oberfläche: grundiert, pulverbeschichtet oder Edelstahl




BRMB = DLB + 64 mm
BRMH = DLH + 32 mm

Profil 143

2-geteilte Umfassungszarge


A Nennblechdicke 2,0 mm
B für gehrichtungsbezogene DOMOFERM Stahltüren
C Ausführung für DOMOFERM Feuerschutztürelemente
D Profilbreite ab 130 mm
E Oberfläche: grundiert, pulverbeschichtet



D_UT6xx_143_D

BRMB = DLB + 80 mm
BRMH = DLH + 40 mm

Alternative Wandanschlüsse:



D_UT6xx_143_G

BRMB = DLB + 80 mm
BRMH = DLH + 40 mm

Eckzargen

Wandanschluss	Standardprofil	alternative Profilvariante
Mauermontage	511	512
Dübelmontage	512	—

Umfassungszargen

Wandanschluss	Standardprofil	alternative Profilvariante
Mauermontage	513	86
Dübelmontage	86	512 + 67
Ständerwandmontage	512 + 67	513
Schalungsbauweise	—	—

Sonderzargen

Wandanschluss	Standardprofil	alternative Profilvariante
Vorsatzzarge	595	—
beidseitig flächenbündig	85	—

Allgemeines

A Nennblechdicke 2,0 mm

B für gehrichtungsbezogene DOMOFERM Dickfalz Stahltüren bündig einschlagend mit 64 mm Blattdicke

C mit Doppelfalzausbildung für 2 Dichtungsbänder

D Grundsätzlich für DOMOFERM Feuerschutztüren $EI_2$30 und $EI_2$90. Hinterfüllstoffe gemäß den Angaben der Türhersteller beachten!

E Maulweite von 100 - 430 mm, Dübelmontagen in den Profilbreiten 120 oder 150 mm


F Oberfläche grundiert, optional pulverbeschichtet oder Edelstahl

Alternative Wandanschlüsse				
„M“ nachträglich eingemauert	„MM“ mitgemauert	„G“ Ständerwandmontage	„D“ Dübelmontage	„S“ Schalungsbauweise

Profil 511

Eckzarge für Mauermontage

- **A** Nennblechdicke 2,0 mm
- **B** für gehrichtungsbezogene DOMOFERM Stahltüren
- **C** Doppelfalzzarge
- **D** Ausführung für DOMOFERM $EI_2$30 und $EI_2$90 Feuer- und Rauchschutz-Türelemente. **(Für $EI_2$90 Türelemente derzeit kein Rauchschutz verfügbar!)**
- **F** Oberfläche: grundiert, pulverbeschichtet oder Edelstahl




D_UT6xx_511_M

BRMB = DLB + 70 mm
BRMH = DLH + 35 mm

Profil 512

Eckzarge für Dübelmontage


- **A** Nennblechdicke 2,0 mm
- **B** für gehrichtungsbezogene DOMOFERM Stahltüren
- **C** Doppelfalzzarge
- **D** Ausführung für DOMOFERM $EI_2$30 und $EI_2$90 Feuer- und Rauchschutz-Türelemente. **(Für $EI_2$90 Türelemente derzeit kein Rauchschutz verfügbar!)**
- **F** Oberfläche: grundiert, pulverbeschichtet oder Edelstahl



D_UT6xx_512_M

BRMB = DLB + 70 mm
BRMH = DLH + 25 mm

Alternative Wandanschlüsse:



D_UT6xx_512_M


BRMB = DLB + 70 mm
BRMH = DLH + 25 mm

Profil 512 + 67

2-schalige Dübel-Eckzarge für Ständerwandmontage


- **A** Nennblechdicke 2,0 mm
- **B** für gehrichtungsbezogene DOMOFERM Stahltüren
- **C** Doppelfalzzarge
- **D** Ausführung für DOMOFERM $EI_2$30 und $EI_2$90 Feuer- und Rauchschutz-Türelemente. **(Für $EI_2$90 Türelemente derzeit kein Rauchschutz verfügbar!)**
- **E** Profilbreite ab 155 mm (Maulweite 120 mm)
- **F** Oberfläche: grundiert, pulverbeschichtet oder Edelstahl

Alternative Wandanschlüsse:




D_UT6xx_512+67_G2

BRMB = DLB + 50 mm
BRMH = DLH + 25 mm



D_UT6xx_512+67_D

BRMB = DLB + 70 mm
BRMH = DLH + 35 mm




D_UT6xx_512+67_G1

BRMB = DLB + 50 mm
BRMH = DLH + 25 mm

Profil 86

Umfassungszarge für Dübelmontage


- **A** Nennblechdicke 2,0 mm
- **B** für gehrichtungsbezogene DOMOFERM Stahltüren
- **C** Doppelfalzzarge
- **D** Ausführung für DOMOFERM $EI_2$30 und $EI_2$90 Feuer- und Rauchschutz-Türelemente. **(Für $EI_2$90 Türelemente derzeit kein Rauchschutz verfügbar!)**
- **E** Profilbreite ab 102 mm (Dübelmont. PB = 102, 120 oder 150 mm)
- **F** Oberfläche: grundiert, pulverbeschichtet oder Edelstahl



D_UT6xx_86_D


BRMB = DLB + 180 mm
BRMH = DLH + 90 mm

Alternative Wandanschlüsse:




D_UT6xx_86_D

BRMB = DLB + 180 mm
BRMH = DLH + 90 mm



D_UT6xx_86_MM




D_UT6xx_86_G

Profil 513

gleichspiegelige Umfassungszarge für Mauermontage


- **A** Nennblechdicke 2,0 mm
- **B** für gehrichtungsbezogene DOMOFERM Stahltüren
- **C** Doppelfalzzarge
- **D** Ausführung für DOMOFERM $EI_2$30 und $EI_2$90 Feuer- und Rauchschutz-Türelemente. **(Für $EI_2$90 Türelemente derzeit kein Rauchschutz verfügbar!)**
- **E** Profilbreite ab 102 mm
- **F** Oberfläche: grundiert, pulverbeschichtet oder Edelstahl




D_UT6xx_513_M

BRMB = DLB + 100 mm
BRMH = DLH + 50 mm

Alternative Wandanschlüsse:



D_UT6xx_513_MM




D_UT6xx_513_G

BRMB = DLB + 127 mm
BRMH = DLH + 63 mm

Profil 85

beidseits flächenbündige Zarge für Dübelmontage

- **A** Nennblechdicke 2,0 mm
- **B** für gehrichtungsbezogene DOMOFERM Stahltüren
- **D** Ausführung für DOMOFERM $EI_2$30 und $EI_2$90 Feuer- und Rauchschutz-Türelemente. **(Für $EI_2$90 Türelemente derzeit kein Rauchschutz verfügbar!)**
- **E** Profilbreite 68 mm
- **F** Oberfläche: grundiert, pulverbeschichtet oder Edelstahl




D_UT6xx_85_D

BRMB = DLB + 150 mm
BRMH = DLH + 75 mm

Profil 595

Vorsatzzarge für Dübelmontage

- **A** Nennblechdicke 2,0 mm
- **B** für gehrichtungsbezogene DOMOFERM Stahltüren
- **E** Profilbreite 104 mm
- **F** Oberfläche: grundiert, pulverbeschichtet oder Edelstahl



D_UT6xx_595_D

DOMOFERM

PREMIUM US6xx

Mehr Anspruch in allen Phasen.



DAS STUMPFE FEUERSCHUTZ- UND STAHLTÜR-ELEMENT FÜR DEN ERHÖHTEN ANSPRUCH.

Einsatz: Für den besonders anspruchsvollen, stark frequentierten Objektbereich – wie z.B. Verwaltungsgebäude, Krankenhäuser, Museen, etc.







DIE EXTRAVAGANTE MIT SINN FÜR PRÄZISE UNTERSCHIEDE.

Sie suchen eine Türe, die architektonische und sicherheitstechnische Kriterien optimal vereint? Eine Türe, die besonders hohen Anforderungen gerecht wird und durch unkonventionelles Design auch optisch überzeugt? Die PREMIUM ist Ihre ideale Lösung: Das exklusive Feuerschutz- und Stahltürelement setzt reizvolle Akzente im Innenbereich und nimmt jede Herausforderung an Form und Funktionalität mit Sinn für Details an.








EXKLUSIVITÄT MIT HÖCHSTEN PERSPEKTIVEN.

Wo innovative Architektur und höchste Ansprüche an Design und Funktionalität gefordert sind, beeindruckt die PREMIUM als extravagante Türlinie in absoluter Perfektion.

PREMIUM

US6xx > Türelement



PREMIUM-STANDARD
BIS INS LETZTE DETAIL.

Ob Neubau oder Sanierungsvorhaben, mit der stumpfen PREMIUM setzen Sie präzise Maßstäbe in Optik und Funktion. Durch die Vielzahl an hochwertigen Ausstattungsoptionen und Lichtöffnungsvarianten ist die PREMIUM das Türelement für eine individuelle Raumgestaltung in stark frequentierten Bereichen.

Produktmerkmale

- Ausführung
  - ohne besonderen Feuerwiderstand
  - Feuerwiderstand für mind. 30 Minuten ($EI_2$30-C) optional mit Rauchschutz ($EI_2$30-S_m-C)
  - Feuerwiderstand für mind. 90 Minuten ($EI_2$90-C)
- stumpfes Türelement
- 64 mm Türblattdicke
- 1- und 2-flügelige Ausführung in Sondergrößen
- Lichtöffnungsvarianten möglich
- vielfältige Ausstattungsoptionen
- nicht sichtbarer Türschließer DORMA ITS96 integrierbar
- Einbau komplexer Überwachungssysteme möglich
- Vielzahl an Wand- und Zargenanschlussvarianten
- Oberfläche: STANDARD (grundiert), PRISMA® (RAL-pulverbeschichtet), STAINLESS (Edelstahl)

DOMOFERM

PERFEKTION MIT ATTRAKTIVEN DETAILS.

Wer sich für die PREMIUM entscheidet, entscheidet sich für ein Optimum an Design und Funktion. Ihre exklusiven Ausstattungsoptionen wie z.B. hoch komplexe Überwachungssysteme oder integrierte Türschließer, machen die PREMIUM zu einer ansprechenden Innovation im modernen Wohnbereich, bei Gewerbebauten und im öffentlichen Sektor.

Bewährte Extras



Durch die flächenbündige Optik der PREMIUM schafft man reizvolle architektonische Akzente, die perfekt in ein modernes Innenraumambiente passen.



Um bei stumpf einschlagenden Türblättern ein optisch makelloses Ergebnis zu erzielen, ist eine exakte Justierung notwendig. Die PREMIUM ist daher mit 3-dimensional einstellbaren Bändern ausgestattet.




Die PREMIUM ist optional auch mit integriertem Türschließer erhältlich. Somit ist dieser Anbauteil von außen nicht mehr sichtbar.

Falzarten und Zargenvarianten



Durch den Einsatz des Schattennutprofils bilden Wand, Zarge und Türblatt eine Ebene.



Die Dübeleckzarge ist die optimale Variante für simple nachträgliche Montage in fertigen Massivwänden.



Durch den Einsatz der 2-schaligen Zarge kann auch eine schwere Objekttür mit Feuerschutzanforderung in einer Ständerwand eingesetzt werden.

PREMIUM Türelement T0 – 1flg.

Türblatt:
- Türblattdicke 64 mm
- Sandwichkonstruktion mit verzinktem Stahlblech
- Deckbleche mit Türblattfüllung vollflächig und untrennbar verklebt, mit ebener Oberfläche
- stumpf einschlagend, Alu-Schutzabschlussprofil
- im Farbton weiß (ähnlich RAL 9010) einbrenngrundiert (optional PRISMA®, PLATAL® oder STAINLESS-Oberfläche)

Beschläge:
- DIN Wechselschloss für Profilzylinder gerichtet, Drückerhöhe 1050 mm
- Standard U-Form Drückergarnitur aus Kunststoff (schwarz) mit Kurzschild
- dreidimensional verstellbare Objektbänder matt-verzinkt (Bandanzahl lt. ÖNORM)
- vorgerichtet für bandseitige Türschließermontage (ungebohrt)

Zarge:
- Eckzarge, Blockzarge und Umfassungszarge in 1- oder 2-schaliger Ausführung
- aus 2 mm verzinktem Stahlblech
- im Farbton grau (ähnlich RAL 7035) einbrenngrundiert (bis RAM 2260 x 2710 mm), (optional PRISMA® oder STAINLESS-Oberfläche)
- Falzmaß 69/15 mm
- Bodeneinstand 60 mm (0 – 220 mm auf Wunsch möglich)
- Dichtung lose mitgeliefert

Verfügbarer Größenbereich:
- DLB: 800 - 1330 mm
- DLH: 1000 - 2925 mm

PREMIUM Türelement T0 - 2flg.

Türblatt:
- Türblattdicke 64 mm
- Sandwichkonstruktion mit verzinktem Stahlblech
- Deckbleche mit Türblattfüllung vollflächig und untrennbar verklebt, mit ebener Oberfläche
- stumpf einschlagend, mit flächenbündigem Mittelanschlag und Alu-Schutzabschlussprofil
- im Farbton weiß (ähnlich RAL 9010) einbrenngrundiert (optional PRISMA®, PLATAL® oder STAINLESS-Oberfläche)

Beschläge:
- DIN Wechselschloss für Profilzylinder gerichtet, Drückerhöhe 1050 mm
- Stehflügelverriegelung mittels Falztreibriegel, nach oben und unten wirkend
- Standard U-Form Drückergarnitur aus Kunststoff (schwarz) mit Kurzschild
- dreidimensional verstellbare Objektbänder matt-verzinkt (Bandanzahl lt. ÖNORM)
- vorgerichtet für bandseitige Türschließermontage (ungebohrt)

Zarge:
- Eckzarge, Blockzarge und Umfassungszarge in 1- oder 2-schaliger Ausführung
- aus 2 mm verzinktem Stahlblech
- im Farbton grau (ähnlich RAL 7035) einbrenngrundiert (bis RAM 2260 x 2710 mm), (optional PRISMA® oder STAINLESS-Oberfläche)
- Falzmaß 69/15 mm
- Bodeneinstand 30 mm (0 – 220 mm auf Wunsch möglich)
- Dichtung lose mitgeliefert

Verfügbarer Größenbereich:
- DLB: 800 - 2645 mm
- DLH: 1000 - 2915 mm

PREMIUM Feuerschutz-Türelement $EI_2$30-C – 1flg.

Türblatt:
- Türblattdicke 64 mm
- Sandwichkonstruktion mit verzinktem Stahlblech
- Deckbleche mit Türblattfüllung vollflächig und untrennbar verklebt, mit ebener Oberfläche
- stumpf einschlagend, mit Feuerschutzlaminat und Alu-Schutzabschlussprofil
- im Farbton weiß (ähnlich RAL 9010) einbrenngrundiert (optional PRISMA®, PLATAL® oder STAINLESS-Oberfläche)

Beschläge:
- DIN FH Wechselschloss für Profilzylinder gerichtet, Drückerhöhe 1050 mm
- Standard FH U-Form Drückergarnitur aus Kunststoff (schwarz) mit Kurzschild
- dreidimensional verstellbare Objektbänder matt-verzinkt (Bandanzahl lt. ÖNORM)
- selbstschließend mittels Aufbautürschließer mit Normalgestänge

Zarge:
- 2-schalige Zargenvariante zur mörtellosen Montage
- Eckzarge, Blockzarge und Umfassungszarge in 1- oder 2-schaliger Ausführung
- aus 2 mm verzinktem Stahlblech
- im Farbton grau (ähnlich RAL 7035) einbrenngrundiert (bis RAM 2260 x 2710 mm), (optional PRISMA® oder STAINLESS-Oberfläche)
- Falzmaß 69/15 mm
- Bodeneinstand 30 mm (0 – 220 mm auf Wunsch möglich)
- FH Dichtung lose mitgeliefert

Verfügbare Größen für den Marktbereich Österreich:
- DLB: 800 - 1300 mm
- DLH: 1125 - 2690 mm

PREMIUM Feuerschutz-Türelement $EI_2$30-C – 2flg.

Türblatt:
- Türblattdicke 64 mm
- Sandwichkonstruktion mit verzinktem Stahlblech
- Deckbleche mit Türblattfüllung vollflächig und untrennbar verklebt, mit ebener Oberfläche
- stumpf einschlagend, mit Feuerschutzlaminat, flächenbündiger Mittelanschlag und Alu-Schutzabschlussprofil
- im Farbton weiß (ähnlich RAL 9010) einbrenngrundiert (optional PRISMA®, PLATAL® oder STAINLESS-Oberfläche)

Beschläge:
- DIN FH Wechselschloss für Profilzylinder gerichtet, Drückerhöhe 1050 mm
- Stehflügelverriegelung mittels Falztreibriegel, nach oben und unten wirkend
- Standard FH U-Form Drückergarnitur aus Kunststoff (schwarz) mit Kurzschild
- dreidimensional verstellbare Objektbänder matt-verzinkt (Bandanzahl lt. ÖNORM)
- selbstschließend mittels Aufbautürschließer mit Normalgestänge und aufliegendem Schließfolgeregler

Zarge:
- 2-schalige Zargenvariante zur mörtellosen Montage
- Eckzarge, Blockzarge und Umfassungszarge in 1- oder 2-schaliger Ausführung
- aus 2 mm verzinktem Stahlblech
- im Farbton grau (ähnlich RAL 7035) einbrenngrundiert (bis RAM 2260 x 2710 mm), (optional PRISMA® oder STAINLESS-Oberfläche)
- Falzmaß 69/15 mm
- Bodeneinstand 30 mm (0 – 220 mm auf Wunsch möglich)
- FH Dichtung lose mitgeliefert

Verfügbare Größen für den Marktbereich Österreich:
- DLB: 1250 - 2690 mm
- DLH: 1125 - 2690 mm

PREMIUM Feuerschutz-Türelement $EI_2$90-C – 1flg.

Türblatt:
- Türblattdicke 64 mm
- Sandwichkonstruktion mit verzinktem Stahlblech
- Deckbleche mit Türblattfüllung vollflächig und untrennbar verklebt, mit ebener Oberfläche
- stumpf einschlagend, mit Feuerschutzlaminat und Alu-Schutzabschlussprofil
- im Farbton weiß (ähnlich RAL 9010) einbrenngrundiert (optional PRISMA®, PLATAL® oder STAINLESS-Oberfläche)

Beschläge:
- DIN FH Wechselschloss für Profilzylinder gerichtet, Drückerhöhe 1050 mm
- Standard FH U-Form Drückergarnitur aus Kunststoff (schwarz) mit Kurzschild
- dreidimensional verstellbare Objektbänder matt-verzinkt (Bandanzahl lt. ÖNORM)
- selbstschließend mittels Aufbautürschließer mit Normalgestänge

Zarge:
- Eckzarge, Blockzarge oder Umfassungszarge bis PB 250 mm
- aus 2 mm verzinktem Stahlblech
- im Farbton grau (ähnlich RAL 7035) einbrenngrundiert (bis RAM 2260 x 2710 mm)
- Falzmaß 51/15 mm
- Bodeneinstand 60 mm (0 – 220 mm auf Wunsch ohne Mehrpreis möglich)
- FH Dichtung lose mitgeliefert

Verfügbare Größen für den Marktbereich Österreich:
- DLB: 800 - 1210 mm
- DLH: 1540 - 2420 mm

PREMIUM Feuerschutz-Türelement $EI_2$90-C – 2flg.

Türblatt:
- Türblattdicke 64 mm
- Sandwichkonstruktion mit verzinktem Stahlblech
- Deckbleche mit Türblattfüllung vollflächig und untrennbar verklebt, mit ebener Oberfläche
- stumpf einschlagend, mit Feuerschutzlaminat, flächenbündiger Mittelanschlag und Alu-Schutzabschlussprofil
- im Farbton weiß (ähnlich RAL 9010) einbrenngrundiert (optional PRISMA®, PLATAL® oder STAINLESS-Oberfläche)

Beschläge:
- DIN FH Wechselschloss für Profilzylinder gerichtet, Drückerhöhe 1050 mm
- Stehflügelverriegelung mittels Falztreibriegel, nach oben und unten wirkend
- Standard FH U-Form Drückergarnitur aus Kunststoff (schwarz) mit Kurzschild
- dreidimensional verstellbare Objektbänder matt-verzinkt (Bandanzahl lt. ÖNORM)
- selbstschließend mittels Aufbautürschließer mit Normalgestänge und aufliegendem Schließfolgeregler

Zarge:
- Eckzarge, Blockzarge oder Umfassungszarge bis PB 250 mm
- aus 2 mm verzinktem Stahlblech
- im Farbton grau (ähnlich RAL 7035) einbrenngrundiert (bis RAM 2260 x 2710 mm)
- Falzmaß 51/15 mm
- Bodeneinstand 60 mm (0 – 220 mm auf Wunsch ohne Mehrpreis möglich)
- FH Dichtung lose mitgeliefert
-


Verfügbare Größen für den Marktbereich Österreich:
- DLB: 1540 - 2420 mm
- DLH: 1540 - 2420 mm

DOMOFERM

		Türblatt T0 1-flg.	Türblatt T0 2-flg.	Türblatt $EI_2$30 1-flg.	Türblatt $EI_2$30 2-flg.	Türblatt $EI_2$90 1-flg.	Türblatt $EI_2$90 2-flg.
Artikelbezeichnung		US601	US602	US631	US632	US691	US692
Flügelanzahl	1-flügelig	■	—	■	—	■	—
	2-flügelig	—	■	—	■	—	■
Feuerwiderstandsklasse geprüft nach EN 1634-1		—	—	EI_2 30	EI_2 30	EI_2 90	EI_2 90
physikalische Eigenschaften	Wärmedämmung U = [W/m^2K]	—	—	—	—	—	—
	Schallschutz Rw = [dB]	31	31	31	31	35	36
	Rauchdicht DIN 18095	□	□	□	□	—	—
Türblattdicke	mm	64	64	64	64	64	64
Baugröße	DL Breite	800 - 1338	800 - 2645	800 - 1338	800 - 2645	800 - 1250	1195 - 2390
	DL Höhe	1000 - 2925	1000 - 2915	1400 -2925	1400 -2915	1575 -2660	1575 - 2650
	Gehflügelbreite	—	400 - 1295	—	400 -1295	—	400 - 1295
	Stehflügelbreite	—	400 - 1350	—	400 - 1350	—	400 - 1320
Objektbänder 3-dimensional verstellbar	2 Objektbänder VX160	■	■	■	■	■	■
	3 Objektbänder VX160	□	□	□	□	□	□
	4 Objektbänder VX160	□	□	□	□	□	□
	verzinkt / Edelstahl / RAL	■/□/□	■/□/□	■/□/□	■/□/□	■/□/□	■/□/□
DIN-Schloss (65 mm) Klasse 4	Drückerhöhe mm	1050	1050	1050	1050	1050	1050
	Drückerhöhe auf Kundenwunsch	□	□	□	□	□	□
	Panikfunktion	□	□	□	□	□	□
Stehflügelverriegelung (nach oben und unten)	Falztreibriegel	—	■	—	■	—	■
	Treibriegelschloss	—	□	—	□	—	□
	Panik - Treibriegelschloss	—	□	—	□	—	□
Beschläge	ohne Beschlagsbohrungen	□	□	□	□	□	□
	vorgerichtet für Kurzschildbeschläge	□	□	□	□	□	□
	vorgerichtet für Rosettenbeschläge	□	□	□	□	□	□
	Kurzschild-Kunststoff schwarz- mit Buntbarteinsatz	■	■	■	■	■	■
	Kurzschildbeschlag ALU - F1 eloxiert	□	□	□	□	□	□
	handelsübliche Kurzschild- oder Rosettenbeschläge (nach DIN - 72 mm)	□	□	□	□	□	□
Beschlagsoptionen	Drücker / Drücker	■	■	■	■	■	■
	Knopf / Drücker	□	□	□	□	□	□
	Drücker / Drücker - Panikfunktion	□	□	□	□	□	□
	Oberfläche je Beschlagshersteller	□	□	□	□	□	□
	Antipanik Stangengriff	□	□	□	□	□	□
	Muscheldrücker	□	□	□	□	—	—
Oberflächen	STANDARD grundiert (ähnlich RAL 9010)	■	■	■	■	■	■
	PRISMA® RAL-pulverbeschichtet	□	□	□	□	□	□
	PLATAL® kunstoffbeschichtet*	□	□	□	□	□	□
	STAINLESS (Edelstahl)	□	□	□	□	—	—
Ausstattungsvarianten	Türschließer	□	□	■	■	■	■
	Schließfolgeregler	—	□	—	■	—	■
	Schlossfunktionsüberwachung	□	□	□	□	□	□
	E-Öffner bzw. Sperrelemente	□	□	□	□	□	□
	Reedkontakt	□	□	□	□	□	□
	Haltemagnet	□	□	□	□	□	□
	Profilzylinder 81 mm (40,5/40,5)	□	□	□	□	□	□
	Türspion	□	□	□	□	—	—
Lichtöffnungen: Mindestfries T0+$EI_2$30: 180mm/ $EI_2$90: 220mm	Isolier- bzw. Einscheibenverglasung	□	□	—	—	—	—
	Feuerschutzverglasung	—	—	□	□	□	□
Lüftungsgitter	Feuerschutzlüftungsgitter	—	—	□	□	—	—
	Alu-Lüftungsgitter	□	□	—	—	—	—

■ Grundausstattung
□ optional möglich
— nicht möglich

Gilt nur für den Marktbereich Österreich – Abweichungen nach länderspezifischen Zulassungen möglich!
** nur in eingeschränkten Größen erhältlich



BMA	Bandmittelabstand	distance between hinge reference lines
DLH	Durchgangslichtehöhe	clear opening height
OFF	Oberfläche fertiger Fußboden	finished floor level
DrH	Drückerhöhe	handle height

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.

Maßstab:	–
2004.01.30	Jurkowitsch
Datum	Name


DOMOFERM

US6x1_Ansicht
Grundausstattung

Zeichnungsnr.:
D_US6x1_GA

DOMOFERM

Schnitt A-A



* ... Durchgangslichte-Breite ohne Berücksichtigung von geöffnetem Türblatt und Anbauteilen wie z.B.: Drücker, Balken, Türschließer, usw.

DB	Durchgangsbreite	effective clear opening width
DLB	Durchgangslichte-Breite	clear opening width
BRMB	Baurichtmaßbreite	rough opening width
DM	Dornmaß	backset

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten.
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.


Maßstab:	-
2006.08.11	Dubowy
Datum	Name

DOMOFERM

Benennung: US6x1_Horizontalschnitt

Zeichnungsnr.: D_US6x1_GH

Schnitt B-B



* ... Durchgangslichtehöhe ohne Berücksichtigung von Anbauteilen wie z.B.: Türschließer, usw.

OFF	Oberfläche fertiger Fußboden	finished floor level
BRMH	Baurichtmaßhöhe	rough opening height
DLH	Durchgangslichtehöhe	clear opening height
BE	Bodeneinstand	sunken depth

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten.
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.

Maßstab:	-
2006.08.11	Dubowy
Datum	Name


DOMOFERM

Benennung:
US6xx_Vertikalschnitt

Zeichnungsnr.:
D_US6xx_GV

DOMOFERM

Marktbereich Österreich



Alle Ausstattungsoptionen (z.B. Reedkontakt) sind in der Grundausstattung nicht vorgerichtet.

OFF	Oberfläche fertiger Fußboden	finished floor level
DrH	Drückerhöhe	handle height

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.


Maßstab:	-
2004.01.30	Jurkowitsch
Datum	Name

DOMOFERM

US6x1_Ausstattungsoptionen_1

Zeichnungsnr.:
D_US6x1_A0_1

Marktbereich Österreich



Feuerschutzlüftungsgitter: $EI_2$30- max. 600 x 300 mm

max. 1 Gitter pro Türelement

Alle Ausstattungsoptionen (z.B. Reedkontakt) sind in der Grundausstattung nicht vorgerichtet.

OFF	Oberfläche fertiger Fußboden	finished floor level
DrH	Drückerhöhe	handle height

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.

Maßstab:	–
2004.01.30	Jurkowitsch
Datum	Name


DOMOFERM

US6x1_Ausstattungsoptionen_2

Zeichnungsnr.:
D_US6x1_A0_2

DOMOFERM

Marktbereich Österreich



Alle Ausstattungsoptionen (z.B. Reedkontakt) sind in der Grundausstattung nicht vorgerichtet.

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten.
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.


Maßstab:	–
2006.09.07	Dubowy
Datum	Name

DOMOFERM

Benennung: US6x1__Ausstattungsoptionen__3

Zeichnungsnr.: D__US6x1__A0__3

Marktbereich Österreich



Alle Ausstattungsoptionen (z.B. Reedkontakt) sind in der Grundausstattung nicht vorgerichtet.


Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten.
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.

Maßstab:	–
2006.09.07	Dubowy
Datum	Name

DOMOFERM

Benennung: US6x1__Ausstattungsoptionen__4

Zeichnungsnr.: D__US6x1__A0__4



BMA	Bandmittelabstand	distance between hinge reference lines
DLH	Durchgangslichtehöhe	clear opening height
OFF	Oberfläche fertiger Fußboden	finished floor level
DrH	Drückerhöhe	handle height

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.


Maßstab:	–
2004.01.30	Jurkowitsch
Datum	Name

DOMOFERM

US6x2__Ansicht
Grundausstattung

Zeichnungsnr.:
D__US6x2__GA

Schnitt A-A



* ... Durchgangslichtebreite (Gehflügel) ohne Berücksichtigung von geöffnetem Türblatt und Anbauteilen wie z.B.: Drücker, Balken, Türschließer, usw.

DB	Durchgangsbreite	effective clear opening width
BMB	Bezugsmaßbreite	blocked opening width (secondary leaf)
DLBG	Durchgangslichtebreite-Gehflügel	clear opening width primary leaf
DLB	Durchgangslichtebreite	clear opening width
BRMB	Baurichtmaßbreite	rough opening width
DM	Dornmaß	backset

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten.
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.

Maßstab:	-
2006.08.11	Dubowy
Datum	Name


DOMOFERM

Benennung:
US6x2_Horizontalschnitt

Zeichnungsnr.:
D_US6x2_GH

DOMOFERM

Schnitt B-B



* ... Durchgangslichtehöhe ohne Berücksichtigung von Anbauteilen wie z.B.: Türschließer, usw.

OFF	Oberfläche fertiger Fußboden	finished floor level
BRMH	Baurichtmaßhöhe	rough opening height
DLH	Durchgangslichtehöhe	clear opening height
BE	Bodeneinstand	sunken depth

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten.
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.


Maßstab:	-
2006.08.11	Dubowy
Datum	Name

DOMOFERM

Benennung: US6xx_Vertikalschnitt

Zeichnungsnr.: D_US6xx_GV

Marktbereich Österreich



Alle Ausstattungsoptionen (z.B. Reedkontakt) sind in der Grundausstattung nicht vorgerichtet.

OFF	Oberfläche fertiger Fußboden	finished floor level
DrH	Drückerhöhe	handle height

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.

Maßstab:	–
2004.01.30	Jurkowitsch
Datum	Name


DOMOFERM

US6x2__Ausstattungsoptionen__1

Zeichnungsnr.:
D__US6x2__A0__1

DOMOFERM

Marktbereich Österreich



Feuerschutzlüftungsgitter nur mit Objektbegutachtung
Feuerschutzlüftungsgitter: $EI_2$30- max. 600 x 300 mm

max. 1 Gitter pro Türblatt

Alle Ausstattungsoptionen (z.B. Reedkontakt) sind in der Grundausstattung nicht vorgerichtet.

OFF	Oberfläche fertiger Fußboden	finished floor level
DrH	Drückerhöhe	handle height

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.


Maßstab:	–
2004.01.30	Jurkowitsch
Datum	Name

DOMOFERM

US6x2__Ausstattungsoptionen__2

Zeichnungsnr.:
D__US6x2__A0__2

Marktbereich Österreich



Alle Ausstattungsoptionen (z.B. Reedkontakt) sind in der Grundausstattung nicht vorgerichtet.

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten.
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.

Maßstab:	–
2006.09.07	Dubowy
Datum	Name

DOMOFERM


Benennung: US6x2__Ausstattungsoptionen__3

Zeichnungsnr.: D__US6x2__A0__3

DOMOFERM

Marktbereich Österreich

T30




Maximalvariante

Bei T00
Sicherheitsglas notwendig

Maximal mögliches Nennmaß
der Lichtöffnung: 890x1600

T30



Bei T00 kein
Sicherheitsglas notwendig

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten.
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.

Maßstab:	-
2006.08.10	Dubowy
Datum	Name


DOMOFERM

Benennung:
US6x1_Lichtöffnungsvarianten_1

Zeichnungsnr.:
D_US6x1_LOE_1

Marktbereich Österreich

T90




Maximalvariante

Bei T00
Sicherheitsglas notwendig

Maximal mögliches Nennmaß
der Lichtöffnung: 790×1790

T90



Bei T00 kein
Sicherheitsglas notwendig

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten.
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.

Maßstab:	–
2006.08.10	Dubowy
Datum	Name


DOMOFERM

Benennung:
US6x1_Lichtöffnungsvarianten_2

Zeichnungsnr.:
D_US6x1_LOE_2


Marktbereich Österreich

T90



Bei T00 kein
Sicherheitsglas notwendig

T90



Bei T00 kein
Sicherheitsglas notwendig

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten.
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.

Maßstab:	-
2006.08.10	Dubowy
Datum	Name


DOMOFERM

Benennung:
US6x1_Lichtöffnungsvarianten_3

Zeichnungsnr.:
D_US6x1_LOE_3

T30

Marktbereich Österreich




Maximalvariante

Bei T00
Sicherheitsglas notwendig

Maximal mögliches Nennmaß
der Lichtöffnung: 890x1600

T30



Bei T00 kein
Sicherheitsglas notwendig

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten.
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.

Maßstab:	–
2006.08.10	Dubowy
Datum	Name


DOMOFERM

Benennung:
US6x2__Lichtöffnungsvarianten__1

Zeichnungsnr.:
D__US6x2__LOE__1

T90

Marktbereich Österreich




Maximalvariante

Bei T00
Sicherheitsglas notwendig

Maximal mögliches Nennmaß
der Lichtöffnung: 790x1790

T90



Bei T00 kein
Sicherheitsglas notwendig

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten.
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.

Maßstab:	–
2006.08.10	Dubowy
Datum	Name


DOMOFERM


Benennung:

US6x2__Lichtöffnungsvarianten__2

Zeichnungsnr.:

D__US6x2__LOE__2





Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten.
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.

Maßstab:	–
2006.08.10	Dubowy
Datum	Name


DOMOFERM

Benennung:
US6x2__Lichtöffnungsvarianten__3


Zeichnungsnr.:
D__US6x2__LOE__3

DOMOFERM


T00 - Glas 16mm




T30 - Glas 17mm




T90 - Glas 37mm



Bullauge T30 - Glas 17mm



Bullauge T90 - Glas 37mm



Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten.
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.

Maßstab:	-
2006.08.10	Dubowy
Datum	Name


DOMOFERM

Benennung:

US6xx_Lichtöffnungen
Detailschnitte

Zeichnungsnr.:

D_US6xx_LOED



Fixe Oberlichte (mit Kämpfer) in Feuerschutzausführung nur in $EI_2$30 lieferbar.

OFF	Oberfläche fertiger Fußboden	finished floor level
DrH	Drückerhöhe	handle height

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.


Maßstab:	–
2004.01.30	Jurkowitsch
Datum	Name

DOMOFERM

US601_Ansicht
Oberlichte

Zeichnungsnr.:
D_US601_OL

DOMOFERM



Fixe Oberlichte (mit Kämpfer) in Feuerschutzausführung nur in EI₂30 lieferbar.

OFF	Oberfläche fertiger Fußboden	finished floor level
DrH	Drückerhöhe	handle height

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.


Maßstab:	–
2004.01.30	Jurkowitsch
Datum	Name

DOMOFERM

US602__Ansicht
Oberlichte

Zeichnungsnr.:
D__US602__OL

Schnitt B-B



Fixe Oberlichte (mit Kämpfer) in Feuerschutzausführung nur in $EI_2$30 lieferbar.

* ... Durchgangslichtehöhe ohne Berücksichtigung von Anbauteilen wie z.B Türschließer, usw.

OFF	Oberfläche fertiger Fußboden	finished floor level
BRMH	Baurichtmaßhöhe	rough opening height
DLH	Durchgangslichtehöhe	clear opening height
BE	Bodeneinstand	sunken depth

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.


Maßstab:	–
2004.07.26	Gager
Datum	Name

DOMOFERM
A-2230 Gänserndorf


UT60x_Vertikalschnitt
Oberlichte

Zeichnungsnr.:
D_UT60x_OLV

mechanisch absenkbare Bodendichtung
Type: Schallex BDII



Alu-Anschlagprofil mit Zargendichtung 15mm über OFF
Type: ZAA (Alu-Profil S6437)



OFF	Oberfläche fertiger Fußboden	finished floor level
BE	Bodeneinstand	sunken depth

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten.
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.


Maßstab:	–
2006.08.11	Dubowy
Datum	Name

DOMOFERM


Benennung:
Bodenabschluß
Objekttür stumpf 64mm dick US6xx

Zeichnungsnr.:
D_US6xx_B01

Alu-Anschlagprofil mit Zargendichtung 20mm über OFF
Type: ZAA (Alu-Profil S6437)



ohne Bodenanschlag / mit Bodeneinstand



OFF	Oberfläche fertiger Fußboden	finished floor level
BE	Bodeneinstand	sunken depth

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten.
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.


Maßstab:	-
2006.08.11	Dubowy
Datum	Name

DOMOFERM


Benennung:
Bodenabschluß
Objekttür stumpf 64mm dick US6xx

Zeichnungsnr.:
D__US6xx__B02

ohne Bodenanschlag / mit Stahl-Trennprofil 30x30x3



Stahl-Anschlagprofil 30x30x3 schraubbar
Type: ZAS



OFF	Oberfläche fertiger Fußboden	finished floor level
BE	Bodeneinstand	sunken depth


Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten.
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.

Maßstab:	-
2006.08.11	Dubowy
Datum	Name

DOMOFERM

Benennung:
Bodenabschluß
Objekttür stumpf 64mm dick US6xx

Zeichnungsnr.:
D_US6xx_B03



OFF	Oberfläche fertiger Fußboden	finished floor level
BRMH	Baurichtmaßhöhe	rough opening height
DLH	Durchgangslichtehöhe	clear opening height
BE	Bodeneinstand	sunken depth

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.

Maßstab:	–
2004.01.30	URKOWITSCH
Datum	Name

DOMOFERM
A-2230 Gänserndorf

US6xx Bodenabschlüsse
STAHL-ANSCHLAGPROFIL

Zeichnungsnr.:
D_US6XX_B05

Einsatzbereich

In öffentlichen und gewerblich genutzten Objekten:
(Büros, Hotels, Krankenhäusern, Schulen, Universitäten, Firmen, etc.)
Die stumpf einschlagende Türlinie in Gebäuden, optional mit Feuerschutzanforderung und mit überdurchschnittlichen Ansprüchen wie erhöhten Öffnungsfrequenzen, Türsteuerungen, Design, Ausstattung, etc.

Türlinie PREMIUM:
Das stumpfe Feuerschutztürelement im Objektbereich. Ein stumpfes Türblatt mit einer Vielzahl von Ausführungs- und Ausstattungsvarianten und den entsprechenden Zargenausführungen. (Profilart und Ausführung, Wandanschluss, Baugröße, etc.)
ohne Feuerschutzanforderung - US60x, US60x IT
mit Feuerschutzanforderung $EI_2$30 - US63x, US63x IT
mit Feuerschutzanforderung $EI_2$90 - US69x

Spezifikation

Grundmaterial
- verzinktes Stahlblech mit Zinkauflage mind. 10 µm
- optional Edelstahl
- Nennblechdicke 2,0 mm

Profilgeometrie
- als Eckzarge
- als Umfassungszarge in 1- oder 2-schaliger Ausführung
- als Sonderlösung nach Kundenwunsch

Ausführungsart
- für stumpfe Türblätter 64 mm (Dickfalz)
- 1-flügelig und 2-flügelig
- 4-seitig umlaufende Zarge

Baugröße
- entsprechend den zugelassenen bzw. technisch machbaren Baugrößen
- Bodeneinstand (60 mm Standardausführung)

Wandanschlüsse

- Mauermontage „M“ und „MM“ (mitgemauert und nachträglich eingemauert)
- Gipskarton-Ständerwandmontage „G“ (einfach und doppelt beplankt)
- Dübelmontage „D“ (bei Eck- Umfassungs- und Vorsatzzarge)
- Schalungsbauweise „S“

Ausstattung

Schließöffnung
- Schließöffnung Form B gem. ÖNORM B 5330-8 - Standard-Drückerhöhe 1050 mm
- Drückerhöhe nach Wunsch
- definierte Gehrichtung

Bandunterkonstruktionen (UK)
- Objektband-UK Serie VX

Schließmittel und Türsteuerungen
- Verbohrungen für alle handelsüblichen Türschließer und Schließfolgeregler
- Vorrichtung für elektrische Türsteuerungskomponenten (E-Öffner, Reed-Kontakte, Kabelübergänge, Stromüberträger, Sperrelemente, E-Schlösser, Blockschlösser, etc.)

Oberlichte und Seitenteil
- Ausführungen mit Stahl-Kämpfer
- Verglasungssysteme mit Alu-Glasleisten
- Verglasungssysteme mit Stahl-Glasleisten

Bodenabschlüsse
- Distanzwinkel als Transport- und Montagehilfe
- Anschlagschiene aus Alu mit Dichtung
- Anschlagschiene aus Stahl mit und ohne Dichtung
- Bodentrennschiene aus Alu
- Bodentrennschiene aus Stahl

Sonstiges
- angepasste Falzgeometrie für verdeckt liegende Schließmittel (DORMA ITS 96)
- mit Bleiauskleidung für Strahlenschutzanforderung

Dichtung
- Zargendichtung C 560 FH schwarz - für Feuer- und Rauchschutztüren - Standardausführung
- Zargendichtung C 550 grau

Oberflächen
- allseitige elektrostatische Einbrenngrundierung im Tauchverfahren grau (ähnlich RAL 7035) - bis zu einer Objektgröße von 2260 x 2710 mm,
- ungrundiert mit Kaltverzinkung an den Schweiß- und Schnittstellen
- Pulverbeschichtung in allen RAL-Farben (NCS-Töne nach Anfrage)
- Edelstahl: geschliffen V2A Korn 240, Kreiselschliff oder geschliffen und gebürstet

Eckzargen

Wandanschluss	Standardprofil	alternative Profilvariante
Mauermontage	01	06, 03
Dübelmontage	03	—

Umfassungszargen

Wandanschluss	Standardprofil	alternative Profilvariante
Mauermontage	15	96*, 19, 10, 09,
Dübelmontage	96*	19, 03 + 67
Ständerwandmontage	03 + 67	15, 96, 19, 10, 09
Schalungsbauweise	10	09

Sonderzargen

Wandanschluss	Standardprofil	alternative Profilvariante
Vorsatzzarge	597	—

Allgemeines

A Nennblechdicke 2,0 mm

B für gehrichtungsbezogene DOMOFERM Stahltüren stumpf mit 64 mm Blattdicke

C Grundsätzlich für DOMOFERM Feuerschutztüren $EI_2$30 und $EI_2$90. Hinterfüllstoffe gemäß den Angaben der Türhersteller beachten!

D Maulweite von 100 - 430 mm, Dübelmontagen in den Profilbreiten 102, 120 oder 150 mm

E Oberfläche grundiert, optional pulverbeschichtet oder Edelstahl


Alternative Wandanschlüsse				
„M“ nachträglich eingemauert	„MM“ mitgemauert	„G“ Ständerwandmontage	„D“ Dübelmontage	„S“ Schalungsbauweise

*Spiegelhöhe für den Einbau von E-Öffner und bei raumhohen Zargen für die problemlose Montage des Schließfolgereglers.

Profil 01

Eckzarge für Mauermontage

- **A** Nennblechdicke 2,0 mm
- **B** für gehrichtungsbezogene DOMOFERM Stahltüren
- **C** Ausführung für DOMOFERM EI$_2$30- und EI$_2$90 Feuerschutztürelemente
- **E** Oberfläche: grundiert, pulverbeschichtet oder Edelstahl



D_US6xx_01_M


BRMB = DLB + 50 mm
BRMH = DLH + 25 mm

Profil 03

Eckzarge für Dübelmontage


- **A** Nennblechdicke 2,0 mm
- **B** für gehrichtungsbezogene DOMOFERM Stahltüren
- **C** Ausführung für DOMOFERM EI$_2$30- und EI$_2$90 Feuerschutztürelemente
- **E** Oberfläche: grundiert, pulverbeschichtet oder Edelstahl

Alternative Wandanschlüsse:



D_UTSxx_03_M

BRMB = DLB + 50 mm
BRMH = DLH + 25 mm



D_US6xx_03_D


BRMB = DLB + 50 mm
BRMH = DLH + 25 mm

Profil 03 + 67

2-schalige Dübel-Eckzarge für Ständerwandmontage


- **A** Nennblechdicke 2,0 mm
- **B** für gehrichtungsbezogene DOMOFERM Stahltüren
- **C** Ausführung für DOMOFERM $EI_2$30- und $EI_2$90 Feuerschutztürelemente
- **D** Profilbreite ab 145 mm
- **E** Oberfläche: grundiert, pulverbeschichtet oder Edelstahl

Alternative Wandanschlüsse:




D_US6xx_03+67_G1

BRMB = DLB + 35 mm
BRMH = DLH + 18 mm



D_US6xx_03+67_G1

BRMB = DLB + 55 mm
BRMH = DLH + 28 mm




D_US6xx_03+67_G1

BRMB = DLB + 35 mm
BRMH = DLH + 18 mm

Profil 06

Eckzarge mit Schattennut

- **A** Nennblechdicke 2,0 mm
- **B** für gehrichtungsbezogene DOMOFERM Stahltüren
- **C** Ausführung für DOMOFERM $EI_2$30- und $EI_2$90 Feuerschutztürelemente
- **E** Oberfläche: grundiert, pulverbeschichtet oder Edelstahl




D_US6xx_06_M

BRMB = DLB + 50 mm
BRMH = DLH + 25 mm

Profil 09

ungleichspiegelige Umfassungszarge mit Schattennut


- **A** Nennblechdicke 2,0 mm
- **B** für gehrichtungsbezogene DOMOFERM Stahltüren
- **C** Ausführung für DOMOFERM $EI_2$30- und $EI_2$90 Feuerschutztürelemente
- **D** Profilbreite ab 102 mm
- **E** Oberfläche: grundiert, pulverbeschichtet oder Edelstahl




D_US6xx_09_M

BRMB = DLB + 150 mm
BRMH = DLH + 75 mm


Alternative Wandanschlüsse:



D_US6xx_09_MM



D_US6xx_09_S




D_US6xx_09_G

Profil 10

gleichspiegelige Umfassungszarge mit Schattennut


- **A** Nennblechdicke 2,0 mm
- **B** für gehrichtungsbezogene DOMOFERM Stahltüren
- **C** Ausführung für DOMOFERM $EI_2$30- und $EI_2$90 Feuerschutz-Türelemente
- **D** Profilbreite ab 102 mm
- **E** Oberfläche: grundiert, pulverbeschichtet oder Edelstahl




D_US6xx_10_M

BRMB = DLB + 120 mm
BRMH = DLH + 60 mm


Alternative Wandanschlüsse:



D_US6xx_10_MM



D_US6xx_10_S




D_US6xx_10_G

Profil 15

gleichspiegelige Umfassungszarge für Mauerwerksmontage


- **A** Nennblechdicke 2,0 mm
- **B** für gehrichtungsbezogene DOMOFERM Stahltüren
- **C** Ausführung für DOMOFERM $EI_2$30- und $EI_2$90 Feuerschutztürelemente
- **D** Profilbreite ab 100 mm
- **E** Oberfläche: grundiert, pulverbeschichtet oder Edelstahl




D_US6xx_15_M

BRMB = DLB + 100 mm
BRMH = DLH + 50 mm

Alternative Wandanschlüsse:



D_US6xx_15_MM




D_US6xx_15_G

BRMB = DLB + 97 mm
BRMH = DLH + 48 mm

Profil 19

ungleichspiegelige Umfassungszarge für Dübelmontage


- **A** Nennblechdicke 2,0 mm
- **B** für gehrichtungsbezogene DOMOFERM Stahltüren
- **C** Ausführung für DOMOFERM $EI_2$30- und $EI_2$90 Feuerschutztürelemente
- **D** Profilbreite ab 102 mm (Dübelmont. PB = 102, 120 oder 150 mm)
- **E** Oberfläche: grundiert, pulverbeschichtet oder Edelstahl



D_US6xx_19_M


BRMB = DLB + 130 mm
BRMH = DLH + 65 mm

Alternative Wandanschlüsse:



D_US6xx_19_MM

BRMB = DLB + 130 mm
BRMH = DLH + 65 mm




D_US6xx_19_D

Profil 96

Umfassungszarge für Dübelmontage


- **A** Nennblechdicke 2,0 mm
- **B** für gehrichtungsbezogene DOMOFERM Stahltüren
- **C** Ausführung für DOMOFERM $EI_2$30- und $EI_2$90 Feuerschutztürelemente
- **D** Profilbreite ab 102 mm (Dübelmont. PB = 102, 120 oder 150 mm)
- **E** Oberfläche: grundiert, pulverbeschichtet oder Edelstahl



D_US6xx_96_D


BRMB = DLB + 150 mm
BRMH = DLH + 75 mm

Alternative Wandanschlüsse:




D_US6xx_96_M

BRMB = DLB + 150 mm
BRMH = DLH + 75 mm



D_US6xx_96_MM




D_US6xx_96_G

Profil 597

Vorsatzzarge

- **A** Nennblechdicke 2,0 mm
- **B** für gehrichtungsbezogene DOMOFERM Stahltüren
- **D** Profilbreite 120 mm
- **E** Oberfläche: grundiert, pulverbeschichtet oder Edelstahl



D_US6xx_597_D

Eckzargen

Wandanschluss	Standardprofil	alternative Profilvariante
Mauermontage	503	—
Dübelmontage	503	—

Umfassungszargen

Wandanschluss	Standardprofil	alternative Profilvariante
Mauermontage	502	—
Dübelmontage	501	—
Ständerwandmontage	503 + 69	—
Schalungsbauweise	504	—

Allgemeines

A Nennblechdicke 2,0 mm

B für gehrichtungsbezogene DOMOFERM Feuerschutztüren, stumpfe Türen mit verdeckt liegendem Türschließer mit 64 mm Blattdicke

C Grundsätzlich für DOMOFERM Feuerschutztüren $EI_2$30 und $EI_2$90. Hinterfüllstoffe gemäß den Angaben der Türhersteller beachten!.

D Maulweite von 100 - 430 mm, Dübelmontagen in den Profilbreiten 105, 120 oder 150 mm

E Oberfläche grundiert, optional pulverbeschichtet oder Edelstahl


Alternative Wandanschlüsse				
„M“ nachträglich eingemauert	„MM“ mitgemauert	„G“ Ständerwandmontage	„D“ Dübelmontage	„S“ Schalungsbauweise

Profil 503

Eckzarge für Mauermontage


- **A** Nennblechdicke 2,0 mm
- **B** für gehrichtungsbezogene DOMOFERM Stahltüren
- **C** Ausführung für DOMOFERM T30- und T90 Feuerschutztürelemente
- **E** Oberfläche: grundiert, pulverbeschichtet oder Edelstahl

Alternative Wandanschlüsse:



D_US6xx_503_M

BRMB = DLB + 70 mm
BRMH = DLH + 35 mm



D_US6xx_503_D


BRMB = DLB + 70 mm
BRMH = DLH + 35 mm

Profil 503 +69

ungleichspiegelige Umfassungszarge für Dübelmontage


- **A** Nennblechdicke 2,0 mm
- **B** für gehrichtungsbezogene DOMOFERM Stahltüren
- **C** Ausführung für DOMOFERM T30- und T90 Feuerschutztürelemente
- **D** Profilbreite ab 150 mm
- **E** Oberfläche: grundiert, pulverbeschichtet oder Edelstahl

Alternative Wandanschlüsse:




D_US6xx_503+69_G2

BRMB = DLB + 51 mm
BRMH = DLH + 26 mm



D_US6xx_503+69_G3

BRMB = DLB + 70 mm
BRMH = DLH + 35 mm




D_US6xx_503+69_G1

BRMB = DLB + 51 mm
BRMH = DLH + 26 mm

Profil 501

Umfassungszarge für Dübelmontage


- **A** Nennblechdicke 2,0 mm
- **B** für gehrichtungsbezogene DOMOFERM Stahltüren
- **C** Ausführung für DOMOFERM T30- und T90 Feuerschutztürelemente
- **D** Profilbreite ab 105 mm (Dübelmont. PB = 105, 120 oder 150 mm)
- **E** Oberfläche: grundiert, pulverbeschichtet oder Edelstahl



D_US6xx_501_D


BRMB = DLB + 165 mm
BRMH = DLH + 82 mm

Alternative Wandanschlüsse:




D_US6xx_501_M

BRMB = DLB + 165 mm
BRMH = DLH + 82 mm



D_US6xx_501_MM




D_US6xx_501_G

Profil 502

gleichspiegelige Umfassungszarge für Mauermontage


- **A** Nennblechdicke 2,0 mm
- **B** für gehrichtungsbezogene DOMOFERM Stahltüren
- **C** Ausführung für DOMOFERM T30- und T90 Feuerschutztürelemente
- **D** Profilbreite ab 105 mm
- **E** Oberfläche: grundiert, pulverbeschichtet oder Edelstahl




D_US6xx_502_M

BRMB = DLB + 100 mm
BRMH = DLH + 50 mm

Alternative Wandanschlüsse:



D_US6xx_502_MM




D_US6xx_502_G

BRMB = DLB + 114 mm
BRMH = DLH + 57 mm

Profil 504

ungleichspiegelige Umfassungszarge mit Schattennut


- **A** Nennblechdicke 2,0 mm
- **B** für gehrichtungsbezogene DOMOFERM Stahltüren
- **C** Ausführung für DOMOFERM T30- und T90 Feuerschutztürelemente
- **D** Profilbreite ab 105 mm
- **E** Oberfläche: grundiert, pulverbeschichtet oder Edelstahl




D_US6xx_504_D

BRMB = DLB + 170 mm
BRMH = DLH + 85 mm


Alternative Wandanschlüsse:



D_US6xx_504_MM



D_US6xx_504_S



D_US6xx_504_G

DOMOFERM

ZARGEN

Stahlharte Vorteile mit „inneren Werten“.



ZARGEN

Übersicht








DARAUF KÖNNEN SIE MIT SICHERHEIT BAUEN!

Nach dem neuesten Stand der Technik gefertigt, erfüllen DOMOFERM Stahlzargen höchste Qualitätsansprüche. Ob als Eck-, Umfassungs- oder Sonder-Zargen, mit Einfach- oder Doppelfalz, für ein- oder zweiflügelige Türen: DOMOFERM – Europas größter Zargenhersteller – bietet für jeden Einsatzbereich die optimale Lösung. DOMOFERM Zargen werden in Österreich von der DOMOFERM GmbH bzw. NOVOFERM Vertriebs GmbH, zwei Unternehmen der DOMOFERM International GmbH, vertrieben.



DIE UNSCHEINBARE MIT SEHENSWERTEN DETAILS.

DOMOFERM Stahlzargen sind die optimale Lösung für den Innenausbau. In zahlreichen Größen und Profilformen sowie in Maßanfertigung für individuelle Anforderungen an Bautechnik und Ästhetik erhältlich, bieten DOMOFERM Stahlzargen höchste Qualität, Flexibilität, Komfort und Zuverlässigkeit – bewährt seit über 40 Jahren.





DOMOFERM UNIVERSALZARGE
DER PASSENDE RAHMEN FÜR JEDES TÜRBLATT

Die Türblätter sind in Ordnung, die alten Holzzargen jedoch nicht mehr in Form? Sie haben Türblätter erworben und suchen nun nach einer passenden Zarge? Die Universalzarge von DOMOFERM macht bestimmt eine gute Figur! In diese Zarge passt jedes nach ÖNORM gefertigte Türblatt.



AUSFÜHRUNGSARTEN SIND ANSICHTSSACHE.

Farbe, Form, Vielfalt. DOMOFERM Stahlzargen stehen für Qualität und Individualität. Neben Normzargen sind auch maßgeschneiderte Produkte erhältlich. Unzählige Ausführungsarten, wie z.B. ein- oder zweiflügelige Modelle mit diversen Oberlichten oder Seitenteilen, sowie eine Vielzahl an Oberflächenvarianten bieten den richtigen Rahmen für individuelle Anforderungen.



1-flügelige Zargen

bestehen aus 3-seitig umlaufenden Zargenprofilen mit Distanzwinkel



A-Zargen

sind Zargen, bei denen ein waagrechter Kämpfer mit den Langteilen einer Zarge verbunden ist. Dadurch wird die Stahlzarge in zwei Bereiche unterteilt



H-Zargen

sind geschosshohe Zargen, bestehend aus zwei Langteilen und einem waagrechten Kämpfer, welcher die Zarge in zwei Bereiche unterteilt. H-Zargen gibt es auch mit Deckenanschluss.



Fensterzargen

bestehen aus 4-seitig umlaufenden Zargenprofilen



2-flügelige Stahlzargen

sind für die Aufnahme von 2-flügeligen Türblättern in mittiger oder außermittiger Ausführung erhältlich



Sonderzargen

werden auftragsbezogen, außerhalb der vordefinierten Profilnormen, Größenbereiche und Ausstattungsoptionen erzeugt.



OBERFLÄCHEN
EIN SPIEL DER FARBEN.

Farben sind Emotion und setzen effektvolle Akzente in der modernen Architektur. DOMOFERM Stahlzargen mit der Oberfläche STANDARD werden mit Elektro-Tauchgrundierung geliefert. Bei der pulverbeschichteten PRISMA® Ausführung stehen Ihnen unzählige RAL-Farbtöne für den akzentuierten Innenbereich zur Wahl. Oder unterstreichen Sie edles Understatement durch Zargen in Edelstahlausführung.

Gehrichtung – Der erste Schritt zum optimalen Raumambiente.



1-flügelge Türelemente

Türblatt links angeschlagen = Zarge ÖNORM links („L“)

Türblatt rechts angeschlagen = Zarge ÖNORM rechts („R“)



2-flügelge Türelemente

Gehflügel links angeschlagen

Gehflügel rechts angeschlagen

Produktmerkmale

Als Werkstoff für Stahlzargen wird beidseitig verzinktes Stahlblech gemäß ÖNORM EN 10327 oder ÖNORM EN 10152, mit einer Nennzinkauflage von mindestens 10 µm an jeder Seite und einer Nennblechdicke von mindestens 1,5 mm verwendet.
Wahlweise oder aus prüftechnischen Erfordernissen sind die Zargen auch mit der Nennblechdicke 2,0 mm erhältlich.

Stahlzargen aus Edelstahl werden ebenfalls in den Materialqualitäten V2A (1.4301) und V4A (1.4571), in den unterschiedlichen Oberflächen, auf Anfrage, gefertigt.





Bodeneinstand, Meterriss

Jeder Zargenlangteil - sofern die Zarge mit Bodeneinstand ausgeführt ist - ist mit einer Kontrollkerbe der Lage der Oberfläche des fertigen Fußbodens (OFF) ausgestattet. Bei Zargen ohne Bodeneinstand entfällt die Markierung (OFF) – die Zargenunterkante entspricht dem Niveau „OFF".
Weiters ist im Bereich der Schließöffnung eine dauerhafte Meterrissmarkierung eingestanzt.

Alle Zargen (ausgenommen Z- und Sanierungszargen) werden standardmäßig mit einem Fußbodeneinstand von 60 mm ausgeführt. Auf Kundenwunsch kann der Bodeneinstand verändert werden.

Hinweis: Das UT4xx Uni-Element mit Profil 20 wird mit Bodeneinstand 40 mm ausgeliefert.





DOMOFERM

ÖNORM-Stahlzargen


Stahlharte Vorteile für den perfekten Anschluss.

Ob für Dübel-, Ständerwand-, Mauermontage oder Schalungsbau:
Stahlzargen sind für alle Wandanschlüsse offen und können auch nachträglich, z.B. im Zuge einer Renovierung, noch perfekt angepasst werden. Dank höchster Qualität und Flexibilität bieten DOMOFERM-Stahlzargen für alle baulichen und ästhetischen Anforderungen die optimale Lösung.

Falzausbildungen


Perfektion im Profil.

Wir bieten für jede Tür- und Designanforderung die optimale Lösung. Und für sie ergeben sich aus dieser Vielfalt stets perfekte Varianten - für stumpfe oder gefälzte Türblätter, mit Einfach- oder Doppelfalz.



Zarge für 40 mm gefälztes ÖNORM Türblatt

In Österreich hat sich diese Zarge als Standard etabliert. Die UT4xx-Zarge ist mit einer einfachen Profilkontur in der Zarge ausgestattet für Türblätter der Türlinie UNIVERSAL und andere 40 mm starke Holz- und Stahltürblätter (gemäß ÖNORM B5330 Teil 8 und Teil 10)



Zarge für stumpfes 40 mm ÖNORM-Türblatt

Zargen mit Einfachfalz für stumpf einschlagende 40 mm Türblätter bilden zusammen mit dem Türblatt eine Ebene, wobei die Bänder sichtbar sind. Dies ermöglicht besondere Akzente in der Raumgestaltung. Bei stumpf einschlagenden Zargen mit Putznut bilden Wand, Zarge und Türblatt eine Einheit - eine architektonisch optimale Lösung.



Zarge für gefälztes Doppelfalztürblatt

Zargen mit Doppelfalz für überfälzte Türblätter sind spezielle Zargen mit zwei Falzbereichen für dickere Türblätter. Der Einsatz für Doppelfalzzargen liegt beispielsweise in Verbindung mit erhöhtem Schallschutz.




Zarge für Doppelfalz (bündig einschlagend)


Zargen mit Doppelfalz für bündig einschlagende überfälzte Türblätter sind spezielle Zargen mit zwei Falzbereichen für dickere Türblätter. Der Einsatz für Doppelfalzzargen liegt beispielsweise in Verbindung mit erhöhtem Schallschutz, jedoch bilden Türblatt und Zarge eine Ebene - eine architektonisch ansprechende Lösung.




Durchgangszarge


Die Durchgangszarge bietet einen perfekten Wandabschluss für Durchgänge. Somit ist die Wandkonstruktion optimal geschützt.


Zargenansicht Gegenfalzseite
Zargenquerteil
Zargenspiegel
Zargenlangteil (schlossseitig)
Leibung
Bandbezugs-linie
Schließöffnungen
Bandunter-konstruktion
Meterrissmarkie-rung 1000 mm über der Oberfläche des fertigen Fußbodens
Zargenlangteil (bandseitig)
Bandbezugslinie
Bandunterkonstruktion
Bodeneinstand
OFF = Oberfläche fertiger Fußboden
Bodeneinstands-markierung
Distanzwinkel
Profilbreite
Zargenansicht Falzseite





* Durchgangslichte ohne Berücksichtigung von geöffnetem Türblatt und Anbauteilen wie z.B. Drücker, Balken, Türschließer, usw.





Vor Einbau ist die Öffnung der Wand in Hinblick auf Baurichtmaß, Schutzkästen, eventuell vorhandene Maueranker und Bandunterkonstruktionen zu prüfen. Notwendige Ausnehmungen im Mauerwerk sind durchzuführen.






Dieses Zargenmaßblatt können sie als pdf unter www.domoferm.com downloaden.

ZARGEN


Gesamtübersicht

Profil 01* - US6xx Seite 277




Mauermontage

Profil 03* - US6xx Seite 277




Dübelmontage
Mauermontage

Profil 03+67* - US6xx Seite 278




Ständerwandmontage
Dübelmontage

Profil 05 - Durchgangszargen Seite 332




Mauermontage
Dübelmontage
Ständerwandmontage

Profil 06* - US6xx Seite 278




Mauermontage

Profil 09* - US6xx 279




Mauermontage
Schalungsbauweise
Ständerwandmontage

Profil 10* - US6xx Seite 279




Mauermontage
Schalungsbauweise
Ständerwandmontage

Profil 14 - UT4xx Seite 129, 312




Dübelmontage

Profil 15* - US6xx Seite 280




Mauermontage
Ständerwandmontage

Profil 19* - US6xx Seite 280




Mauermontage
Dübelmontage

Profil 20 - US4xx Seite 124



Mauermontage


Profil 21 - US4xx Seite 172, 317



Mauermontage


* nur mit Domoferm Türblatt möglich

Profil 22 - UT4xx Seite 124, 307




Mauermontage

Profil 23 - US4xx Seite 172, 317




Dübelmontage
Mauermontage

Profil 24 - UT4xx Seite 125, 307




Dübelmontage
Mauermontage

Profil 25 - LF5xx Seite 40




Dübelmontage
Mauermontage

Profil 26 - LF5xx Seite 41




Schalungsbauweise

Profil 36 - Durchgangszargen Seite 332




Mauermontage
Schalungsbauweise

Profil 37 - Dopplfalz bündig Seite 328




Mauermontage
Schalungsbauweise
Ständerwandmontage

Profil 38 - Doppelfalz Seite 325




Mauermontage
Schalungsbauweise
Ständerwandmontage

Profil 39 - Doppelfalz bündig Seite 328




Mauermontage

Profil 40 - Doppelfalz Seite 324




Mauermontage

Profil 41 - US4xx Seite 174



Mauermontage
Ständerwandmontage

Profil 42 - UT4xx Seite 126, 309




Mauermontage
Ständerwandmontage

ZARGEN

Gesamtübersicht

Profil 43 - US4xx Seite 174, 319




Dübelmontage
Mauermontage
Ständerwandmontage

Profil 44 - UT4xx Seite 126, 309




Dübelmontage
Mauermontage
Ständerwandmontage

Profil 45 - US4xx Seite 175, 320




Mauermontage
Schalungsbauweise
Ständerwandmontage

Profil 46 - UT4xx Seite 127, 310




Mauermontage
Schalungsbauweise
Ständerwandmontage

Profil 47 - US4xx Seite 175, 320




Mauermontage
Schalungsbauweise
Ständerwandmontage

Profil 48 - UT4xx Seite 127, 310




Mauermontage
Schalungsbauweise
Ständerwandmontage

Profil 49 - US4xx Seite 174, 318




Mauermontage

Profil 50 - UT4xx Seite 125, 308




Mauermontage

Profil 56 - UT4xx Seite 128, 311




Dübelmontage
Mauermontage
Ständerwandmontage

Profil 62+67 - UT4xx Seite 129, 312




Schraubmontage

Profil 70 - UT4xx Seite 130, 313



Schraubmontage


Profil 72 - UT4xx Seite 130, 313



Schraubmontage


* nur mit Domoferm Türblatt möglich

Profil 77 - Doppelfalz bündig Seite 329




Mauermontage
Schalungsbauweise
Ständerwandmontage

Profil 78 - Doppelfalz Seite 325




Mauermontage
Schalungsbauweise
Ständerwandmontage

Profil 79 - Doppelfalz bündig Seite 330




Dübelmontage
Mauermontage
Ständerwandmontage

Profil 80 - Doppelfalz Seite 326




Dübelmontage
Mauermontage
Ständerwandmontage

Profil 81 - Doppelfalz bündig Seite 330




Mauermontage
Ständerwandmontage

Profil 82 - Doppelfalz Seite 326




Mauermontage
Ständerwandmontage

Profil 83 - Doppefalz bündig Seite 328




Mauermontage

Profil 84 - Doppefalz Seite 324




Mauermontage

Profil 85* - UT6xx bündig Seite 237




Dübelmontage

Profil 86* - UT6xx bündig Seite 236




Dübelmontage
Mauermontage
Ständerwandmontage

Profil 88* - UT6xx Seite 73, 227



Dübelmontage
Mauermontage

Profil 88+67* - UT6xx Seite 227




Ständerwandmontage
Dübelmontage

ZARGEN


Gesamtübersicht

Profil 89* - UT6xx Seite 75, 229




Dübelmontage
Mauermontage
Ständerwandmontage

Profil 90* - UT6xx Seite 74, 228




Mauermontage

Profil 91* - UT6xx Seite 229




Mauermontage
Dübelmontage
Ständerwandmontage

Profil 92* - UT6xx Seite 75, 230




Mauermontage
Ständerwandmontage

Profil 93* - UT6xx Seite 228




Mauermontage

Profil 94* - UT6xx Seite 76, 230




Mauermontage
Schalungsbauweise
Ständerwandmontage

Profil 95* - UT6xx Seite 74, 231




Mauermontage
Schalungsbauweise
Ständerwandmontage

Profil 96* - US6xx Seite 281




Dübelmontage
Mauermontage
Ständerwandmontage

Profil 101 - UT4xx Seite 132, 314




Ständerwandmontage
Dübelmontage

Profil 102 - UT4xx Seite 131, 314




Ständerwandmontage
Dübelmontage

Profil 106 - US4xx Seite 176, 321



Dübelmontage
Ständerwandmontage


Profil 107 - US4xxSeite 176, 321



Dübelmontage


* nur mit Domoferm Türblatt möglich

Profil 375 - LF5xx Seite 40




Mauermontage

Profil 501* - US6xx ITS Seite 285




Dübelmontage
Mauermontage
Ständerwandmontage

Profil 502* - US6xx ITS Seite 285




Mauermontage
Ständerwandmontage

Profil 503* - US6xx ITS Seite 284




Dübelmontage
Mauermontage

Profil 503+69* - US6xx ITS Seite 284




Ständerwandmontage
Dübelmontage

Profil 504* - US6xx ITS Seite 286




Mauermontage
Schalungsbauweise
Ständerwandmontage

Profil 506* - Pendeltürzarge Seite 333




Mauermontage
Dübelmontage
Ständerwandmontage

Profil 511* - UT6xx bündig Seite 234




Mauermontage

Profil 512* - UT6xx bündig Seite 234




Dübelmontage
Mauermontage

Profil 512+67* - UT6xx bündig Seite 235




Ständerwandmontage
Dübelmontage

Profil 513* - UT6xx bündigSeite 236




Mauermontage
Ständerwandmontage

Profil 559 - Pendeltürzarge Seite 333




Mauermontage
Schalungsbauweise

Profil 563 - US4xx Seite 177, 322




Mauermontage
Schalungsbauweise
Ständerwandmontage

Profil 564 - UT4xx Seite 132, 315




Mauermontage
Schalungsbauweise
Ständerwandmontage

Profil 585 - US4xx Seite 177, 322




Mauermontage
Dübelmontage
Ständerwandmontage

Profil 586 - UT4xx Seite 132, 315




Mauermontage
Schalungsbauweise
Ständerwandmontage

Profil 595* - UT6xx bündig Seite 237




Dübelmontage

Profil 596* - UT6xx Seite 231



Dübelmontage

Profil 597* - US6xx Seite 282



Dübelmontage

* nur mit Domoferm Türblatt möglich

Einsatzbereich

Diese Zargen werden hauptsächlich für marktübliche Holztürblätter verwendet.
Je nach Türhersteller können die Anwendungsbereiche der Türelemente unterschiedlich sein.
Die Ausführungen, entsprechend den prüftechnisch nachweisbaren Anforderungen an die Türelemente, unterliegen dem Türhersteller und sind von diesem auch zu definieren und bekanntzugeben.

- für stumpfe oder gefälzte Türblätter
- mit Feuerschutzanforderung
- mit Rauchschutzanforderung
- mit Schallschutzanforderung
- mit Strahlenschutzanforderung
- mit Anforderungen an die Einbruchhemmung

Spezifikation

Grundmaterial
- verzinktes Stahlblech mit Zinkauflage mind. 10 µm
- optional Edelstahl
- Nennblechdicke 1,5 mm oder 2,0 mm

Profilgeometrie
- als Eckzarge
- als Umfassungszargen mit Profilbreite nach Wunsch
- als Sonderlösung nach Kundenwunsch

Ausführungsart
- für stumpfe oder gefälzte Türblätter
- 1-flügelig und 2-flügelig
- als Fensterzarge (4-seitig umlaufend)
- mit Oberlichten und Seitenteilen

Baugröße
- entsprechend den zugelassenen bzw. technisch machbaren Baugrößen
- Bodeneinstand (60 mm Standardausführung)

Wandanschlüsse

- Mauermontage „M“ und „MM“ (nachträglich eingemauert und mitgemauert)
- Gipskarton-Ständerwandmontage „G“ (einfach und doppelt beplankt)
- Dübelmontage „D“ (bei Eck- Umfassungs- und Vorsatzzarge)
- Schalungsbauweise „S“
- Fertigwandmontage 2-schalig „F2“

Ausstattung

Schließöffnung
- Schließöffnung gem. ÖN B 5330-8 Form B - Standard-Drückerhöhe 1050 mm
- Drückerhöhe nach Wunsch
- definierte Gehrichtung

Bandunterkonstruktionen (UK)
- Einfach- und Doppelmuffe Anuba M10x1
- Objektband-UK Serie VX und VN
- DIN-Band-UK Serie V,

Einbruchhemmung
- Ausführung nach ÖN B 5330-8
- Mehrfachverriegelungen
- Bandsicherungssysteme

Schließmittel und Türsteuerungen
- Verbohrungen für alle handelsüblichen Türschließer und Schließfolgeregler
- Vorrichtung für elektrische Türsteuerungskomponenten (E-Öffner, Reed-Kontakte, Kabelübergänge, Stromüberträger, Sperrelemente, E-Schlösser, Blockschlösser, etc.)

Oberlichte und Seitenteil
- Ausführungen mit Stahl-Kämpfer
- Verglasungssysteme mit Alu-Glasleisten
- Verglasungssysteme mit Stahl-Glasleisten

Bodenabschlüsse
- Distanzwinkel als Transport- und Montagehilfe
- Anschlagschiene aus Alu mit Dichtung
- Anschlagschiene aus Stahl ohne Dichtung
- Bodentrennschiene aus Alu
- Bodentrennschiene aus Stahl

Sonstiges
- angepasste Falzgeometrie für verdeckt liegende Schließmittel (DORMA ITS 96)
- mit Bleiauskleidung für Strahlenschutzanforderung

Anforderung gemäß Türblatthersteller

Dichtung
- Zargendichtung C 550 grau - Standardausführung
- Zargendichtung C 560 FH schwarz - für Feuerschutztüren

Oberflächen
- allseitige elektrostatische Einbrenngrundierung im Tauchverfahren - bis zu einer Objektgröße von 2260 x 2710 mm,
- ungrundiert mit Kaltverzinkung an den Schweiß- und Schnittstellen
- Pulverbeschichtung in allen RAL-Farben (NCS-Töne nach Anfrage)
- Edelstahl geschliffen Korn 240
- Kreiselschliff
- geschliffen und gebürstet

Eckzargen

Wandanschluss	Standardprofil	alternative Profilvariante
Mauermontage	22	100 (nur im Element), 24, 50
Dübelmontage	24	—

Umfassungszargen

Wandanschluss	Standardprofil	alternative Profilvariante
Mauermontage	42	56, 44, 48, 46
Dübelmontage	56*	44
Ständerwandmontage	42	56, 44, 48, 46
Schalungsbauweise	48	46

Sonderszargen

Wandanschluss	Standardprofil	alternative Profilvariante
Vorsatzzarge	14	—
Sanierungs-Eckzargen	72	70, 62 + 67, 102
2-schalige Zargen	101	102, 62 + 67
Doppeltürzarge	586	564

*Spiegelhöhe für den Einbau von E-Öffner und bei raumhohen Zargen für die problemlose Montage des Schließfolgereglers.

Allgemeines

A Nennblechdicke 1,5 mm, optional mit Nennblechdicke 2,0 mm

B Allgemeine Ausführung gemäß ÖN B 5330-8 bzw. ÖN B 5330-10. Passend für gefälzte Türen gemäß ÖN B 5330

C Stahlzarge in „einbruchhemmender Ausführung“ gemäß ÖN B 5330-8 - für die Verwendung von DOMOLOCK-Türeinheiten und Fremdtürblätter. (Prüfnachweis durch den Türhersteller!)

D Der Wandanschluss „Mauermontage“ ist für DOMOLOCK-Türeinheiten (Einbruchhemmend geprüft nach ÖN B 5338) geeignet.

E Grundsätzlich für DOMOFERM Feuerschutztüren $EI_2$30 nach ÖN B 3850 geeignet. Hinterfüllstoffe gemäß den Angaben der Türhersteller beachten.

F Profilbreite von 100 - 430 mm, Dübelmontagen in den Profilbreiten 95, 120 oder 150 mm

G Oberfläche grundiert, optional pulverbeschichtet oder Edelstahl


Alternative Wandanschlüsse				
„M“ nachträglich eingemauert	„MM“ mitgemauert	„G“ Ständerwandmontage	„D“ Dübelmontage	„S“ Schalungsbauweise

✗ Entsprechende Funktion bzw. Ausstattung nicht möglich.

Profil 22

Eckzarge für Mauermontage

- **A** optional mit Nennblechdicke 2,0 mm
- **B** ÖN B 5330-8
- **C** einbruchhemmend gemäß ÖNORM B 5330-8
- **D** Ausführung für DOMOLOCK Türeinheiten
- **E** Ausführung für DOMOFERM $EI_2$30-Feuerschutztürelemente
- **G** Oberfläche: grundiert, pulverbeschichtet oder Edelstahl




D_UT4xx_22_M

BRMB = DLB + 50 mm
BRMH = DLH + 25 mm

Profil 24

Eckzarge für Dübelmontage


- **A** optional mit Nennblechdicke 2,0 mm
- **B** ÖN B 5330-8
- **C** einbruchhemmend gemäß ÖNORM B 5330-8
- **D** Ausführung für DOMOLOCK Türeinheiten
- **E** Ausführung für DOMOFERM $EI_2$30-Feuerschutztürelemente
- **G** Oberfläche: grundiert, pulverbeschichtet oder Edelstahl



D_UT4xx_24_D

BRMB = DLB + 50 mm
BRMH = DLH + 25 mm

Alternative Wandanschlüsse:




D_UT4xx_24_M

BRMB = DLB + 50 mm
BRMH = DLH + 25 mm

Profil 50

Schattennut - Eckzarge

- **A** optional mit Nennblechdicke 2,0 mm
- **B** ÖN B 5330-8
- **C** einbruchhemmend gemäß ÖNORM B 5330-8
- **D** Ausführung für DOMOLOCK Türeinheiten
- **E** Ausführung für DOMOFERM $EI_2$30-Feuerschutztürelemente
- **G** Oberfläche: grundiert, pulverbeschichtet oder Edelstahl




D_UT4xx_50_M

BRMB = DLB + 30 mm
BRMH = DLH + 25 mm

Profil 42


Umfassungszarge für Mauermontage
Umfassungszarge für Ständerwandmontage

- **A** optional mit Nennblechdicke 2,0 mm
- **B** ÖN B 5330-8 bzw. ÖN B 5330-10
- **C** einbruchhemmend gemäß ÖNORM B 5330-8
- **D** Ausführung für DOMOLOCK Türeinheiten
- **E** Ausführung für DOMOFERM $EI_2$30-Feuerschutztürelemente
- **F** Profilbreite ab 100 mm
- **G** Oberfläche: grundiert, pulverbeschichtet oder Edelstahl




D_UT4xx_42_M
BRMB = DLB + 100 mm
BRMH = DLH + 50 mm

Alternative Wandanschlüsse:



D_UT4xx_42_MM




D_UT4xx_42_G

Profil 44

ungleichspiegelige Umfassungszarge für Dübelmontage

- **A** optional mit Nennblechdicke 2,0 mm
- **B** ÖN B 5330-8 bzw. ÖN B 5330-10
- **C** einbruchhemmend gemäß ÖNORM B 5330-8
- **D** Ausführung für DOMOLOCK Türeinheiten
- **E** Ausführung für DOMOFERM $EI_2$30-Feuerschutztürelemente
- **F** Profilbreite ab 100 mm (Dübelmont. PB = 95, 120 und 150 mm)
- **G** Oberfläche: grundiert, pulverbeschichtet oder Edelstahl




D_UT4xx_44_D
BRMB = DLB + 130 mm
BRMH = DLH + 65 mm


Alternative Wandanschlüsse:



D_UT4xx_44_M
BRMB = DLB + 130 mm
BRMH = DLH + 65 mm



D_UT4xx_44_MM




D_UT4xx_44_G

Profil 46

ungleichspiegelige Umfassungszarge mit Schattennut


- **A** optional mit Nennblechdicke 2,0 mm
- **B** ÖN B 5330-8 bzw. ÖN B 5330-10
- **C** einbruchhemmend gemäß ÖNORM B 5330-8
- **D** Ausführung für DOMOLOCK Türeinheiten
- **E** Ausführung für DOMOFERM $EI_2$30-Feuerschutztürelemente
- **F** Profilbreite ab 100 mm
- **G** Oberfläche: grundiert, pulverbeschichtet oder Edelstahl




D_UT4xx_46_M

BRMB = DLB + 150 mm
BRMH = DLH + 75 mm


Alternative Wandanschlüsse:



D_UT4xx_46_MM



D_UT4xx_46_S




D_UT4xx_46_G

Profil 48

gleichspiegelige Umfassungszarge mit Schattennut


- **A** optional mit Nennblechdicke 2,0 mm
- **B** ÖN B 5330-8 bzw. ÖN B 5330-10
- **C** einbruchhemmend gemäß ÖNORM B 5330-8
- **D** Ausführung für DOMOLOCK Türeinheiten
- **E** Ausführung für DOMOFERM $EI_2$30-Feuerschutztürelemente
- **F** Profilbreite ab 100 mm
- **G** Oberfläche: grundiert, pulverbeschichtet oder Edelstahl




D_UT4xx_48_M

BRMB = DLB + 120 mm
BRMH = DLH + 60 mm


Alternative Wandanschlüsse:



D_UT4xx_48_MM



D_UT4xx_48_S




D_UT4xx_48_G

Profil 56

Umfassungszarge für Dübelmontage


- **A** optional mit Nennblechdicke 2,0 mm
- **B** ÖN B 5330-8 bzw. ÖN B 5330-10
- **C** einbruchhemmend gemäß ÖNORM B 5330-8
- **D** Ausführung für DOMOLOCK Türeinheiten
- **E** Ausführung für DOMOFERM $EI_2$30-Feuerschutztürelemente
- **F** Profilbreite ab 100 mm (Dübelmont. PB = 95, 120 und 150 mm)
- **G** Oberfläche: grundiert, pulverbeschichtet oder Edelstahl



D_UT4xx_56_D


BRMB = DLB + 150 mm
BRMH = DLH + 75 mm

Alternative Wandanschlüsse:




D_UT4xx_56_M

BRMB = DLB + 150 mm
BRMH = DLH + 75 mm



D_UT4xx_56_MM




D_UT4xx_56_G

*Spiegelhöhe für den Einbau von E-Öffner und bei raumhohen Zargen für die problemlose Montage des Schließfolgereglers.

Profil 14

Vorsatzzarge für Dübelmontage

- **A** nur Nennblechdicke 1,5 mm
- **F** Profilbreite ab 60 mm
- **G** Oberfläche: grundiert, pulverbeschichtet oder Edelstahl




D_UT4xx_14_D

Profil 62 + 67

2-schalige Sanierungszarge mit Senkloch-Schraubmontage


- **A** nur Nennblechdicke 1,5 mm
- **D** Ausführung für DOMOLOCK Türeinheiten
- **E** Ausführung für DOMOFERM $EI_2$30-Feuerschutztürelemente
- **F** Profilbreite von Profil 67 gemäß Naturmaßnahme
- **G** Oberfläche: grundiert, pulverbeschichtet oder Edelstahl



D_UT4xx_62+67_SCH1

BRMB = DLB + 40 mm
BRMH = DLH + 20 mm

Alternative Wandanschlüsse:




D_UT4xx_62+67_SCH2

BRMB = DLB + 40 mm
BRMH = DLH + 20 mm

Profil 70

Sanierungs-Eckzarge mit Senkloch-Schraubmontage
für Holzstock

- **A** nur Nennblechdicke 1,5 mm
- **D** Ausführung für DOMOLOCK Türeinheiten
- **E** Ausführung für DOMOFERM $EI_2$30-Feuerschutztürelemente
- **G** Oberfläche: grundiert oder pulverbeschichtet




D_UT4xx_70_SCH

BRMB = DLB + 20 mm
BRMH = DLH + 10 mm

Profil 72

Sanierungs-Eckzarge mit Senkloch-Schraubmontage
für Stahlzarge

- **A** nur Nennblechdicke 1,5 mm
- **D** Ausführung für DOMOLOCK Türeinheiten
- **E** Ausführung für DOMOFERM $EI_2$30-Feuerschutztürelemente
- **G** Oberfläche: grundiert oder pulverbeschichtet



D_UT4xx_72_SCH


BRMB = DLB + 20 mm
BRMH = DLH + 10 mm


Profil 101


2-schalige Umfassungszarge - für Fertigwandsysteme

- **A** optional mit Nennblechdicke 2,0 mm
- **E** Ausführung für DOMOFERM $EI_2$30-Feuerschutztürelemente
- **D** Ausführung für DOMOLOCK-Türeinheiten (bis WK2)
- **F** Profilbreite ab 135 mm (Wanddicke 105 mm)
- **G** Oberfläche: grundiert, pulverbeschichtet oder Edelstahl

Alternative Wandanschlüsse:







D_UT4xx_101_G


BRMB = DLB + 68 mm
BRMH = DLH + 34 mm

Profil 102

2-schalige Umfassungszarge - für Fertigwandsysteme


- **A** optional mit Nennblechdicke 2,0 mm
- **E** Ausführung für DOMOFERM $EI_2$30-Feuerschutztürelemente
- **F** Profilbreite ab 130 mm (Wanddicke 100 mm)
- **G** Oberfläche: grundiert, pulverbeschichtet oder Edelstahl

Alternative Wandanschlüsse:




D_UT4xx_102_D1

BRMB = DLB + 80 mm
BRMH = DLH + 40 mm



D_UT4xx_102_D2

BRMB = DLB + 80 mm
BRMH = DLH + 40 mm



D_UT4xx_102_G


BRMB = DLB + 68 mm
BRMH = DLH + 34 mm

DOMOFERM

Profil 564

Doppeltür - Umfassungszarge mit Schattennut


- **A** optional mit Nennblechdicke 2,0 mm
- **B** ÖN B 5330-8 bzw. ÖN B 5330-10
- **C** Einbruchhemmend gemäß ÖNORM B 5330-8
- **F** Profilbreite ab 110 mm
- **G** Oberfläche: grundiert, pulverbeschichtet oder Edelstahl




D_UT4xx_564_M

BRMB = DLB + 150 mm
BRMH = DLH + 75 mm


Alternative Wandanschlüsse:



D_UT4xx_564_MM



D_UT4xx_564_S




D_UT4xx_564_G

Profil 586

Doppeltür - Umfassungszarge


- **A** optional mit Nennblechdicke 2,0 mm
- **B** ÖN B 5330-8 bzw. ÖN B 5330-10
- **C** Einbruchhemmend gemäß ÖNORM B 5330-8
- **F** Profilbreite ab 110 mm
- **G** Oberfläche: grundiert, pulverbeschichtet oder Edelstahl




D_UT4xx_586_M

BRMB = DLB + 130 mm
BRMH = DLH + 65 mm


Alternative Wandanschlüsse:



D_UT4xx_586_MM



D_UT4xx_586_D



D_UT4xx_586_G

Eckzargen

Wandanschluss	Standardprofil	alternative Profilvariante
Mauermontage	21	23, 49
Dübelmontage	23	—

Umfassungszargen

Wandanschluss	Standardprofil	alternative Profilvariante
Mauermontage	41	43, 45, 47, 563
Dübelmontage	43	—
Ständerwandmontage	41	02, 43, 45, 47, 563
Schalungsbauweise	45	47, 563

Sonderzargen

Wandanschluss	Standardprofil	alternative Profilvariante
Doppeltürzarge	563	585
2-schalige Zargen	106	107

Allgemeines

A Nennblechdicke 1,5 mm, optional mit Nennblechdicke 2,0 mm

B Allgemeine Ausführung gemäß ÖN B 5330-8 bzw. ÖN B 5330-10. Passend für stumpfe Türen gemäß ÖN B 5330-1.

C Stahlzarge in „einbruchhemmender Ausführung“ gemäß ÖN B 5330-8. (Prüfnachweis durch den Türhersteller!)

D Grundsätzlich für DOMOFERM Feuerschutztüren EI-2-30 nach ÖN B 3850 geeignet. Hinterfüllstoffe gemäß den Angaben der Türhersteller beachten.

E Profilbreite von 100 - 430 mm, Dübelmontagen in den Profilbreiten 95, 120 oder 150 mm

F Oberfläche grundiert; optional pulverbeschichtet oder Edelstahl

Alternative Wandanschlüsse				
„M“ nachträglich eingemauert	„MM“ mitgemauert	„G“ Ständerwandmontage	„D“ Dübelmontage	„S“ Schalungsbauweise


✗ Entsprechende Funktion bzw. Ausstattung nicht möglich.

DOMOFERM

Profil 21

Standardausführung für die Mauermontage

- **A** optional mit Nennblechdicke 2,0 mm
- **B** ÖN B 5330-8
- **C** einbruchhemmend gemäß ÖNORM B 5330-8
- **D** Ausführung für DOMOFERM $EI_2$30-Feuerschutztürelemente
- **F** Oberfläche: grundiert, pulverbeschichtet oder Edelstahl




D_US4xx_21_M

BRMB = DLB + 50 mm
BRMH = DLH + 25 mm

Profil 23

Standardausführung für die Dübelmontage


- **A** optional mit Nennblechdicke 2,0 mm
- **B** ÖN B 5330-8
- **C** einbruchhemmend gemäß ÖNORM B 5330-8
- **D** Ausführung für DOMOFERM $EI_2$30-Feuerschutztürelemente
- **F** Oberfläche: grundiert, pulverbeschichtet oder Edelstahl



D_US4xx_23_D

BRMB = DLB + 45 mm
BRMH = DLH + 22 mm

Alternative Wandanschlüsse:




D_US4xx_23_M

BRMB = DLB + 50 mm
BRMH = DLH + 25 mm

Profil 49

Standardausführung Schattennut - Eckzarge

- **A** optional mit Nennblechdicke 2,0 mm
- **B** ÖN B 5330-8
- **C** einbruchhemmend gemäß ÖNORM B 5330-8
- **D** Ausführung für DOMOFERM $EI_2$30-Feuerschutztürelemente
- **F** Oberfläche: grundiert, pulverbeschichtet oder Edelstahl




D_US4xx_49_M

BRMB = DLB + 30 mm
BRMH = DLH + 15 mm

Profil 41

Umfassungszarge für Mauermontage
auch geeignet für Ständerwandmontage


- **A** optional mit Nennblechdicke 2,0 mm
- **B** ÖN B 5330-8 bzw. ÖN B 5330-10
- **C** einbruchhemmend gemäß ÖNORM B 5330-8
- **D** Ausführung für DOMOFERM $EI_2$30-Feuerschutztürelemente
- **E** Profilbreite ab 100 mm
- **F** Oberfläche: grundiert, pulverbeschichtet oder Edelstahl




D_US4xx_41_M

BRMB = DLB + 100 mm
BRMH = DLH + 50 mm

Alternative Wandanschlüsse:



D_US4xx_41_MM




D_US4xx_ 41_G

BRMB = DLB + 96 mm
BRMH = DLH + 48 mm

Profil 43

ungleichspiegelige Umfassungszarge für Dübelmontage
auch geeignet für Mauermontage


- **A** optional mit Nennblechdicke 2,0 mm
- **B** ÖN B 5330-8 bzw. ÖN B 5330-10
- **C** einbruchhemmend gemäß ÖNORM B 5330-8
- **D** Ausführung für DOMOFERM $EI_2$30-Feuerschutztürelemente
- **E** Profilbreite ab 100 mm
- **F** Oberfläche: grundiert, pulverbeschichtet oder Edelstahl



D_USxx_43_D


BRMB = DLB + 130 mm
BRMH = DLH + 65 mm

Alternative Wandanschlüsse:




D_US4xx_43_M

BRMB = DLB + 130 mm
BRMH = DLH + 65 mm



D_US4xx_43_MM




D_US4xx_43_G


Profil 45

ungleichspiegelige Umfassungszarge mit Schattennut


- **A** optional mit Nennblechdicke 2,0 mm
- **B** ÖN B 5330-8 bzw. ÖN B 5330-10
- **C** einbruchhemmend gemäß ÖNORM B 5330-8
- **D** Ausführung für DOMOFERM EI$_2$30-Feuerschutztürelemente
- **E** Profilbreite ab 100 mm
- **F** Oberfläche: grundiert, pulverbeschichtet oder Edelstahl




Alternative Wandanschlüsse:



D_US4xx_45_MM



D_US4xx_45_S




D_US4xx_45_G

D_US4xx_45_M
BRMB = DLB + 150 mm
BRMH = DLH + 75 mm


Profil 47

gleichspiegelige Umfassungszarge mit Schattennut


- **A** optional mit Nennblechdicke 2,0 mm
- **B** ÖN B 5330-8 bzw. ÖN B 5330-10
- **C** einbruchhemmend gemäß ÖNORM B 5330-8
- **D** Ausführung für DOMOFERM EI$_2$30-Feuerschutztürelemente
- **E** Profilbreite ab 100 mm
- **F** Oberfläche: grundiert, pulverbeschichtet oder Edelstahl




Alternative Wandanschlüsse:



D_US4xx_47_MM



D_US4xx_47_S



D_US4xx_47_G


D_US4xx_47_M
BRMB = DLB + 120 mm
BRMH = DLH + 60 mm

Profil 106


2-schalige Umfassungszarge - für Fertigwandsysteme

- **A** optional mit Nennblechdicke 2,0 mm
- **D** Ausführung für DOMOFERM $EI_2$30-Feuerschutztürelementе
- **E** Profilbreite ab 155 mm (Wanddicke 125 mm)
- **F** Oberfläche: grundiert, pulverbeschichtet oder Edelstahl


Alternative Wandanschlüsse:



D_US4xx_106_D1



D_US4xx_106_D2



D_US4xx_106_G


BRMB = DLB + 96 mm
BRMH = DLH + 48 mm

Profil 107


2-schalige Umfassungszarge - für Fertigwandsysteme

- **A** optional mit Nennblechdicke 2,0 mm
- **D** Ausführung für DOMOFERM $EI_2$30-Feuerschutztürelementе
- **E** Profilbreite ab 150 mm (Wanddicke 120 mm)
- **F** Oberfläche: grundiert, pulverbeschichtet oder Edelstahl

Alternative Wandanschlüsse:



D_US4xx_107_D2




D_US4xx_107_D1

Profil 563


Doppeltür - Umfassungszarge mit Schattennut

- **A** optional mit Nennblechdicke 2,0 mm
- **B** ÖN B 5330-8 bzw. ÖN B 5330-10
- **C** einbruchhemmend gemäß ÖNORM B 5330-8
- **D** Ausführung für DOMOFERM EI$_2$30-Feuerschutztürelemente
- **E** Profilbreite ab 140 mm
- **F** Oberfläche: grundiert, pulverbeschichtet oder Edelstahl




D_US4xx_563_M


Alternative Wandanschlüsse:



D_US4xx_563_MM



D_US4xx_563_S




D_US4xx_563_G

Profil 585


Doppeltür - Umfassungszarge

- **A** optional mit Nennblechdicke 2,0 mm
- **B** ÖN B 5330-8 bzw. ÖN B 5330-10
- **C** einbruchhemmend gemäß ÖNORM B 5330-8
- **D** Ausführung für DOMOFERM EI$_2$30-Feuerschutztürelemente
- **E** Profilbreite ab 140 mm
- **F** Oberfläche: grundiert, pulverbeschichtet oder Edelstahl




D_US4xx_585_M


Alternative Wandanschlüsse:



D_US4xx_585_MM



D_US4xx_585_S



D_US4xx_585_G

DOMOFERM

Eckzargen

Wandanschluss	Standardprofil	alternative Profilvariante
Mauermontage	84	40
Dübelmontage	—	—

Umfassungszargen

Wandanschluss	Standardprofil	alternative Profilvariante
Mauermontage	82	80, 38, 78
Dübelmontage	80	—
Ständerwandmontage	82	80, 38, 78
Schalungsbauweise	38	78

Sonderszargen

Wandanschluss	Standardprofil	alternative Profilvariante
Doppeltürzarge	565	566

Allgemeines

A Nennblechdicke 1,5 mm, optional mit Nennblechdicke 2,0 mm

B für gehrichtungsbezogene Türblätter.

C Stahlzarge in „einbruchhemmender Ausführung“ gemäß den Angaben des Türherstellers. (Prüfnachweis durch den Türhersteller!)

D Grundsätzlich für Feuerschutztüren nach ÖN B 3850 geeignet. Hinterfüllstoffe gemäß den Angaben der Türhersteller beachten!

E Profilbreite von 100 - 430 mm, Dübelmontagen in den Profilbreiten 95, 120 oder 150 mm

F Oberfläche grundiert; optional pulverbeschichtet oder Edelstahl

Alternative Wandanschlüsse


„M“ nachträglich eingemauert	„MM“ mitgemauert	„G“ Ständerwandmontage	„D“ Dübelmontage	„S“ Schalungsbauweise

A Entsprechende Funktion bzw. Ausstattung nicht möglich.

Profil 40

Eckzarge mit Schattennut

- **A** optional mit Nennblechdicke 2,0 mm
- **B** für gehrichtungsbezogene Türblätter
- **C** einbruchhemmend gem. Angaben des Türherstellers
- **D** grundsätzlich für Feuerschutztüren nach ÖN B 3850 geeignet.
- **F** Oberfläche: grundiert, pulverbeschichtet oder Edelstahl




D_Doppelfalz_gefaelzt_40_M

Profil 84

Eckzarge für Mauermontage

- **A** optional mit Nennblechdicke 2,0 mm
- **B** für gehrichtungsbezogene Türblätter
- **C** einbruchhemmend gem. Angaben des Türherstellers
- **D** grundsätzlich für Feuerschutztüren nach ÖN B 3850 geeignet.
- **F** Oberfläche: grundiert, pulverbeschichtet oder Edelstahl




D_Doppelfalz_gefaelzt_84_M

Profil 38

gleichspiegelige Umfassungszarge mit Schattennut


- **A** optional mit Nennblechdicke 2,0 mm
- **B** für gehrichtungsbezogene Türblätter
- **C** einbruchhemmend gem. Angaben des Türherstellers
- **D** grundsätzlich für Feuerschutztüren nach ÖN B 3850 geeignet.
- **E** Profilbreite ab 100 mm
- **F** Oberfläche: grundiert, pulverbeschichtet oder Edelstahl




D_Doppelfalz_gefaelzt_38_M

BRMB = DLB + 120 mm
BRMH = DLH + 60 mm


Alternative Wandanschlüsse:



D_Doppelfalz_gefaelzt_38_MM



D_Doppelfalz_gefaelzt_38_S




D_Doppelfalz_gefaelzt_38_G

BRMB = DLB + 126 mm
BRMH = DLH + 63 mm

Profil 78

ungleichspiegelige Umfassungszarge mit Schattennut


- **A** optional mit Nennblechdicke 2,0 mm
- **B** für gehrichtungsbezogene Türblätter
- **C** einbruchhemmend gem. Angaben des Türherstellers
- **D** grundsätzlich für Feuerschutztüren nach ÖN B 3850 geeignet.
- **E** Profilbreite ab 100 mm
- **F** Oberfläche: grundiert, pulverbeschichtet oder Edelstahl




D_Doppelfalz_gefaelzt_78_M

BRMB = DLB + 180 mm
BRMH = DLH + 90 mm


Alternative Wandanschlüsse:



D_Doppelfalz_gefaelzt_78_MM



D_Doppelfalz_gefaelzt_78_S




D_Doppelfalz_gefaelzt_78_G

Profil 80

ungleichspiegelige Umfassungszarge für Dübelmontage


- **A** optional mit Nennblechdicke 2,0 mm
- **B** für gehrichtungsbezogene Türblätter
- **C** einbruchhemmend gem. Angaben des Türherstellers
- **D** grundsätzlich für Feuerschutztüren nach ÖN B 3850 geeignet.
- **E** Profilbreite ab 100 mm
- **F** Oberfläche: grundiert, pulverbeschichtet oder Edelstahl



D_Doppelfalz_gefaelzt_80_D


BRMB = DLB + 160 mm
BRMH = DLH + 80 mm

Alternative Wandanschlüsse:




D_Doppelfalz_gefaelzt_80_M

BRMB = DLB + 130 mm
BRMH = DLH + 65 mm



D_Doppelfalz_gefaelzt_80_MM




D_Doppelfalz_gefaelzt_80_G

Profil 82

gleichspiegelige Umfassungszarge für Mauerwerksmontage


- **A** optional mit Nennblechdicke 2,0 mm
- **B** für gehrichtungsbezogene Türblätter
- **C** einbruchhemmend gem. Angaben des Türherstellers
- **D** grundsätzlich für Feuerschutztüren nach ÖN B 3850 geeignet.
- **E** Profilbreite ab 100 mm
- **F** Oberfläche: grundiert, pulverbeschichtet oder Edelstahl




D_Doppelfalz_gefaelzt_82_M

BRMB = DLB + 100 mm
BRMH = DLH + 50 mm

Alternative Wandanschlüsse:



D_Doppelfalz_gefaelzt_82_MM



D_Doppelfalz_gefaelzt_82_G

BRMB = DLB + 126 mm
BRMH = DLH + 63 mm

DOMOFERM

Eckzargen

Wandanschluss	Standardprofil	alternative Profilvariante
Mauermontage	83	39
Dübelmontage	—	—

Umfassungszargen

Wandanschluss	Standardprofil	alternative Profilvariante
Mauermontage	81	37, 77, 79
Dübelmontage	79	—
Ständerwandmontage	81	37, 77, 79
Schalungsbauweise	37	77

Allgemeines

A Nennblechdicke 1,5 mm, optional mit Nennblechdicke 2,0 mm

B für gehrichtungsbezogene Türblätter.

C Stahlzarge in „einbruchhemmender Ausführung“ gemäß den Angaben des Türherstellers. (Prüfnachweis durch den Türhersteller!)

D Grundsätzlich für Feuerschutztüren nach ÖN B 3850 geeignet. Hinterfüllstoffe gemäß den Angaben der Türhersteller beachten!

E Profilbreite von 100 - 430 mm, Dübelmontagen in den Profilbreiten 95, 120 oder 150 mm

F Oberfläche grundiert; optional pulverbeschichtet oder Edelstahl


Alternative Wandanschlüsse				
„M“ nachträglich eingemauert	„MM“ mitgemauert	„G“ Ständerwandmontage	„D“ Dübelmontage	„S“ Schalungsbauweise

Entsprechende Funktion bzw. Ausstattung nicht möglich.

Profil 39

Eckzarge mit Schattennut

- **A** optional mit Nennblechdicke 2,0 mm
- **B** für gehrichtungsbezogene Türblätter
- **C** einbruchhemmend gem. Angaben des Türherstellers
- **D** grundsätzlich für Feuerschutztüren nach ÖN B 3850 geeignet
- **F** Oberfläche: grundiert, pulverbeschichtet oder Edelstahl




D_Doppelfalz_buendig_39_M

BRMB = DLB + 80 mm
BRMH = DLH + 40 mm

Profil 83

Eckzarge für Mauermontage

- **A** optional mit Nennblechdicke 2,0 mm
- **B** für gehrichtungsbezogene Türblätter
- **C** einbruchhemmend gem. Angaben des Türherstellers
- **D** grundsätzlich für Feuerschutztüren nach ÖN B 3850 geeignet
- **F** Oberfläche: grundiert, pulverbeschichtet oder Edelstahl



D_Doppelfalz_buendig_83_M


BRMB = DLB + 80 mm
BRMH = DLH + 40 mm

DOMOFERM

Profil 37

gleichspiegelige Umfassungszarge mit Schattennut


- **A** optional mit Nennblechdicke 2,0 mm
- **B** für gehrichtungsbezogene Türblätter
- **C** einbruchhemmend gem. Angaben des Türherstellers
- **D** grundsätzlich für Feuerschutztüren nach ÖN B 3850 geeignet
- **E** Profilbreite ab 110 mm
- **F** Oberfläche: grundiert, pulverbeschichtet oder Edelstahl




D_Doppelfalz_buendig_37_M

BRMB = DLB + 120 mm
BRMH = DLH + 60 mm


Alternative Wandanschlüsse:



D_Doppelfalz_buendig_37_MM



D_Doppelfalz_buendig_37_S




D_Doppelfalz_buendig_37_G

BRMB = DLB + 126 mm
BRMH = DLH + 63 mm

Profil 77

ungleichspiegelige Umfassungszarge mit Schattennut


- **A** optional mit Nennblechdicke 2,0 mm
- **B** für gehrichtungsbezogene Türblätter
- **C** einbruchhemmend gem. Angaben des Türherstellers
- **D** grundsätzlich für Feuerschutztüren nach ÖN B 3850 geeignet
- **E** Profilbreite ab 110 mm
- **F** Oberfläche: grundiert, pulverbeschichtet oder Edelstahl




D_Doppelfalz_buendig_77_M

BRMB = DLB + 150 mm
BRMH = DLH + 75 mm


Alternative Wandanschlüsse:



D_Doppelfalz_buendig_77_MM



D_Doppelfalz_buendig_77_S




D_Doppelfalz_buendig_77_G

Profil 79

ungleichspiegelige Umfassungszarge für Dübelmontage


- **A** optional mit Nennblechdicke 2,0 mm
- **B** für gehrichtungsbezogene Türblätter
- **C** einbruchhemmend gem. Angaben des Türherstellers
- **D** grundsätzlich für Feuerschutztüren nach ÖN B 3850 geeignet
- **E** Profilbreite ab 110 mm (Dübelmont. PB = 120 und 150 mm)
- **F** Oberfläche: grundiert, pulverbeschichtet oder Edelstahl



D_Doppelfalz_buendig_79_D


BRMB = DLB + 160 mm
BRMH = DLH + 80 mm

Alternative Wandanschlüsse:




D_Doppelfalz_buendig_79_M

BRMB = DLB + 160 mm
BRMH = DLH + 80 mm



D_Doppelfalz_buendig_79_MM




D_Doppelfalz_buendig_79_G

Profil 81

gleichspiegelige Umfassungszarge für Mauerwerksmontage


- **A** optional mit Nennblechdicke 2,0 mm
- **B** für gehrichtungsbezogene Türblätter
- **C** einbruchhemmend gem. Angaben des Türherstellers
- **D** grundsätzlich für Feuerschutztüren nach ÖN B 3850 geeignet
- **E** Profilbreite ab 110 mm
- **F** Oberfläche: grundiert, pulverbeschichtet oder Edelstahl




D_Doppelfalz_buendig_81_M

BRMB = DLB + 100 mm
BRMH = DLH + 50 mm

Alternative Wandanschlüsse:



D_Doppelfalz_buendig_81_MM



D_Doppelfalz_buendig_81_G

BRMB = DLB + 126 mm
BRMH = DLH + 63 mm

Einsatzbereich

Durchgangszargen
- für die Verkleidung eines Mauerdurchbruches ohne Türblatt

Eckwinkelzargen
- für die Verkleidung einer Mauerecke in einem Durchbruch (ohne Türblatt)

Pendeltürzargen
- für die Funktion eines Pendeltürblattes

Blindstockzargen
- für die stumpfe Türlösung „DANA Plano“

Sonderlösungen nach Kundenwunsch
- auf Anfrage

Spezifikation

Grundmaterial
- verzinktes Stahlblech mit Zinkauflage mind. 10 µm
- optional Edelstahl
- Nennblechdicke 1,5 mm oder 2,0 mm

Profilgeometrie
- als Eckzarge
- als Umfassungszargen mit Profilbreite nach Wunsch
- als Sonderlösung nach Kundenwunsch

Ausführungsart
- für stumpfe oder gefälzte Türblätter
- 1-flügelig und 2-flügelig
- als Fensterzarge (4-seitig umlaufend)
- mit Oberlichten und Seitenteilen

Baugröße
- entsprechend den zugelassenen bzw. technisch machbaren Baugrößen
- Bodeneinstand (60 mm Standardausführung)

Wandanschlüsse

- Mauermontage „M“ und „MM“ (nachträglich eingemauert und mitgemauert)
- Gipskarton-Ständerwandmontage „G“ (einfach und doppelt beplankt)
- Dübelmontage „D“ (bei Eck- Umfassungs- und Vorsatzzarge)
- Schalungsbauweise „S“
- Fertigwandmontage 2-schalig „F2“ (Eckzarge mit Verkleidung)

Ausstattung

Schließöffnung
- Schließöffnung gem. ÖN B 5330-8 Form B - Standard-Drückerhöhe 1050 mm
- Drückerhöhe nach Wunsch
- definierte Gehrichtung

Bandunterkonstruktionen (UK)
- Einfach- und Doppelmuffe Anuba M10x1
- Objektband-UK Serie VX und VN
- DIN-Band-UK Serie V
- Pendeltürbänder
- verdeckt liegende Bandsysteme

Einbruchhemmung
- Ausführung in Anlehnung an die ÖN B 5330-8
- Mehrfachverriegelungen
- Bandsicherungssysteme

Schließmittel und Türsteuerungen
- Verbohrungen für alle handelsüblichen Türschließer und Schließfolgeregler
- Vorrichtung für elektrische Türsteuerungskomponenten (E-Öffner, Reed-Kontakte, Kabelübergänge, Stromüberträger, Sperrelemente, E-Schlösser, Blockschlösser, etc.)

Oberlichte und Seitenteil
- Ausführungen mit Stahl-Kämpfer
- Verglasungssysteme mit Alu-Glasleisten
- Verglasungssysteme mit Stahl-Glasleisten

Bodenabschlüsse
- Distanzwinkel als Transport- und Montagehilfe
- Anschlagschiene aus Alu mit Dichtung
- Anschlagschiene aus Stahl ohne Dichtung
- Bodentrennschiene aus Alu
- Bodentrennschiene aus Stahl

Sonstiges
- angepasste Falzgeometrie für verdeckt liegende Schließmittel (DORMA ITS 96)
- mit Bleiauskleidung für Strahlenschutzanforderung


Dichtung
- Zargendichtung C 550 grau - Standardausführung
- Zargendichtung C 550 FH schwarz - für Feuerschutztüren

Oberflächen
- allseitige elektrostatische Einbrenngrundierung im Tauchverfahren (ähnlich RAL 9002) - bis zu einer Objektgröße von 2260 x 2710 mm,
- ungrundiert mit Kaltverzinkung an den Schweiß- und Schnittstellen
- Pulverbeschichtung in allen RAL-Farben (NCS-Töne nach Anfrage)
- Edelstahl geschliffen Korn 240
- Kreiselschliff
- geschliffen und gebürstet

Profil 05

Umfassungszarge für Mauerwerksmontage


- **A** optional mit Nennblechdicke 2,0 mm
- **B** Profilbreite ab 100 mm (Dübelmont. PB = 95, 120 und 150 mm)
- **C** Oberfläche: grundiert, pulverbeschichtet oder Edelstahl




D_Durchgangszarge_05_M

BRMB = DLB + 100 mm
BRMH = DLH + 50 mm

Alternative Wandanschlüsse:




D_Durchgangszarge_05_MM



D_Durchgangszarge_05_D

BRMB = DLB + 100 mm
BRMH = DLH + 50 mm




D_Durchgangszarge_05_G

BRMB = DLB + 100 mm
BRMH = DLH + 50 mm

Profil 36

Umfassungszarge mit Schattennut


- **A** optional mit Nennblechdicke 2,0 mm
- **B** Profilbreite ab 100 mm (Dübelmont. PB = 95, 120 und 150 mm)
- **C** Oberfläche: grundiert, pulverbeschichtet oder Edelstahl




D_Durchgangszarge_36_M

BRMB = DLB + 120 mm
BRMH = DLH + 60 mm


Alternative Wandanschlüsse:



D_Durchgangszarge_36_MM



D_Durchgangszarge_36_S




D_Durchgangszarge_36_G

BRMB = DLB + xx mm
BRMH = DLH + xx mm

Profil 506


Umfassungszarge für Mauermontage

- **A** optional mit Nennblechdicke 2,0 mm
- **B** Profilbreite ab 100 mm (Dübelmont. PB = 95, 120 und 150 mm)
- **C** Oberfläche: grundiert, pulverbeschichtet oder Edelstahl




D_Pendeltuerzarge_506_M


Alternative Wandanschlüsse:



D_Pendeltuerzarge_506_MM



D_Pendeltuerzarge_506_D




D_Pendeltuerzarge_506_G

Profil 559


Umfassungszarge mit Schattennut

- **A** optional mit Nennblechdicke 2,0 mm
- **B** Profilbreite ab 100 mm (Dübelmont. PB = 95, 120 und 150 mm)
- **C** Oberfläche: grundiert, pulverbeschichtet oder Edelstahl




D_Pendeltuerzarge_559_M

Alternative Wandanschlüsse:



D_Pendeltuerzarge_559_MM




D_Pendeltuerzarge_559_S


Blindstockzarge


Blindstockzarge für „DANA Plano“ Türeinheit

- **A** Nennblechdicke 2,0 mm
- **B** Profilbreite ab 100 mm
- **C** Oberfläche: grundiert



D_DANA_Plano_Türelement










Das Domoferm Blindstocksystem für Holzzargen bietet eine exakte und maßgenaue Wandanbindung für DANA Plano Holztürstöcke.

Der Stahlzargenblindstock wird in der Rohbauphase auf das Mauerwerk aufgesetzt. Nach Fertigstellung der Wand (verputzen und malen) und Fertigstellung des Fußbodens kann die Holzzarge einfach und schnell montiert werden.

DOMOFERM

SLIDE

Bewegung als Maßstab für den besonderen Anspruch.



SLIDE ST7XX / TT7XX – TORE MIT EXKLUSIVITÄTS-CHARAKTER.

Einsatz: Für den Industrie- und Gewerbebereich mit besonderen Anforderungen – wie z.B. Spitäler, Schulen, Einkaufszentren, öffentliche Gebäude, Tiefgaragen, etc.







DIE INNOVATIVEN MIT SINN FÜR DAS SCHÖNE.

Sie suchen innovative Torkonstruktionen für übergroße Öffnungen, die in punkto Design der Funktionalität um nichts nachstehen? In zwei- bis sechsflügeliger Ausführung, mit elektronischer oder mechanischer Steuerung und in Feuerschutzausführung $EI_2$30 und $EI_2$90: DOMOFERM Schiebetore werden allen technischen Anforderungen gerecht und überzeugen darüber hinaus durch eine ansprechende Optik.







BESTÄNDIGKEIT VON SEINER SCHÖNSTEN SEITE .

DOMOFERM Tore sind so vielfältig wie Ihre Projekte. Ob als Schiebetor oder als Teleskoptor, wo es um optimale Lösungen geht, sind DOMOFERM Tore gefragt.

SLIDE

Slide > Torelement



SLIDE ALS MASSGESCHNEIDERTE LÖSUNG

Ob in Schulen und öffentlichen Gebäuden, in Einkaufszentren und im Gesundheitswesen, große Öffnungen erfreuen sich größter Beliebtheit. Schiebetore und Teleskoptore SLIDE schaffen den Spagat zwischen Funktionalität und Design und fühlen sich sowohl in der Industrie als auch in Wohn- und Büroarchitektur zuhause. Sie schaffen große zusammenhängende Räume und trennen diese in Abschnitte, um feuerpolizeiliche Anforderungen zu erfüllen.

Produktmerkmale

- 74 mm Türblattdicke
- Schiebtor ST7xx in ein- bis zwei-flügeliger Ausführung , sowie Feuerschutz in $EI_2$30 und $EI_2$90 möglich
- Teleskop-Schiebetor TT7xx in ein- bis sechs-flügeliger Ausführung
- Lichtöffnungsvarianten möglich
- Elektronische und mechanische Torsteuerungen
- verschiedene Beschläge
- Oberfläche: STANDARD (grundiert), PRISMA® (RAL-Pulverbeschichtet), STAINLESS (Edelstahl)

DOMOFERM

JEDEM OBJEKT DAS PASSENDE TORSYSTEM.

Mit verschiedenen Ausstattungsoptionen können die Tore allen Anforderungen angepasst werden - ob Antriebe, Schließsysteme oder Gehtüren. SLIDE Schiebetore erfüllen Feuerschutzanforderungen ($EI_2$30 und $EI_2$90), sowie zusätzliche Schloss-, Fluchtweg- oder Überwachungsfunktionen. Eine Vielzahl an Lichtöffnungsformen, Beschlägen, Oberflächen und individuelle Farbgestaltung ist für uns selbstverständlich.

Bewährte Extras



Eine integrierte Gehtür wahlweise mit und ohne Bodenschwelle sorgt für Durchgang im Ernstfall.



Optional absperrbar mit integriertem Schloss



Optional mit gepufferten Antrieb erhältlich.

Laufwerksaufhängung



Standardaufhängung



Aufhängung mit optionaler Abdeckung



Laufwerksaufhängung für Teleskoptor mit Abschottung

Kurzbeschreibung		Torblatt $EI_2$30 1-flg	Torblatt $EI_2$30 2-flg	Torblatt $EI_2$90 1-flg	Torblatt $EI_2$90 2-flg
Artikelbezeichnung		ST731	ST732	ST791	ST792
Flügelanzahl	1-flügelig	■	—	■	—
	2-flügelig	—	■	—	■
Feuerwiderstandsklasse geprüft nach ÖNORM B 3850		$EI_2$30-C	$EI_2$30-C	$EI_2$90-C	$EI_2$90-C
physikalische Eigenschaften	Wärmedämmung U = [W/m²K]	—	—	—	—
	Schallschutz Rw = [dB]	—	—	—	—
Torblattdicke	mm	74	74	74	74
Torblattgewicht	Torgewicht [kg/m²]	38	38	50	50
Baugröße	Durchfahrtslichtebreite mm (DLB)	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
	Durchfahrtslichtehöhe mm (DLH)	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Schloss	Zirkelriegelschloss	□	□	□	□
Schließmittel	Schließgewicht	■	■	■	■
	Schließgewicht mit Freilaufeinrichtung	□	□	□	□
	Antrieb Liberda	□	□	□	□
Beschlag	Muschelgriff verzinkt / Niro	■ / □	■ / □	■ / □	■ / □
	Muschelgriff + Bügelgriff verzinkt / Niro	□	□	□	□
Material	Stahl verzinkt	■	■	■	■
	Edelstahl (1.4301) / (1.4571)	□ / □	□ / □	□ / □	□ / □
Oberflächen	verzinkt	■	■	■	■
	STANDARD grundiert (ähnlich RAL 9010)	□	□	□	□
	RAL-NCS- lackiert	□	□	□	□
	PRISMA® RAL-pulverbeschichtet	□	□	□	□
	STAINLESS Edelstahl ungeschliffen	□	□	—	—
	STAINLESS Edelstahl geschl. u. gebür. Korn 180	□	□	—	—
	STAINLESS Edelstahl geschl. u. gebür. Korn 240	□	□	—	—
	STAINLESS Edelstahl geschl. u. gebür. Korn 400	□	□	—	—
Lichtöffnungen pro Paneel	Einscheibenverglasung	—	—	—	—
	EI30 Verglasung	□	□	—	—
	EI90 Verglasung	—	—	□	□
Brandmeldeanlage	Brandmeldeanlage	□	□	□	□
Laufschienenblende		■	■	■	■

Erforderliche DLB des Tores bei Gehtür mit Bodenschwelle	DLBG = 900mm " DLB - Tor in mm	1336	2872	1336	2872
	DLBG = 1000mm " DLB - Tor in mm	1436	2072	1436	2072
	DLBG = 1200mm " DLB - Tor in mm	1636	3472	1636	3472
Erforderliche DLB des Tores bei Gehtür ohne Bodenschwelle	DLBG = 900mm " DLB - Tor in mm	2126	4452	auf Anfrage	auf Anfrage
	DLBG = 1000mm " DLB - Tor in mm	2226	4652	auf Anfrage	auf Anfrage
	DLBG = 1200mm " DLB - Tor in mm	2426	5052	auf Anfrage	auf Anfrage
Erforderliche DLH des Tores bei Gehtür mit Bodenschwelle	DLHG = 2000mm " DLH - Tor in mm	2115	2115	2115	2115
	DLHG = 2100mm " DLH - Tor in mm	2215	2215	2215	2215
Erforderliche DLH des Tores bei Gehtür ohne Bodenschwelle	DLHG = 2000mm " DLH - Tor in mm	2530	2530	—	—
	DLHG = 2100mm " DLH - Tor in mm	2630	2630	—	auf Anfrage


Bei sehr kleinen DLB und großen DLH des Tores:
Bitte zuerst das Datenblatt über das "Verhältnis von Flügelbreite zu Flügelhöhe" ansehen.
DLB.....Durchfahrtslichtebreite
DLH.....Durchfahrtslichtehöhe
DLBG.....Durchgangslichtebreite Gehtür
DLHG.....Durchgangslichtehöhe Gehtür


■ Grundausstattung
□ optional möglich
— nicht möglich

Gilt nur für den Marktbereich Österreich – Abweichungen nach länderspezifischen Zulassungen möglich!


DOMOFERM

Kurzbeschreibung		Türblatt $EI_2$30 1-flg	Türblatt $EI_2$30 2-flg	Türblatt $EI_2$90 1-flg auf Anfrage	Türblatt $EI_2$90 2-flg auf Anfrage
Ausstattungsoption - Gehtür		□	□	□	□
Ausführungsart	1-flügelig mit Bodenschwelle	■	■	■	■
	1-flügelig ohne Bodenschwelle	□	□	auf Anfrage	auf Anfrage
Feuerwiderstandsklasse geprüft nach ÖNORM B 3850		$EI_2$30-C	$EI_2$30-C	$EI_2$90-C	$EI_2$90-C
physikalische Eigenschaften	Wärmedämmung U = [W/m²K]	—	—	—	—
	Schallschutz Rw = [dB]	—	—	—	—
	Klimaklasse nach ÖNORM B 5330	—	—	—	—
Türblattdicke	mm	74	74	74	74
Baugröße	Durchgangslichtebreite = 900mm (DLBG)	□	□	□	□
	Durchgangslichtebreite = 1000mm (DLBG)	■	■	■	■
	Durchgangslichtebreite = 1200mm (DLBG)	□	□	□	□
	Durchgangslichtehöhe = 2000mm (DLHG)	■	■	■	■
	Durchgangslichtehöhe = 2100mm (DLHG)	□	□	□	□
Objektbänder VX160 (3-dimensional verstellbar)	2 Objektbänder, DLBG = 900mm	■	■	—	—
	2 Objektbänder, DLBG = 1000mm	■	■	—	—
	2 Objektbänder, DLBG = 1200mm	—	—	—	—
	3 Objektbänder, DLBG = 900mm	□	□	■	■
	3 Objektbänder, DLBG = 1000mm	□	□	■	■
	3 Objektbänder, DLBG = 1200mm	■	■	■	■
	verzinkt / Edelstahl	■/□	■/□	—	—
DIN-Schloss (74 mm)	Drückerhöhe mm	1050	1050	1050	1050
	Drückerhöhe nach Kundenwunsch	□	□	□	□
	Normalfunktion	■	■	■	■
	Panikfunktion	□	□	□	□
	mit Obenverriegelung	□	□	□	□
Beschläge (immer Muscheldrücker auf Wandseite)	Muscheldrücker + Drücker Kunststoff schwarz ohne Zylinderstanzung	□	□	□	□
	Muscheldrücker + Drücker Kunststoff schwarz mit Zylinderstanzung	■	■	■	■
	Beidseitig Muscheldrücker ohne Zylinderstanzung	□	□	□	□
	Beidseitig Muscheldrücker mit Zylinder-stanzung	□	□	□	□
	Profilzylinder / Rundzylinder	■/□	■/□	■/□	■/□
	Muscheldücker + handelsübliche Kurzs-child- o. Rosettenbeschläge (nach DIN - 74 mm)	□	□	□	□
Beschlagsoptionen	Drücker / Drücker - Normalfunktion	■	■	■	■
	Drücker / Drücker - Panikfunktion	□	□	□	□
	Oberfläche je Beschlagshersteller	□	□	□	□
Material	wie Tor	■	■	■	■
Oberflächen	wie Tor	■	■	■	■
Ausstattungsvarianten	Türschließer	■	■	■	■
	Riegelüberwachung	□	□	□	□
	Elektrotüröffner	□	□	□	□
	Reedkontakt, Kegelkontakt	□	□	□	□
Lichtöffnungen pro Gehtür 1 Stück	Einscheibenverglasung	—	—	—	—
	Verglasung EI30	□	□	—	—
	Verglasung EI90	—	—	□	□


a < 700mm
Laufwerkbefestigung
Typ A, Normalaufhängung
Länge LA145
ca. 120
Zuleitung 24V von
Feuermeldeanlage über
Unterbrechertaster
bauseits
Unterbrechertaster
(Nur bei Feuerschutz)
Haftmagnet
Torblatt in
Offenstellung
OFF
Haftmagnet
Gegenplatte
Torblatt
TBLT
Bodenführungsrolle
Einlaufdämpfer
GrH = 1228
TBLB
Laufschiene LA145
120
Schließgewicht-
Geschwindigkeitsregler
Schließgewicht
auf Einlaufseite
Beschlag Tor
Einlauf Tor
Marktbereich Österreich
Tor rechts öffnend gezeichnet
D_ST7x1_GA.dwg
GrH Griffhöhe flush pull handle height
TBLB Torblattbreite door leaf width
TBLH Torblatthöhe door leaf height
OFF Oberfläche fertiger Fußboden finished floor level
DOMOFERM ein Unternehmen der DOMOFERM International
Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten.
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder
Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.
Maßstab: -
2010.05.19 Schicho
Datum Name
DOMOFERM
Übersicht Grundausstattung
Schiebetor 1-flg, TS74
Zeichnungsnr.:
D_ST7x1_GA


a < 700mm
Feuermeldeanlage
(Nur bei Feuerschutz)
Zuleitung 24V von
Feuermeldeanlage über
Unterbrechertaster
bauseits
Antrieb auf Öffnungsseite)
=> Änderung des Platzbedarfes
=> Änderung der Laufschienen-Länge
ca. 120
Puffer
Freilaufeinrichtung
Winkel mit Feder
und Puffer
wahlweise Montage auf
Wand oder auf Boden
OFF
Länge LA145
TBLH
Gehtür
Breite =
Höhe
GrH= 1228
TBLB
1600
120
Antrieb auf
Einlaufseite
Lichtöffnung Tor
Beschlag Tor
Schloss Tor
Marktbereich Österreich
Alle Zusatzausstattungen (z.B. Leerverrohrungen)
sind im Standard nicht vorgerichtet.
Tor rechts öffnend gezeichnet
D_ST7x1_AA.dwg
GrH Griffhöhe flush pull handle height
DrH Drückerhöhe lever handle height
TBLB Torblattbreite door leaf width
TBLH Torblatthöhe door leaf height
OFF Oberfläche fertiger Fußboden finished floor level
DOMOFERM ein Unternehmen der DOMOFERM International
Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder
Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.
Maßstab: -
2010.05.18 Schicho
Datum Name
DOMOFERM
Übersicht Ausstattungsoptionen
Schiebetor 1-flg, TS74
Zeichnungsnr.:
D_ST7x1_AA

Schnitt A-A



BRMB	Baurichtmaßbreite	rough opening width
DLB	Durchfahrtslichtebreite	clear opening width
DLBG	Durchgangslichtebreite Gehtür	clear opening width
TBLB	Torblattbreite	door leaf width
DM	Dornmaß	backset

DOMOFERM ein Unternehmen der DOMOFERM International

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.

Maßstab:	–
2011.04.08	Schicho
Datum	Name

DOMOFERM


Tor rechts öffnend gezeichnet

D__ST7x1__AH.dwg

Horizontalschnitt Ausstattungsoptionen
Schiebetor 1-flg, TS74, mit Gehtür

Zeichnungsnr.:
D__ST7x1__AH

DOMOFERM



BRMH	Baurichtmaßhöhe	rough opening height
DLHG	Durchgangslichtehöhe Gehtür	clear opening height
DLH	Durchfahrtslichtehöhe	clear opening height
TBLH	Torblatthöhe	door leaf height
OFF	Oberfläche fertiger Fußboden	finished floor level

DOMOFERM ein Unternehmen der DOMOFERM International

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.


Maßstab:	-
2010.05.20	Schicho
Datum	Name


DOMOFERM

Zeichnungsnr.:
D_ST7xx_AV


Vertikalschnitt Ausstattungsoptionen
Schiebetor 1-flg, 2-flg, TS74

D_ST7xx_AV.dwg


a < 700mm
ca. 120
Laufwerkbefestigung
Typ A, Normalaufhängung
Schließgewicht
Geschwindigkeitsregler
OFF
Haltemagnet
Haltemagnet
Gegenplatte
Schließgewicht
Torblatt rechts
Torblatt in
Offenstellung
TBLH
Länge LA145
Einlaufdämpfer
Beschlag
Tor
GrH= 1228
TBLB rechts
TBLB links
Anschlag-Puffer
Laufschiene LA145
Haltemagnet
Haltemagnet Gegenplatte
Schließgewicht
Geschwindigkeitsregler
Torblatt in
Offenstellung
Torblatt links
Schließgewicht
120
Zuleitung 24V von
Feuermeldeanlage über
Unterbrecherfaster
bauseits
Unterbrecherfaster
(Nur bei Feuerschutz)
Marktbereich Österreich
D_ST7x2_GA.dwg
GrH Griffhöhe flush pull handle height
TBLB Torblattbreite door leaf width
TBLH Torblatthöhe door leaf height
OFF Oberfläche fertiger Fußboden finished floor level
DOMOFERM ein Unternehmen der DOMOFERM International
Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten.
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder
Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.
Maßstab: -
2010.05.19 Schicho
Datum Name
DOMOFERM
Übersicht Grundausstattung
Schiebetor 2-flg, TS74
Zeichnungsnr.:
D_ST7x2_GA


a < 700mm
ca. 120
Länge LA145
Feuermeldeanlage
(Nur bei Feuerschutz)
120
Zuleitung 24V von
Feuermeldeanlage über
Unterbrecherfaster
bauseits
Puffer
Freilaufeinrichtung
Antrieb
Winkel mit Feder
und Puffer
wahlweise Montage auf
Wand oder auf Boden
Gehtür
Puffer
Freilaufeinrichtung
Antrieb
Winkel mit Feder
und Puffer
wahlweise Montage auf
Wand oder auf Boden
OFF
TBLH
1600
= Breite =
Lichtöffnung Tor
Beschlag
Tor
Schloss
Tor
GrH = 1228
TBLB links
TBLB rechts
A
B
C
Marktbereich Österreich
Alle Zusatzausstattungen (z.B. Leerverrohrungen)
sind im Standard nicht vorgerichtet.
D_ST7x2_AA.dwg
GrH Griffhöhe flush pull handle height
DrH Drückerhöhe lever handle height
TBLB Torblattbreite door leaf width
TBLH Torblatthöhe door leaf height
OFF Oberfläche fertiger Fußboden finished floor level
DOMOFERM ein Unternehmen der DOMOFERM International
Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder
Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.
Maßstab: -
2010.05.15 Schicho
Datum Name
DOMOFERM
Übersicht Ausstattungsoptionen
Schiebetor 2-flg, TS74
Zeichnungsnr.:
D_ST7x2_AA

Schnitt A-A



BRMB	Baurichtmaßbreite	rough opening width
DLBG	Durchgangslichtebreite Gehtür	clear opening width
DLB	Durchfahrtslichtebreite	clear opening width
TBLB	Torblattbreite	door leaf width
DM	Dornmaß	backset

DOMOFERM ein Unternehmen der DOMOFERM International

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.

Maßstab:	–
2011.04.09	Schicho
Datum	Name


DOMOFERM

D__ST7x2__AH.dwg

Horizontalschnitt Ausstattungsoptionen
Schiebetor 2-flg, TS74, mit Gehtür

Zeichnungsnr.:
D__ST7x2__AH

DOMOFERM



BRMH	Baurichtmaßhöhe	rough opening height
DLHG	Durchgangslichthöhe Gehtür	clear opening height
DLH	Durchfahrtslichthöhe	clear opening height
TBLH	Torblatthöhe	door leaf height
OFF	Oberfläche fertiger Fußboden	finished floor level

DOMOFERM ein Unternehmen der DOMOFERM International

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.

Maßstab:	-
2010.05.20	Schicho
Datum	Name


DOMOFERM


Zeichnungsnr.:

D_ST7xx_AV

Vertikalschnitt Ausstattungsoptionen
Schiebetor 1-flg, 2-flg, TS74

D_ST7xx_AV.dwg





D__ST7xx__TO.dwg

Tor rechts öffnend gezeichnet

BRMB	Baurichtmaßbreite	rough opening width
DLB	Durchfahrtslichtebreite	clear opening width

DOMOFERM ein Unternehmen der DOMOFERM International


Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.

Maßstab:	–
2010.05.20	Schicho
Datum	Name

DOMOFERM

Torblatt in Offenstellung
Schiebetor 1-flg, 2-flg, TS74

Zeichnungsnr.:
D__ST7xx__TO



DrH	Drückerhöhe	lever handle height
OFF	Oberfläche fertiger Fußboden	finished floor level

DOMOFERM ein Unternehmen der DOMOFERM International

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.


Maßstab:	–
2010.05.20	Schicho
Datum	Name

DOMOFERM


Übersicht Grundausstattung Gehtür
Schiebetor 1-flg, 2-flg, TS74

Zeichnungsnr.:
D_ST7xx_GA_G


Einscheiben-Sicherheitsglas
Lichtöffnung für T00
ESG-Glas




Verbund-Sicherheitsglas
Lichtöffnung für T00
VSG-Glas




Verbund-Sicherheitsglas
Lichtöffnung für EI 30
F30 Innenanwendung VSG 17 mm




Verbund-Sicherheitsglas
Lichtöffnung für EI 90
F90 Innenanwendung VSG 36 mm




Verbund-Sicherheitsglas
Lichtöffnung für EI 30
F30 Aussenanwendung VSG 21mm



Verbund-Sicherheitsglas
Lichtöffnung für EI 90
F90 Aussenanwendung VSG 21mm



Friesbreiten bei Maximalgrösse
(T00 und EI 30)



D__ST7xx__LOEF.dwg

Verglasung Paneele:
Proma F30/1-0, d=17mm max. 555x2200mm
Proma F30/2-0, d=21mm max. 555x2200mm
Verglasung Gehtür:
Proma F30/1-0, d=17mm max. 500x500mm
Proma F30/2-0, d=21mm max. 500x500mm

Verglasung Paneele:
Pyrostop F30/10, d=15mm max. 555x2200mm
Pyrostop F30/20, d=18mm max. 555x2200mm
Verglasung Gehtür:
Pyrostop F30/10, d=15mm max. 500x500mm
Pyrostop F30/20, d=18mm max. 500x500mm

Verglasung Paneele:
Swissflamm EI 30, d=17mm max. 555x2200mm
Verglasung Gehtür:
Swissflamm EI 30, d=17mm max. 500x500mm

DOMOFERM ein Unternehmen der DOMOFERM International

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.

Maßstab:	1:5
2010.05.20	Schicho
Datum	Name


DOMOFERM

Detailschnitte für Lichtöffnungen
Schiebetor 1-flg, 2-flg, TS74


Zeichnungsnr.:
D__ST7xx__LOEF

DOMOFERM


Antrieb einlaufseitig, Einlauf vor der Wand



Antrieb öffnungsseitig, Einlauf vor der Wand



Antrieb öffnungsseitig, Einlauf stumpf auf Wand



D__ST7x1__An__A.dwg

Tor rechts öffnend gezeichnet

BRMB	Baurichtmaßbreite	rough opening width
DLB	Durchfahrtslichtebreite	clear opening width
TBLB	Torblattbreite	door leaf width

DOMOFERM ein Unternehmen der DOMOFERM International

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.


Maßstab:	–
2011.04.09	Schicho
Datum	Name

DOMOFERM


Wandanschlußvarianten + Platzbedarf
Schiebetor 1-flg, TS74, mit Antrieb Liberda

Zeichnungsnr.:
D__ST7x1__An__A


Schließgewicht einlaufseitig, Einlauf vor der Wand



Schließgewicht öffnungsseitig, Einlauf vor der Wand



Schließgewicht öffnungsseitig, Einlauf stumpf auf Wand



* ... zusätzl. +215mm bei Freilaufeinrichtung SGW einlaufseitig

* ... zusätzl. +140mm bei Freilaufeinrichtung SGW öffnungsseitig

1= SGW klein, 2= SGW groß
D__ST7x1__An__S.dwg

Bestimmung "SGK klein o. SGK groß" auf CD in "SGK__Berechnung"

Tor rechts öffnend gezeichnet

BRMB	Baurichtmaßbreite	rough opening width
DLB	Durchfahrtslichtebreite	clear opening width
TBLB	Torblattbreite	door leaf width
SGK	Schließgewichtskasten	counterweight guard

DOMOFERM ein Unternehmen der DOMOFERM International

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.

Maßstab:	–
2010.05.18	Schicho
Datum	Name


DOMOFERM

Wandanschlußvarianten + Platzbedarf
Schiebetor 1-flg, TS74, mit Schließgewicht


Zeichnungsnr.:
D__ST7x1__An__S

DOMOFERM

Antrieb links, Flügelteilung symmetrisch



Antrieb rechts, Flügelteilung symmetrisch



Antrieb + Flügelteilung a-symmetrisch ist NICHT möglich

D__ST7x2__An__A.dwg

BRMB	Baurichtmaßbreite	rough opening width
DLB	Durchfahrtslichtebreite	clear opening width
TBLB	Torblattbreite	door leaf width

DOMOFERM ein Unternehmen der DOMOFERM International

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.


Maßstab:	–
2011.04.09	Schicho
Datum	Name

DOMOFERM


Wandanschlußvarianten + Platzbedarf
Schiebetor 2-flg, TS74, mit Antrieb Liberda

Zeichnungsnr.:
D__ST7x2__An__A

Schließgewicht beidseitig, Flügelteilung symmetrisch



Schließgewicht beidseitig, Flügelteilung asymmetrisch



* ... zusätzl. +140mm bei Freilaufeinrichtung

1= SGW klein, 2= SGW groß Bestimmung "SGK klein o. SGK groß" auf CD in "SGK_Berechnung"

D_ST7x2_An_S.dwg

BRMB	Baurichtmaßbreite	rough opening width
DLB	Durchfahrtslichtebreite	clear opening width
TBLB	Torblattbreite	door leaf width
SGK	Schließgewichtskasten	counterweight guard

DOMOFERM ein Unternehmen der DOMOFERM International

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.

Maßstab:	–
2010.05.19	Schicho
Datum	Name

DOMOFERM

Wandanschlußvarianten + Platzbedarf
Schiebetor 2-flg, TS74, mit Schließgewicht


Zeichnungsnr.:
D_ST7x2_An_S


DOMOFERM

Typ A
Normal-Laufwerksbefestigung


Typ B
Ziegel-Laufwerksbefestigung


Aufhängungen







Aufhängungen mit Blende







Aufhängungen mit Glockenelement (schallgedämpft)





Aufhängungen mit Glockenelement und Blende (schallgedämpft)





D_ST7xx_AFH.dwg

BRMH	Baurichtmaßhöhe	rough opening height

DOMOFERM ein Unternehmen der DOMOFERM International

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.

Maßstab:	-
2010.05.20	Schicho
Datum	Name


DOMOFERM

Laufwerksbefestigungs-Varianten
Schiebetor 1-flg, 2-flg, TS74


Zeichnungsnr.:
D_ST7xx_AFH

Typ D	Typ E	Typ F
Teleskop-Laufwerksbefestigung Abschottung bauseits	Teleskop-Laufwerksbefestigung Abschottung Domoferm	Decken-Laufwerksbefestigung


Aufhängungen




Aufhängungen mit Blende



Aufhängungen mit Glockenelement (schallgedämpft)



Aufhängungen mit Glockenelement und Blende (schallgedämpft)



D__ST7xx__AFH1.dwg

BRMH	Baurichtmaßhöhe	rough opening height

DOMOFERM ein Unternehmen der DOMOFERM International

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.

Maßstab:	–
2010.05.20	Schicho
Datum	Name

DOMOFERM

Laufwerksbefestigungs-Varianten
Schiebetor 1-flg, 2-flg, TS74

Zeichnungsnr.:
D__ST7xx__AFH1

DOMOFERM

Kurzbeschreibung		Torblatt $EI_2$30
Ausführungsart		Exclusive
Artikelbezeichnung		TT73x
Flügelanzahl je nach Anforderung	2 + 0 flügelig	□
	2 + 2 flügelig	□
	3 + 0 flügelig	□
	3 + 3 flügelig	□
Feuerwiderstandsklasse geprüft nach ÖNORM B 3850		$EI_2$30-C
physikalische Eigenschaften	Wärmedämmung U = [W/m²K]	—
	Schallschutz Rw = [dB]	—
Torblattdicke	mm	74
Torblattgewicht	Torgewicht [kg/m²]	38
Baugrößen	Durchfahrtslichtebreite mm (DLB)	siehe Tabelle
	Durchfahrtslichtehöhe mm (DLH)	siehe Tabelle
Schloss	Zirkelriegelschloss	□
Schließmittel	Schließgewicht	■
	Schließgewicht mit Freilaufeinrichtung	□
	Antrieb Liberda	□
Beschlag	Muschelgriff verzinkt / Niro	■ / □
	Muschelgriff + Bügelgriff verzinkt / Niro	□ / □
Material	Stahl verzinkt	■
	Edelstahl (1.4301) / (1.4571)	□ / □
Oberflächen	verzinkt	■
	STANDARD grundiert (ähnlich RAL 9010)	□
	RAL-NCS- lackiert	□
	PRISMA® RAL-pulverbeschichtet	□
	STAINLESS Edelstahl ungeschliffen	□
	STAINLESS Edelstahl geschl. u. gebür. Korn 180	□
	STAINLESS Edelstahl geschl. u. gebür. Korn 240	□
	STAINLESS Edelstahl geschl. u. gebür. Korn 400	□
Lichtöffnungen pro Paneel	Einscheibenverglasung	—
	EI30 Verglasung	□
Brandmeldeanlage	Brandmeldeanlage	□
Laufschienenblende		■

Erforderliche DLB des Tores (2+0 -flg) bei Gehtür mit Bodenschwelle	DLBG = 900mm " DLB-Tor in mm	2772
	DLBG = 1000mm " DLB-Tor in mm	2972
	DLBG = 1200mm " DLB-Tor in mm	3372
Erforderliche DLB des Tores (2+0 -flg) bei Gehtür ohne Bodenschwelle	DLBG = 900mm " DLB-Tor in mm	4352
	DLBG = 1000mm " DLB-Tor in mm	4552
	DLBG = 1200mm " DLB-Tor in mm	4952
Erforderliche DLB des Tores (2+2 -flg) bei Gehtür mit Bodenschwelle	DLBG = 900mm " DLB-Tor in mm	5744
	DLBG = 1000mm " DLB-Tor in mm	6144
	DLBG = 1200mm " DLB-Tor in mm	—
Erforderliche DLB des Tores (3+0 -flg) bei Gehtür mit Bodenschwelle	DLBG = 900mm " DLB-Tor in mm	4208
	DLBG = 1000mm " DLB-Tor in mm	4508
	DLBG = 1200mm " DLB-Tor in mm	5108
Erforderliche DLH des Tores bei Gehtür mit Bodenschwelle	DLHG = 2000mm " DLH-Tor in mm	2115
	DLHG = 2100mm " DLH-Tor in mm	2215
Erforderliche DLH des Tores bei Gehtür ohne Bodenschwelle	DLHG = 2000mm " DLH-Tor in mm	2530
	DLHG = 2100mm " DLH-Tor in mm	2630

Gilt nur für den Marktbereich Österreich – Abweichungen nach länderspezifischen Zulassungen möglich!

Baugrößen		
2 + 0 flg.	DLB mm	1000 -16000
	DLH mm	1000 - 6000
3 + 0	DLB mm	1680 - 24000
	DLH mm	1000 - 6000
4 + 0	DLB mm	2600 - 24000
	DLH mm	1000 - 6000
2 + 1	DLB mm	1270 - 24000
	DLH mm	1000 - 6000
2 + 2	DLB mm	1540 - 24000
	DLH mm	1000 - 6000
3 + 1	DLB mm	1800 - 24000
	DLH mm	1000 - 6000
3 + 2	DLB mm	2020 - 24000
	DLH mm	1000 - 6000
3 + 3	DLB mm	2240 - 24000
	DLH mm	1000 - 6000
4 + 1	DLB mm	2700 - 24000
	DLH mm	1000 - 6000
4 + 2	DLB mm	2800 - 24000
	DLH mm	1000 - 6000
4 + 3	DLB mm	2900 - 24000
	DLH mm	1000 - 6000
4 + 4	DLB mm	3000 - 24000
	DLH mm	1000 - 6000


DLB.....Durchfahrtslichtebreite
DLH.....Durchfahrtslichtehöhe
DLBG.....Durchgangslichtebreite Gehtür
DLHG.....Durchgangslichtehöhe Gehtür

■ Grundausstattung
□ optional möglich
— nicht möglich

Kurzbeschreibung		Türblatt
Ausstattungsoption - Gehtür	Gehtür nur bei 2+0, 2+2 und 3+0 - flügelig	□
Ausführungsart	1-flügelig mit Bodenschwelle	■
	1-flügelig ohne Bodenschwelle (nur bei 2+0 -flügelig)	□
Feuerwiderstandsklasse geprüft nach ÖNORM B 3850		$EI_2$30-C
physikalische Eigenschaften	Wärmedämmung U = [W/m²K]	—
	Schallschutz Rw = [dB]	—
	Klimaklasse nach ÖNORM B 5330	—
Türblattdicke	mm	74
Baugröße	Durchgangslichtebreite 900mm (DLBG)	□
	Durchgangslichtbreite 1000mm (DLBG)	■
	Durchgangslichtebreite 1200mm (DLBG)	□
	Durchgangslichtehöhe 2000mm (DLHG)	■
	Durchgangslichtehöhe 2100mm (DLHG)	□
Objektbänder VN160 (3-dimensional verstellbar)	2 Objektbänder, DLBG = 900mm	■
	2 Objektbänder, DLBG = 1000mm	■
	2 Objektbänder, DLBG = 1200mm	—
	3 Objektbänder, DLBG = 900mm	□
	3 Objektbänder, DLBG = 1000mm	□
	3 Objektbänder, DLBG = 1200mm	■
	verzinkt / Edelstahl	■ / □
DIN-Schloss (74 mm)	Drückerhöhe mm	1050
	Drückerhöhe nach Kundenwunsch	□
	Normalfunktion	■
	Panikfunktion	□
	mit Obenverriegelung	□
Beschläge (immer Muscheldrücker auf Wandseite)	Muscheldrücker + Drücker Kunststoff schwarz, ohne Zylinderstanzung	□
	Muscheldrücker + Drücker Kunststoff schwarz, mit Zylinderstanzung	■
	Beidseitig Muscheldrücker ohne Zylinderstanzung	□
	Beidseitig Muscheldrücker mit Zylinderstanzung	□
	Profilzylinder / Rundzylinder	■ / □
	Muscheldrücker + handelsübliche Kurzschild- oder Rosettenbeschläge (nach DIN - 74 mm)	□
Beschlagsoptionen	Muscheldrücker / Drücker - Normalfunktion	■
	Muscheldrücker / Drücker - Panikfunktion	□
	Oberfläche je Beschlagshersteller	□
Material	wie Tor	■
Oberflächen	wie Tor	■
Ausstattungsvarianten	Türschließer	■
	Riegelüberwachung	□
	Elektrotüröffner	□
	Reedkontakt, Kegelkontakt	□
Lichtöffnungen pro Gehtür 1 Stück	Einscheibenverglasung	—
	EI30 Verglasung	□

■ Grundausstattung
□ optional möglich
— nicht möglich


2+0 flügelig, rechts öffnend




2+2 flügelig, symmetrisch öffnend



3+0 flügelig, rechts öffnend



3+3 flügelig, symmetrisch öffnend



D__TT7xx__SZ.dwg

BRMB	Baurichtmaßbreite	rough opening width
DLB	Durchfahrtslichtebreite	clear opening width

DOMOFERM ein Unternehmen der DOMOFERM International


Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.


Maßstab:	–
2010.05.21	Schicho
Datum	Name

DOMOFERM

Schemazeichnung für Flügelteilung
Teleskopschiebetor TS74

Zeichnungsnr.:
D__TT7xx__SZ


a < 700mm
ca.120
Laufwerkbefestigung
Typ A, Normalaufhängung
Länge LA145
Laufschiene LA145
Haftmagnet
Haftmagnet
Gegenplatte
Torblatt in
Offenstellung
Torblatt
TBLH
TBLB
Bodenführungsrolle
Bodenführungsrolle
Einlaufdämpfer
Beschlag Tor
GrH= 1200
TBLB
Einlauf Tor
OFF
120
Schließgewicht-
Geschwindigkeitsregler
Zuleitung 24V von
Feuermeldeanlage über
Unterbrechertaster
bauseits
(Nur bei Feuerschutz)
Unterbrechertaster
Schließgewicht auf
Einlaufseite (Standard)
Marktbereich Österreich
Symmetrisches Tor (2+2 flügelig) auf Anfrage
D_TT7xA_GA.dwg
Tor rechts öffnend gezeichnet
GrH Griffhöhe flush pull handle height
TBLB Torblattbreite door leaf width
TBLH Torblatthöhe door leaf height
OFF Oberfläche fertiger Fußboden finished floor level
DOMOFERM ein Unternehmen der DOMOFERM International
Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten.
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder
Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.
Maßstab: -
2010.05.20 Schicho
Datum Name
DOMOFERM
Übersicht Grundausstattung
Teleskop-Schiebetor 2+0-flg, TS74
Zeichnungsnr.:
D_TT7xA_GA



BRMB	Baurichtmaßbreite	rough opening width
DLB	Durchfahrtslichtebreite	clear opening width
DLBG	Durchgangslichtebreite Gehtür	clear opening width
TBLB	Torblattbreite	door leaf width
DM	Dornmaß	backset

DOMOFERM ein Unternehmen der DOMOFERM International

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.

Maßstab: -


Datum	Name
2010.05.20	Schicho


DOMOFERM


Horizontalschnitt Ausstattungsoptionen
Teleskop-Schiebetor 2+0-flg, TS74


Zeichnungsnr.:
D_TT7xA_AH

Tor rechts öffnend gezeichnet


MIT Gehtür
ohne Bodenschwelle
Schnitt C-C
303.5
Laufschiene LA145
Türschließer
TBLH= DLH+70
Gehtür
Flügel 2
Flügel 1
DLHG= 2000/2100
74
OFF
BRMH= DLH
OHNE Bodenschwelle
MIT Gehtür
mit Bodenschwelle
Schnitt C-C
DLH= 2000/2100
MIT Bodenschwelle
OHNE Gehtür
Schnitt B-B
Laufwerkbefestigung
Typ A, Normalaufhängung
Seilmitnehmer
(auch bei Tor mit Gehtür)
Torblatt
Bodenführungsrolle
Umlenkrolle
(auch bei Tor mit Gehtür)
225
205
103
80
10
U
BRMH Baurichtmaßhöhe
DLH Durchfahrtslichtehöhe
DLHG Durchgangslichtehöhe Gehtür
TBLH Torblatthöhe
OFF Oberfläche fertiger Fußboden
rough opening height
clear opening height
clear opening height
door leaf height
finished floor level
DOMOFERM ein Unternehmen der DOMOFERM International
Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten.
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.
Maßstab: -
2010.05.20 Schicho
Datum Name
DOMOFERM
Vertikalschnitt Ausstattungsoptionen
Teleskop-Schiebetor 2+0-flg, TS74
Zeichnungsnr.:
D_TT7xA_AV
D_TT7xA_AV.dwg


a < 700mm
ca.120
Länge LA145
Puffer
Freilaufeinrichtung
Antrieb auf Öffnungsseite
=> Änderung des Platzbedarfes
=> Änderung der Laufschienen-Länge
TBLH
Breite =
Lichtöffnung Tor
1600
TBLB
Gehtür
Beschlag Tor
GrH= 1200
Schloss Tor
OFF
Antrieb
120
Zuleitung 24V von Feuermeldeanlage über Unterbrecherfaster bauseits
Feuermeldeanlage (Nur bei Feuerschutz)
Marktbereich Österreich
Alle Ausstattungsoptionen (z.B. Leerverrohrungen) sind in der Grundausstattung nicht vorgerichtet.
Symmetrisches Tor (2+2 flügelig) auf Anfrage
D__TT7xA__AA.dwg
Tor rechts öffnend gezeichnet
DrH Drückerhöhe lever handle height
GrH Griffhöhe flush pull handle height
TBLB Torblattbreite door leaf width
TBLH Torblatthöhe door leaf height
OFF Oberfläche fertiger Fußboden finished floor level
DOMOFERM ein Unternehmen der DOMOFERM International
Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.
Maßstab: -
2010.05.20 Schicho
Datum Name
DOMOFERM
Übersicht Ausstattungsoptionen
Teleskop-Schiebetor 2+0-flg, TS74
Zeichnungsnr.:
D__TT7xA__AA


a < 700mm
120
Laufwerkbefestigung
Typ E, Teleskopaufhängung
Laufschiene LA145
Länge LA145
Haftmagnet
Gegenplatte
Schließgewicht-
Geschwindigkeitsregler
Einlaufdämpfer
Einlauf Tor
Beschlag
Tor
GrH= 1200
TBLB
TBLB
TBLB
Bodenführungsrolle
Bodenführungsrolle
Schließgewicht
auf Einlaufseite (Standard)
Haftmagnet
Torblatt in
Offenstellung
Torblatt
TBLT
A
B
OFF
bauseits
Zuleitung 24V von
Feuermeldeanlage über
Unterbrecherfaster
Unterbrecherfaster
(Nur bei Feuerschutz)
Marktbereich Österreich
Symmetrisches Tor (3+3 flügelig) auf Anfrage
D_TT7xC_GA.dwg
Tor rechts öffnend gezeichnet
GrH Griffhöhe flush pull handle height
TBLB Torblattbreite door leaf width
TBLH Torblatthöhe door leaf height
OFF Oberfläche fertiger Fußboden finished floor level
DOMOFERM ein Unternehmen der DOMOFERM International
Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten.
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder
Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.
Maßstab: -
2010.05.21 Schicho
Datum Name
DOMOFERM
Übersicht Grund-Ausstattung
Teleskop-Schiebetor 3+0-flg, TS74
Zeichnungsnr.:
D_TT7xC_GA



BRMB	Baurichtmaßbreite	rough opening width
DLB	Durchfahrtslichtebreite	clear opening width
DLBG	Durchgangslichtebreite Gehtür	clear opening width
TBLB	Torblattbreite	door leaf width
DM	Dornmaß	backset

DOMOFERM ein Unternehmen der DOMOFERM International


Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.


Maßstab: -
2010.05.20 Schicho
Datum Name

DOMOFERM

Horizontalschnitt Ausstattungsoptionen
Teleskop-Schiebetor 3+0-flg, TS74

Zeichnungsnr.:
D_TT7xC_AH


MIT Gehtür
ohne Bodenschwelle
Schnitt C-C
MIT Gehtür
mit Bodenschwelle
Schnitt C-C
OHNE Gehtür
Schnitt B-B
Laufschiene LA145
Türschließer
Gehtür
Flügel 1
Flügel 2
TBLH= DLH+70
BRMH= DLH
DLHG= 2000/2100
OFF
OHNE Bodenschwelle
MIT Bodenschwelle
Laufwerkbefestigung
Typ A, Normalaufhängung
Seilmitnehmer
(auch bei Tor mit Gehtür)
Torblatt
Bodenführungsrolle
Umlenkrolle
BRMH rough opening height
DLH clear opening height
DLHG clear opening height
TBLH door leaf height
OFF finished floor level
DOMOFERM ein Unternehmen der DOMOFERM International
Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten.
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.
Maßstab: -
2010.05.20 Schicho
Datum Name
DOMOFERM
Vertikalschnitt Ausstattungsoptionen
Teleskop-Schiebetor 2+0-flg, TS74
Zeichnungsnr.:
D_TT7xA_AV
D_TT7xA_AV.dwg



Marktbereich Österreich

Alle Ausstattungsoptionen (z.B. Leerverrohrungen) sind in der Grundausstattung nicht vorgerichtet.

Symmetrisches Tor (3+3 flügelig) auf Anfrage

D_TT7xC_AA.dwg

Tor rechts öffnend gezeichnet

DrH	Drückerhöhe	lever handle height
GrH	Griffhöhe	flush pull handle height
TBLB	Torblattbreite	door leaf width
TBLH	Torblatthöhe	door leaf height
OFF	Oberfläche fertiger Fußboden	finished floor level

DOMOFERM ein Unternehmen der DOMOFERM International

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.


Maßstab:	–
2010.05.20	Schicho
Datum	Name


DOMOFERM

Übersicht Ausstattungsoptionen
Teleskop-Schiebetor 3+0-flg, TS74

Zeichnungsnr.:
D_TT7xC_AA

DOMOFERM





D__TT7xx__TO.dwg

Tor rechts öffnend gezeichnet

BRMB	Baurichtmaßbreite	rough opening width
DLB	Durchfahrtslichtebreite	clear opening width

DOMOFERM ein Unternehmen der DOMOFERM International


Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.

Maßstab:	–
2010.05.21	Schicho
Datum	Name

DOMOFERM

Torblatt in Offenstellung
Teleskopschiebetor TS74

Zeichnungsnr.:
D__TT7xx__TO



DrH	Drückerhöhe	lever handle height
OFF	Oberfläche fertiger Fußboden	finished floor level

DOMOFERM ein Unternehmen der DOMOFERM International

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.


Maßstab:	–
2010.05.21	Schicho
Datum	Name

DOMOFERM

Übersicht Grund-Ausstattung Gehtür
Teleskopschiebetor TS74

Zeichnungsnr.:
D_TT7xx_GA_G

Marktbereich Österreich



D__TT7xx__AA__G.dwg

DLBH	Durchgangslichtehöhe Gehtür	clear opening height
DLBG	Durchgangslichtebreite Gehtür	clear opening width
DrH	Drückerhöhe	lever handle height
OFF	Oberfläche fertiger Fußboden	finished floor level

DOMOFERM ein Unternehmen der DOMOFERM International

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.

Maßstab:	–
2010.05.21	Schicho
Datum	Name


DOMOFERM

Übersicht Ausstattungsoptionen Gehtür
Teleskopschiebetor TS74


Zeichnungsnr.:
D__TT7xx__AA__G

DOMOFERM


Einscheiben-Sicherheitsglas
Lichtöffnung für T00
ESG-Glas




Verbund-Sicherheitsglas
Lichtöffnung für T00
VSG-Glas




Verbund-Sicherheitsglas
Lichtöffnung für EI 30
F30 Innenanwendung VSG 17 mm




Verbund-Sicherheitsglas
Lichtöffnung für EI 90
F90 Innenanwendung VSG 36 mm




Verbund-Sicherheitsglas
Lichtöffnung für EI 30
F30 Aussenanwendung VSG 21mm



Verbund-Sicherheitsglas
Lichtöffnung für EI 90
F90 Aussenanwendung VSG 21mm



Friesbreiten bei Maximalgrösse
(T00 und EI 30)



D__TT7xx__LOEF.dwg

Verglasung Paneele:
Proma F30/1-0, d=17mm max. 555x2200mm
Proma F30/2-0, d=21mm max. 555x2200mm
Verglasung Gehtür:
Proma F30/1-0, d=17mm max. 500x500mm
Proma F30/2-0, d=21mm max. 500x500mm

Verglasung Paneele:
Pyrostop F30/10, d=15mm max. 555x2200mm
Pyrostop F30/20, d=18mm max. 555x2200mm
Verglasung Gehtür:
Pyrostop F30/10, d=15mm max. 500x500mm
Pyrostop F30/20, d=18mm max. 500x500mm

Verglasung Paneele:
Swissflamm EI 30, d=17mm max. 555x2200mm
Verglasung Gehtür:
Swissflamm EI 30, d=17mm max. 500x500mm

Niro Rund: Ø540mm, Ø640mm

DOMOFERM ein Unternehmen der DOMOFERM International

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.


Maßstab:	1:4
2010.05.21	Schicho
Datum	Name

DOMOFERM


Detailschnitte für Lichtöffnungen
Teleskop-Schiebetor TS74

Zeichnungsnr.:
D__TT7xx__LOEF


Schließgewicht einlaufseitig, Einlauf vor der Wand



Schließgewicht öffnungsseitig, Einlauf vor der Wand



Schließgewicht öffnungsseitig, Einlauf stumpf auf Wand



* ... zusätzl. +105mm bei Freilaufeinrichtung

Bestimmung "SGK klein o. SGK groß" auf CD in "SGK__Berechnung"

D__TT7xA__An__A.dwg

Tor rechts öffnend gezeichnet

BRMB	Baurichtmaßbreite	rough opening width
DLB	Durchfahrtslichtebreite	clear opening width
TBLB	Torblattbreite	door leaf width
SGK	Schließgewichtskasten	counterweight guard

DOMOFERM ein Unternehmen der DOMOFERM International

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.


Maßstab:	–
2010.05.20	Schicho
Datum	Name

DOMOFERM


Wandanschlußvarianten + Platzbedarf
Teleskopschiebetor 2+0-flg, TS74, mit Schließgewicht

Zeichnungsnr.:
D__TT7xA__An__S


Antrieb einlaufseitig, Einlauf vor der Wand



Antrieb öffnungsseitig, Einlauf vor der Wand



Antrieb öffnungsseitig, Einlauf stumpf auf Wand



D__TT7xA__An__A.dwg

Tor rechts öffnend gezeichnet

BRMB	Baurichtmaßbreite	rough opening width
DLB	Durchfahrtslichtebreite	clear opening width
TBLB	Torblattbreite	door leaf width

DOMOFERM ein Unternehmen der DOMOFERM International

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.

Maßstab:	–
2010.05.20	Schicho
Datum	Name


DOMOFERM

Wandanschlußvarianten + Platzbedarf
Teleskopschiebetor 2+0-flg, TS74, mit Liberda Antrieb

Zeichnungsnr.:
D__TT7xA__An__A


Schließgewicht einlaufseitig, Einlauf vor der Wand

Platzbedarf (SGK klein)= 305
Platzbedarf (SGK groß)= 365




Schließgewicht öffnungsseitig, Einlauf vor der Wand

Platzbedarf (SGK klein)= DLB/3+480 *
Platzbedarf (SGK groß)= DLB/3+540 *



Schließgewicht öffnungsseitig, Einlauf stumpf auf Wand

Platzbedarf (SGK klein)= DLB/3+470 *
Platzbedarf (SGK groß)= DLB/3+530 *



* ... zusätzl. +105mm bei Freilaufeinrichtung

D__TT7xC__An__S.dwg

Bestimmung "SGK klein o. SGK groß" auf CD in "SGK__Berechnung"

Tor rechts öffnend gezeichnet

BRMB	Baurichtmaßbreite	rough opening width
DLB	Durchfahrtslichtebreite	clear opening width
TBLB	Torblattbreite	door leaf width
SGK	Schließgewichtskasten	counterweight guard

DOMOFERM ein Unternehmen der DOMOFERM International

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.

Maßstab:	–
2010.05.20	Schicho
Datum	Name


DOMOFERM

Wandanschlußvarianten + Platzbedarf
Teleskopschiebetor 3+0-flg, TS74, mit Schließgewicht


Zeichnungsnr.:
D__TT7xC__An__S

DOMOFERM


Antrieb einlaufseitig, Einlauf vor der Wand



Antrieb öffnungsseitig, Einlauf vor der Wand



Antrieb öffnungsseitig, Einlauf stumpf auf Wand



D__TT7xC__An__A.dwg

Tor rechts öffnend gezeichnet

BRMB	Baurichtmaßbreite	rough opening width
DLB	Durchfahrtslichtebreite	clear opening width
TBLB	Torblattbreite	door leaf width

DOMOFERM ein Unternehmen der DOMOFERM International


Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.

Maßstab:	–
2010.05.20	Schicho
Datum	Name

DOMOFERM

Wandanschlußvarianten + Platzbedarf
Teleskopschiebetor 3+0-flg, TS74, mit Liberda Antrieb

Zeichnungsnr.:
D__TT7xC__An__A



BRMH	Baurichtmaßhöhe	rough opening height

DOMOFERM ein Unternehmen der DOMOFERM International

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.

Maßstab:	–
2010.05.20	Schicho
Datum	Name

DOMOFERM

Laufwerksbefestigungs-Varianten
Teleskop-Schiebetor 2+0-flg, TS74

Zeichnungsnr.:
D__TT7xA__AFH


DOMOFERM


Aufhängungen

Aufhängungen mit Blende

Typ D


Teleskop
Laufwerksbefestigung
Abschottung bauseits






Typ E


Teleskop
Laufwerksbefestigung
Abschottung Riha






Typ F

Decken
Laufwerksbefestigung





D__TT7xC__AFH.dwg

BRMH	Baurichtmaßhöhe	rough opening height

DOMOFERM ein Unternehmen der DOMOFERM International

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum.
Jede technische Weiterentwicklung und Änderung vorbehalten
Wir bitten um Verständnis, dass trotz größter Sorgfalt für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernommen werden kann.

Maßstab:	–
2010.05.20	Schicho
Datum	Name

DOMOFERM

Laufwerksbefestigungs-Varianten
Teleskop-Schiebetor 3+0-flg. TS74

Zeichnungsnr.:
D__TT7xC__AFH

DOMOFERM

VERGLASUNGEN

Licht im Raum.



VERGLASUNGEN FÜR HOHE ANSPRÜCHE.

Einsatz: Für den anspruchsvollen Objektbereich mit zusätzlichen Anforderungen an Feuer-, Schall-, Strahlen- und Sichtschutz – wie zum Beispiel in Krankenhäusern, Schulen und Bürogebäuden.







NEUE PERSPEKTIVEN.

Mit lichter Transparenz eröffnen sie in Innenräumen neue Perspektiven. Dezente Optik, zahlreiche Ausstattungsoptionen und Kombinationsmöglichkeiten ermöglichen individuelle Lösungen in Gestaltung und Ausführung.







SICHERHEIT MIT QUALITÄT.

Verglasungselemente von Domoferm bieten starke Vorteile, die sich mit Sicherheit bezahlt machen. Vom perfekten Design – in verschiedensten Oberflächenausführungen und mit unzähligen Ausstattungsvarianten fügen sie sich optimal in jeden Raum – bis hin zur unübertroffenen Lebensdauer durch den stahlharten Werkstoff.

VERGLASUNG

Übersicht



PRODUKTÜBERSICHT

Verglasungen vom Spezialisten.
Eine natürliche Belichtung schafft einen Wohlfühlfaktor und Sichtkontakte mit der Umgebung. DOMOFERM Verglasungen fühlen sich in vielerlei Anwendungsgebieten zuhause: Im Wohnbau, in Bürogebäuden, im Gesundheitswesen, in Industrie, Tourismus und Freizeit. Eine Vielfalt an Zargenkonstruktionen erlaubt eine individuelle Glaspositionierung.

Dezente Optik für erhöhte Anforderungen.
DOMOFERM Verglasungen sind nicht nur ästhetisch ansprechend, sondern bestechen durch unvergleichliche Funktionalität.
Wir bieten Lösungen für Anforderungen in den Bereichen Brandschutz, Schallschutz, Strahlenschutz, Wärmedämmung, Einbruchschutz und Beschusshemmung.

DOMOFERM

	GLASTEC®	PROTEC	SOUNDTEC®	RADIOTEC®	FLAMTEC®	ALUPLUS
SICHTSCHUTZ Jalousie, Rollo, Spionspiegelglas, Smart Glass®	□	□	□	□	□*	□
ÖFFNUNG Schiebfenster, Kippfenster	□	–	–	–	–	–
Wärmeschutz	□	□	–	–	–	–
Einbruchschutz		□**	□**		□**	
Absturzsicherung	–	□**	□**	–	□**	–
Beschusshemmung	–	□**	□**	–	□**	–
Schallschutz	–	–	■	□	□	■
Strahlenschutz	–	–	–	■	□***	–
Feuerschutz 30 / 60 / 90 Minuten	–	–	–	–	■	–

■ Grundausstattung

□ optional möglich

– nicht möglich

* Nicht E/G90 - EI90 ab 09/2010 verfügbar.

** Ab 09/2010 verfügbar.

*** Allg. Zulassung EI/F30, sonst Zustimmung im Einzelfall.

VERGLASUNG

GlasTec



GLASTEC® – FLEXIBILITÄT DURCH VIELFALT

GlasTec - Verglasungsrahmen werden speziell nach den Wünschen unserer Kunden gefertigt. Dabei werden die Zargenvarianten den baulichen Gegebenheiten in Größe, Material und Profilierung angepasst. Zahlreiche Kombinationen bieten Lösungen für unterschiedlichste Anwendungsgebiete. Durch die Vielfalt an Ausstattungsoptionen und Ausbaustufen definieren wir Individualität neu.



Flexible Ausstattung

Die individuellen Ausstattungsvarianten der Verglasungsrahmen geben den Innenausbaufirmen den nötigen Spielraum für unterschiedliche Marktanforderungen.

Produktmerkmale

- Baukastensystem in verschiedenen Ausstattungsvarianten
- Verglasungsrahmen oder Komplettelement

GLAS
- Glas optional
- Kombination mit unterschiedlichen Glasvarianten wie Sicherheits-, Sichtschutz- und Isolierglas

ZARGE
- 1- und 2- schalige Zargenprofile
- Kämpfer / Pfosten als glasteilende Bestandteile des Elements


OBERFLÄCHE
- STANDARD – (verzinkt und grundiert)
- PRISMA® – (RAL-pulverbeschichtet)
- STAINLESS (Edelstahl)

AUSSTATTUNG
- Integrierte Behänge
- Schiebefenster
- Eckverglasung

- Montage in gängigen Wandkonstruktionen



Schiebefenster






SOUNDTEC® – RUHE HINTER GLAS

SoundTec – Schallschutzverglasungen sind speziell für den Innenbereich konzipiert. Unterschiedlichste Glasvarianten in formschönen Rahmensystemen sind vielfältig zur Raumgestaltung einsetzbar. Setzen Sie Akzente im Schallschutz und überzeugen durch Gestaltungsvielfalt. Ein effektvolles Element, das auch im Sanierungsbereich seine Wirkung nicht verfehlt.

DOMOFERM



Schallschutz R_w=51 dB

Sicherheit fürs Gehör.

Schallschutz ist in einer Zeit zunehmender Lärmbelastung in allen Bereichen ein Thema, welches mit zertifizierter Sicherheit am besten gewährleistet wird.

Denn nur gesunde Mitarbeiter sind motivierte Mitarbeiter, die konzentriert und in Ruhe Ihre Leistung erbringen.

Produktmerkmale

- Schalldämmwerte bis Rwp 51 dB nach DIN EN 717
- Komplettelement mit sämtlichen Anbauteilen
- Inkl. Glas und Zubehör
- Standard- und Sondergrößen bis 3000 x 3000 mm
- Komplettelement mit sämtlichen Anbauteilen

GLAS
- Sicherheitsglas als Standardverglasung

ZARGE
- 1- und 2- schalige Zargenprofile
- Kämpfer / Pfosten als glasteilende Bestandteile des Elements

OBERFLÄCHE
- STANDARD – (verzinkt und grundiert)
- PRISMA® – (RAL-pulverbeschichtet)
- STAINLESS (Edelstahl)

AUSSTATTUNG
- Jalousie
- Rollo
- unterschiedliche Verglasungsvarianten mit Standard- und Spezialgläsern
- Montage in gängigen Wandkonstruktionen



Jalousiekasten



RADIOTEC® – SCHUTZ IN DER PRAXIS

RadioTec – Strahlenschutzverglasungen bieten sicheren Schutz in Spezialbereichen. Ob in der Röntgenpraxis, im Krankenhaus oder der Materialforschung – mit RadioTec Elementen sind Sie immer auf der sicheren Seite. Das hochwertige Spezialglas sorgt für erstklassige Funktion, die unterschiedlichen Designvarianten für gestalterischen Spielraum.

DOMOFERM



Röntgenschutz

Laserschutz

Schallschutz R_w= 49 dB

Verantwortung für Personal und Patienten

Der Schutz der Personen im gesamten radiologischen Bereich ist für ein modernes Behandlungszentrum eine zentrale Aufgabe.

Mitarbeiter, Patienten und Arbeitschutz können sich auf perfekte Produkte von DOMOFERM verlassen.

Produktmerkmale

- Bleigleichwert bis 8,0 mm
- Komplettelement mit sämtlichen Anbauteilen
- Inkl. Glas und Zubehör
- Elementgrößen bis 3000 x 3000 mm je nach Glasgröße und Elementgestaltung

GLAS
- Strahlenschutzglas als Schutz vor Röntgen- oder Laserstrahlung

ZARGE
- 1- und 2- schalige Zargenprofile
- Kämpfer / Pfosten als glasteilende Bestandteile des Elements

OBERFLÄCHE
- STANDARD – (verzinkt und grundiert)
- PRISMA® – (RAL-pulverbeschichtet)
- STAINLESS (Edelstahl)

AUSSTATTUNG
- Jalousie
- Rollo
- unterschiedliche Glashalterungen
- Spezialgläser
- Montage in gängigen Wandkonstruktionen



Jalousiekasten



FLAMTEC® – SICHERHEIT DURCH INNOVATION

FlamTec - Feuerschutzverglasungen bieten Sicherheit, wenn es auf jede Minute in der Personenrettung ankommt. Fluchtwege frei von Rauch und Feuer zu halten, ist die Grundlage für jedes Brandschutzkonzept.
Durch eine Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten ist die FlamTec Feuerschutzverglasung aber auch im Normalbetrieb ein heißer Tipp, vor allem in Hinblick auf Funktionalität und Gestaltung.

DOMOFERM



- Feuerschutz
- Feuerschutz
- Röntgenschutz
- Laserschutz
- Schallschutz R_w= 53 dB

Beständiger Schutz für dauerhafte Sicherheit

Zur effektiven Rettung von Personen und Sachgütern muss sich jeder auf perfekte Produkte im Bereich des Brandschutzes verlassen können. Verglasungselemente spielen in diesem Bereich eine besondere Rolle.

Produktmerkmale

- Feuerwiderstandsklassen 30, 60, 90 Minuten in E | G, EW, EI | F
- Schalldämmwerte bis Rwp 53 dB nach DIN EN 717
- Kombination mit Strahlenschutz bis Bleigleichwert 1,6 mm
- Komplettelement mit sämtlichen Anbauteilen
- Inkl. Glas und Zubehör
- Standard- und Sondergrößen bis 3000 x 3000 mm

GLAS
- Brandschutzgläser unterschiedlicher Hersteller je nach Anforderung


ZARGE
- 1- und 2- schalige Zargenprofile
- Kämpfer / Pfosten als glasteilende Bestandteile des Elements

OBERFLÄCHE
- STANDARD – (verzinkt und grundiert)
- PRISMA® – (RAL-pulverbeschichtet)
- STAINLESS – (Edelstahl)

AUSSTATTUNG
- Jalousie
- Rollo
- Spezialgläser
- Sonderkonstruktionen
- Montage in gängigen Wandkonstruktionen



Doppelverglasung



ALUPLUS – FERTIGFENSTER - PRAKTISCH UND SCHÖN

AluPlus – Fertigfensterelemente sind einbaufertig und komplett. Die Kombination aus Glas und Aluminium setzt neue Maßstäbe in der Gestaltung und der Montage. Klare Formen und schöne Oberflächen setzen Blickpunkte in jedem Objekt. Öffentliche Räume erfordern oftmals den Einsatz von Sicherheitsglas – Alu-Plus Fertigfenster biete diese Ausstattung serienmäßig und sind eine Lösung für stark frequentierte Bereich.

DOMOFERM



Schallschutz R_w= 45 dB

Schnelligkeit im System

Kunden möchten schnell mit kompletten Elementen versorgt werden. Mit Verglasungselementen aus unserem Lager können wir auf diesem Gebiet besonders punkten.

Produktmerkmale


- Komplettelement mit sämtlichen Anbauteilen
- Inkl. Glas und Zubehör
- Standard- und Sondergrößen bis 2,7m² Glasfläche

GLAS
- VSG Verbund-Sicherheitsglas ein- und beidseitig
- innengereinigt und montiert

ZARGE
- Fertigprofil zur nachträglichen Montage

OBERFLÄCHE
- STANDARD – (weiß gepulvert)
- PRISMA® – (RAL-pulverbeschichtet)
- STAINLESS – (Edelstahl eloxiert)
- SONDER – (Eloxiert)

AUSSTATTUNG
- Jalousie mit elektrischem Antrieb
- verschiedene Spiegelvarianten
- Montage in gängigen Metallständerwand (MW 100, 125, 150 mm)



einfache Montage

Ausführungsvarianten

So vielfältig wie die Anforderungen, so vielfältig sind auch unsere Möglichkeiten der Ausführung:



Mittige Verglasung

Die mittige Verglasung ist eine günstige Alternative zum Standardrahmen mit Glasleisten. Sie ist nur nachträglich mit gleichzeitigem Versetzen der Einfachverglasung montierbar.



Einseitige Verglasung

Die meist eingesetzte Variante. Das Glas kann nachträglich montiert werden und ist austauschbar ohne den Rahmen zu demontieren. Optional als 2-teilige Variante für nachträgliche Montage.



Doppelverglasung

Ideal um verschiedene Behangssysteme (wie Rollos, Jalousien) zu integrieren. Weiterhin bietet dieses System einen hervorragenden Schallschutz.



Schattennut

Für einen hohen architektonischen Anspruch. Bei der flächenbündigen Integration bilden Wand und Zarge eine Ebene. Ideal auch zur Kombination mit der flächigen Glashaltung .

Rundspiegel

Für einen besonderen optischen Anspruch. Der Rundspiegel gibt dem Verglasungselement einen ansprechenden Rahmen.



Flächenbündige Glashaltung

Reduziert auf das Wesentliche. Die klare Linienführung und der schmale Rücksprung des Glases geben dem Element einen besonderen gestalterischen Aspekt.



Endlosverglasung

Exclusive Aussichten durch endlose Verglasung mit Glasstoß zur Realisierung ununterbrochener Durchsicht.



Montagevarianten



Ständerwandmontage

Der Verglasungsrahmen wird im Zuge der Wandmontage in der Ständerwand integriert.



Mauermontage

Der Bereich zwischen Wand und Verglasungsrahmen wird vermörtelt. Dadurch entsteht eine kraftschlüssige Verbindung.



2-schalige Zarge

Jedes Wandsystem, egal ob Metallständer, Holzständer- oder Massivwand, kann mörtellos umfasst werden. Diese Bauart ermöglicht eine zeitlich flexible Montage in jeder Bauphase.

Zusatzausstattungen

Die Kombination der Verglasungssysteme mit unterschiedlichen Zusatzausstattungen gibt jedem Element einen individuellen Charakter.



Profilkopplung

Profilkopplung


Große Flächen werden mit Hilfe nicht sichtbarer Koppelprofile aneinandergereiht. Einzigartig dabei ist die Möglichkeit einer Feuerschutzvariante. Eine schlankes Koppelprofil mit nur 30 mm Breite erfüllt viele Ansprüche an Ästhetik und Funktionalität.

Kämpfer | Pfosten

Kämpfer sind die Lösung, wenn große Verglasungen aus montagetechnischen Gründen geteilt werden müssen. Daneben erfüllen Kämpfer auch gestalterische Aspekte, indem sie Räumen eine einheitliche Linienführung geben.



Kämpfer | Pfosten



Eckverglasung

Eckverglasungen erfüllen höchste Ansprüche an modernes Design. Ohne die Ecke mit einer Stahlstrebe zu verkleiden, bekommen Räume eine luftige und transparente Note und es werden gestalterische Akzente gesetzt.

DOMOFERM

Schiebefenster

Unsere Schiebefenster sind besonders leichtgängig durch völlig wartungsfreie Kugellager. Sie sind ideal zur Waren-, Essens- oder Medikamentenausgabe, am Empfang oder auch in Arztpraxen.



Schiebefenster

Glasleistenvarianten

Unterschiedliche Glashalterungsvarianten erfüllen viele Anforderungen.

Die Standardleiste hat keine sichtbare Verschraubung, Aluecken werden über die Stahlprofile geklipst.

Der geschraubte Rechteckrohrrahmen hat keine störenden Eckstöße und verläuft flächenbündig zum Zargenspiegel.

Die Winkelglasleiste mit ihrer sichtbaren Verschraubung wird aus optischen Gründen gewählt und gibt dem Element eine technische Note.

Die flächig aufliegende Variante besticht durch den schmalen Rücksprung des Glases. Die Kombination mit einer Schattennutzarge erzeugt eine flächige Ansicht

Die Variante mit Flachstahlglasleisten gibt dem System gestalterische Leichtigkeit. Es ist nur ein schmaler Rücksprung des Glases, ohne eine separate Glasleiste, sichtbar.



Standardleiste mit Klips



geschraubte Rohrleiste



Winkelglasleiste



flächenbündig aufliegend



Flachstahl


Jalousie

Auf das richtige Zubehör kommt es an. Bei DOMOFERM ist gutes Zubehör Standard. Darüber hinaus sorgen passende Ausstattungen wie Steuerungen, Kurbeln und Drehknöpfe für ein ideales Zusammenspiel.



Die in den Verglasungssystemen integrierten Jalousien verschwinden beim Hochfahren im Zargenkasten und werden dadurch unsichtbar. Sie sind ideal für Besprechungs- oder Behandlungszimmer.

Es stehen unterschiedliche Antriebe zur Verfügung:



Elektrischer Antrieb

Der elektrische Antrieb, die bequemste Variante, ist Standard. Die Jalousien können gehoben, gesenkt oder gewendet werden. Auch eine Synchronsteuerung mehrerer Jalousien ist möglich.



Kurbel

Der Kurbelantrieb besticht nicht nur durch einen preislichen Vorteil, sondern auch durch seine Unabhängigkeit von Strom.



Drehknopf

Der Drehknopfantrieb wird über eine flexible Welle in der Zarge mit der Jalousie verbunden. Auch Isoliergläser mit Jalousie können mittels Drehknopf bedient werden.

Rollo

Mit Rollos können Räume völlig abgedunkelt werden. Ob Laserschutz in Behandlungsräumen oder Verdunklung in Tagungsstätten - Licht- und Sichtschutz können zu 100% nur mit einem Rollo gewährleistet werden.

Rollos werden ausschließlich mit elektrischem Antrieb angeboten. Es stehen eine Vielzahl an Farbvarianten zur Verfügung, die individuell Ihrer Umgebung angepasst werden können.
Rollos mit Laserschutz gewähren das Plus an Sicherheit in medizinischen als auch technischen Bereichen.



Rollo

Spiegelglas

Spiegelglas wird als Beobachtungsfenster eingesetzt oder um Lichteinfall bei gleichzeitigem Sichtschutz zu erzielen.



Spiegelglas

Smart Glass

Privatsphäre auf Knopfdruck! Durch Betätigung des Ein-Ausschalters wird aus dem opaken LC SmartGlass™ ein transparentes LC SmartGlass™. LC SmartGlass™ bietet kreative Designoptionen für Architekten und Planer.



Im eingeschalteten Zustand ist das Glas ist transparent



Im ausgeschalteten Zustand ist das Glas undurchsichtig.

DOMOFERM

AUSSTATTUNG

Akzente mit System.



Ausstattungsoptionen: Alles über Extras und Möglichkeiten: von Bandsystemen und Schließmittel über Türsteuerungssysteme, bis hin zu Bodenabschlüssen, Kämpfer, Montagevarianten u.v.m.

AUSSTATTUNG







HOCHWERTIGE AUSSTATTUNGSVIELFALT FÜR HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT.

Anspruchsvolle Ausstattungsoptionen, Oberflächen in individuellen Farbwelten und Ausführungen, mehr Komfort und Sicherheit durch eine Vielzahl an bedarfsorientiertem Zubehör – erst das perfekte Zusammenspiel von Design und Funktion, sowie von Zarge und Türblatt sorgt für optimale Zufriedenheit.

Zubehör und Ausstattung	Seite
Schloss	406
Schließöffnungen Zargen	407
Drücker	412
Türsteuerungssysteme	413
E-Öffner	415
Kabelübergang	417
Reed-Kontakt	418
Riegelschaltkontakt	419
weitere Türsteuerungskomponenten	419
Paniksysteme	420
Schließmittel	422
Federband - Konstruktionsband	423
Scherentürschließer	424
Gleitschienentürschließer	425
Integrierter Türschließer	426
Türschließer mit Freilaufgestänge	427
Feststelleinrichtungen	428
Schließfolgeregler	429
Mitnehmerklappe	430
Bandsysteme	431
Anuba- + Anuba Sanierung	432
Anuba 3D + Anuba 3D Sanierung	433
VX-Objektbänder	434
Kämpfer	435
Verglasungssysteme Zargen	439
Lichtöffnungen Türen	443
Glasvarianten	444
Lüftungsgitter	445
Wandanschlusssysteme	446
Mauermontage	447
Dübelmontage	448
Ständerwandmontage	452
Sonderwandanschlüsse	455
Bodenabschlüsse	457
Bodeneinstand/Distanzwinkel	457
Anschlagprofil	459
Trennprofil	463
Dichtungen	465
Kennzeichnung	467
Oberflächen	468
Grundierung	469
Prisma	470
Platal	471
Stainless	472

Schlösser

Entsprechend den jeweiligen Türlinien werden je geforderter Schlossfunktion unterschiedliche Schlösser eingesetzt und damit werden grundsätzlich drei Schlosssysteme verwendet bzw. sind optional verfügbar.

Schlossfunktionen:

Neben der klassischen Schlossfunktion sind je nach Hersteller die verschiedensten Anforderungen erfüllbar.
Für die Erfüllung unterschiedlichster Anforderungen sind oft auch die Kombinationen mit anderen Komponenten der Verschlusseinrichtung notwendig.

Beispielhaft sind einige Anforderungen zitiert:
- Normalfunktion für Drücker/Drückerbetätigung; für Profilzylinder; mit oder ohne Wechselfunktion;
- Panikfunktionen in Fluchttürsystemen nach DIN EN 1125 (Panikverschlüsse) oder nach DIN EN 179 (Notausgangsverschlüsse)
- Stehflügelverriegelungen mit Falztreibriegel- oder Treibriegelschlössern;
- Beschlagskombinationen als Rosette oder Kurzschild; mit Drücker, Knopf, Blindschild oder horizontaler Betätigungsstange;
- Mehrfachverriegelungsschlösser für erhöhten Einbruchschutz oder Gewährleistung des Raumabschlusses beim Feuerschutz;
- Elektrische Türsteuerungskomponenten für Zutrittskontrollen oder Alarmanlagen ...
  - durch elektrisch gesteuerte (Drücker)Nussfreigabe
  - mit mechanischer Selbstverriegelung
  - mit Manipulationssicherung
  - als Motorschlosssteuerung
  - für elektrisch steuerbare Beschläge
  - in Verbindung mit E-Öffnern
  - in Verbindung mit Drehtürantrieben
- Elektronische Überwachungen von Drücker-, Riegel- und Fallenbewegung bzw. –position zur Steuerung verschiedenster Funktionen;
- Spezialanforderungen wie Strahlenschutzschloss; Schlösser für zwei Zylinder; Korrosionsschutz durch Edelstahl; Blockschlösser; zusätzliche Riegel- oder Fallenschlösser; etc.

Verwendbarkeitsnachweise:

Aufgrund des Einsatzgebietes des Türelementes sind, speziell für den Feuerschutz und den Einbruchschutz, entsprechende Nachweise durch die Elementprüfung erforderlich.

Unterschiedliche Nachweise für die Funktionstauglichkeit (Eignung für Fluchttürsysteme, Dauerfunktion, etc.) unterliegen entsprechenden Regelwerken, deren Einhaltung durch den Schlosshersteller sichergestellt wird.

L/R-verwendbares Einsteckschloss für Feuerschutzabschlüsse

... passend für Türlinie LF5xx

Stulp: 235 x 24 x 3 mm
Dornmaß: 65 mm
Zylinderabstand: 72 mm
Nuss: 9 mm
Profilzylinder



DIN-Einsteckschloss

... passend für Türlinie UT4xx und US4xx

Stulp: 235 x 20 x 3 mm
Dornmaß: 55 mm (ohne FH)
65mm (mit FH)
Zylinderabstand: 72 mm
Nuss: 9 mm
Profilzylinder



Einsteckschlösser nach DIN für Feuerschutzabschlüsse

... passend für Türlinie UT6xx, US6xx

Stulp: 235 x 24 x 3 mm
verzinkt
optional in Edelstahl
Dornmaß: 65 mm
Zylinderabstand: 72 mm
Nuss: 9 mm
Profilzylinder oder
Rundzylinder



Schließöffnungen

Schließöffnungen sind freigelegte oder zum Ausbrechen vorgerichtete Öffnungen in der Stahlzarge, mit Mörtelschutzkästen abgedeckt, und dienen zur Aufnahme unterschiedlichster Verriegelungselemente (Schlossfalle und -riegel, Sicherungszapfen, Stehflügelverriegelungen, etc.).

Je nach Türkonstruktion und Verriegelungselement sind die verschiedensten Öffnungen dimensioniert und positioniert.

Zusätzlich zu den Schutzkastenabdeckungen können die Schließöffnungen durch Verstärkungsplatten gegen das Ausreißen des Zargenprofiles gesichert werden.

Schließöffnung Form B gemäß ÖNORM B 5330-8 und B 5330-10





Abb. dargestellt Form B für gefälzte ÖNORM-Türblätter

Diese Schließöffnung besteht aus je einer Fallen- und Riegelöffnung und ist zur Aufnahme von handelsüblichen DIN-Schlössern und ÖNORM Schlössern geeignet.
Die Höhenposition entspricht einer Drückerhöhe von 1050 mm.

Produktlinien:
- UNIVERSAL UT4xx -Türelemente/Zargen
- REGULAR UT6xxR
- TREND US4xx - Türelemente/Zargen
- PRESTIGE UT6xx - Türelemente
- PREMIUM US6xx - Türelemente

Schließöffnung für Links/Rechts verwendbare Schlösser

Bei den DOMOFERM Türelementen der Türlinie LF5xx wird standardmäßig diese Schließöffnung verwendet.
Die Türlinie LF5xx ist als L/R-verwendbare Türe konstruiert und daher liegt die Drückerhöhe in der Mitte der Türe.




Produktlinien:
- ECONOMY LF5xx - Türelemente



Abb. L/R verwendbares Schloss für Türlinie ECONOMY

Schließöffnungen an „Stahlzargen für einbruchhemmende Türen gemäß ÖNORM B5330-8“

Die in der Norm definierte Zargenausführung legt eine optimale Ausstattungsempfehlung der Verriegelungspunkte fest. Auch bei Verwendung dieser Zarge muss der Türhersteller einen entsprechenden Nachweis für die Eignung als „einbruchhemmendes Türelement“ erbringen.




Produktlinien:

- UNIVERSAL UT4xx -Türelemente/Zargen
- ZARGEN - Zargen

Schließöffnungen aufgrund unterschiedlicher Anforderungen

Neben der Schließöffnung gemäß ÖNORM sind unterschiedliche Schließöffnungsformen für unterschiedliche am Markt verfügbare Schlossvarianten und -funktionen möglich (z.B.: Mehrfachverriegelungsschlösser, Schlösser mit Steuerfallen, Schlösser unterschiedlicher Normungen, Bandsicherungen, etc.)



Mehrfachverriegelung:
gemäß handelsüblicher Schlossmodelle:
z.B.: WG MV 903/905
z.B.: Gegen Serie 124


Bandsicherung:

Produktlinien:
- UNIVERSAL UT4xx -Türelemente/Zargen
- ZARGEN - Zargen

DOMOFERM

Schließöffnung für Einzelpunktverriegelungen

Für diverse Mehrfachverriegelungen und Band- bzw. Aushebesicherungen können die entsprechenden Ausnehmungen je nach Bedarf positioniert werden.




Produktlinien:
- UNIVERSAL UT4xx - Türelemente/Zargen
- TREND US4xx - Türelemente/Zargen
- PRESTIGE UT6xx - Türelemente
- PREMIUM US6xx - Türelemente


Verstärkungsplatte im Schließbereich

Je nach Erfordernis können die Schließöffnungen mit Verstärkungsplatten ausgestattet werden bzw. mit Mörtelschutzkästen abgedeckt werden.
z.B.: für Einbruchhemmung


ohne Schutzkasten



mit Schutzkasten



Bandsicherungs- u. Verriegelungsstanzung mit Verstärkungsplatte und Schutzkasten



Produktlinien:
- UNIVERSAL UT4xx - Türelemente/Zargen
- TREND US4xx - Türelemente/Zargen
- PRESTIGE UT6xx - Türelemente
- PREMIUM US6xx - Türelemente

Drücker

Modische Beschläge fügen sich optimal in das Ambiente Ihrer Räume. Ob Rosette oder Kurzschild, Standard-Beschläge oder Design-Beschläge, in bunten Farben oder aus Edelstahl - wir verarbeiten Qualitätsbeschläge ganz nach Ihren Wünschen - komplettieren Sie so ihre individuelle Tür.

Alle DOMOFERM Türelemente werden mit Standardbeschlag ausgeliefert.

Hinweis: Beschläge für Feuerschutztüren müssen mit geprüften Drückern ausgestattet werden.



Standard-Beschlag Kurzschild Drücker-Drücker



FH - Beschlag



Beschlag ohne FH



Standard-Beschlag Kurzschild Knopf-Drücker

Feuerschutzbeschläge sind zusätzlich verstärkt um im Ernstfall den Übertritt von Feuer, Rauch und Hitze zu verhindern.

Links:

- D-LINE www.dline.com
- ECO www.eco-schulte.de
- FSB www.fsb.de
- GEOS (Grundmann) www.grundmann.com
- HOPPE www.hoppe.com




Standard-Beschlag Kurzschild WC Drücker-Drücker


Alternativbeschläge (Auswahl):




Standard Kurzschild
Alu F1



Standard Rosette
Alu F1



GEOS 1754 D6
RAL 3003




GEOS 1754 D6
Alu F1 stiniert

Türsteuerungssysteme

Elektronische Türsteuerungssysteme sind immer als komplette, funktionierende Einheit zu betrachten. Die verwendeten Steuerelemente sind je nach Funktion sowohl in Zarge und Türblatt als auch extern am Mauerwerk einzubauen bzw. vorzubereiten. Dabei ist zu bemerken, dass es verschiedene Lösungen gibt um die gewünschte Türsteuerung (Funktion) zu erreichen. In jedem Fall ist dies bereits bei der Planung festzulegen, damit die notwendigen Vorrichtungen in der Zarge und im Türblatt rechtzeitig hergestellt werden können.
Die ordnungsgemäße Funktion bedingt immer ein Zusammenwirken von Schloss, Beschlag, Zuhalteeinrichtung oder Öffnungselementen, und deren Überwachungs- und Steuerelementen.

Grundsätzlich unterscheiden wir folgende Systeme:
- Zutrittskontrolle ohne Fluchttürfunktion
- Zutrittskontrolle nach außen bzw. in Fluchtrichtung
- Zutrittskontrolle nach innen bzw. gegen Fluchtrichtung
- Zutrittskontrolle in beide Richtungen

Aufgrund der unterschiedlichen technischen Ausführungsmöglichkeiten und des eingeschränkten Anwendungsbereiches der Normen ÖNORM EN 179 und ÖNORM EN 1125 (Fluchttürsysteme) ist es nicht immer möglich die gewünschte Ausführung in Kombination mit der elektrischen Türsteuerung gemäß den geltenden Normen zu erfüllen.





Bestimmte erforderliche Steuerungskomponenten werden aufgrund der technischen Einbaumöglichkeiten in unseren Türelementen und auch aufgrund der Verwendbarkeit in Feuerschutztüren von uns als Standard empfohlen.
Diverse vom Kunden gewünschte Komponenten müssen vorab mit uns entsprechend obiger Kriterien abgeklärt werden. Weiters geben wir bekannt, dass wir lediglich eine funktionserfüllende Empfehlung der Steuerkomponenten abgeben können, aber nicht für das zulässige Assembling bzw. deren Installation zuständig und verantwortlich sind.

System	Funktion	Beschreibung
T 1	Zutrittskontrolle nach außen, oder nach innen, oder in beide Richtungen ohne Fluchttürfunktion.	Die Türe ist mit einem E-Öffner oder einem E-Schloss mit Drückersteuerung ausgestattet, welche von berechtigten Personen über ein Steuermodul (Codetaster, Kartenleser, Fingerprint, etc.) freigegeben werden können.
T 2	Zutrittskontrolle nach außen in Fluchtrichtung	Die Türe ist im Normalbetrieb von außen nur mit dem Schlüssel begehbar (Knopf). Von innen ist ein Öffnen für berechtigte Personen über ein Steuermodul (Codetaster, Kartenleser, Fingerprint, etc.) möglich. Im Panikfall ist das Öffnen von innen nach vorhergegangenem Drücken einer NOT-AUS-Taste (deaktivieren der kontrollierten Zuhalteeinrichtung) möglich. Bei Stromausfall ist die Türe über die mechanische Panikfunktion des Schlosses begehbar.
T 3	Zutrittskontrolle nach innen gegen Fluchtrichtung	Die Türe ist im Normalbetrieb von außen über ein Steuermodul (Codetaster, Kartenleser, Fingerprint, etc.) begehbar (Knopf). Von innen ist ein Öffnen immer über die Panikfunktion möglich.
T 4	Zutrittskontrolle in beide Richtungen (Fluchttüre nach außen)	Die Türe ist im Normalbetrieb von außen und von innen über ein Steuermodul (Codetaster, Kartenleser, Fingerprint, etc.) begehbar (Knopf). Im Panikfall ist das Öffnen von innen nach vorhergegangenem Drücken einer NOT-AUS-Taste (deaktivieren der kontrollierten Zuhalteeinrichtung) möglich. Bei Stromausfall ist die Türe über die mechanische Panikfunktion des Schlosses begehbar.

... nach außen = Türe nach außen aufgehend (in Fluchtrichtung)
... nach innen = Türe nach innen aufgehend (gegen Fluchtrichtung)

Damit auch die richtigen Steuerungskomponenten verwendet werden, sind folgende Angaben erforderlich:

erforderliche Angaben	ja	nein
1-flügelig		
2-flügelig		
Funktion (T1 - T4)		
Panik nur am Gehflügel		
Feuerschutzanforderung		
Beschlag (Drücker, Knopf, Balken)		
selbstverriegelnd		
Bedienelemente		
Überwachungsfunktion:		
Schlossnuss		
Schlossfalle		
Schlossriegel		
Türflügel offen/zu		

E-Öffner

Die E-Öffner-Modellauswahl wird durch die erforderlichen Funktionkriterien vorbestimmt. Die Schließblechdimensionierung ist durch die Einbaukriterien in unsere Produkte vorbestimmt. Spannungsbereiche und diverse Zusatzfunktionen sind entsprechend der Herstellerkataloge möglich.



Standardmodell:
- eff-eff

Alternativmodell:
- DORMA
- BKS

Varianten:
- mit oder ohne Feuerschutzeignung
- mit oder ohne Fallenführung (türtypabhängig)
- mit oder ohne Vorlasttauglichkeit
- mit Arbeitsstrom- oder Ruhestromfunktion
- als Fluchttüröffner

Links:
- EFF-EFF www.eff-eff.de
- BKS www.bks.de
- DORMA www-dorma.com

Produktlinien:
- UNIVERSAL UT4xx - Türelemente
- REGULAR UT6xxR
- TREND US4xx - Türelemente
- PRESTIGE UT6xx - Türelemente
- PREMIUM US6xx - Türelemente

Aufgrund der sich ständig ändernden Bedürfnisse am Markt sind laufend technische Änderungen durch unsere Lieferanten gegeben. Diese Änderungen werden, nach technischer Abklärung, von uns in die Produktlinien integriert.

E-Öffner-Modelle:

Arbeitsprinzip	E-Öffnermodelle Fab. EFF-EFF	E-Öffnermodelle Fab. DORMA	Anforderung an den E-Öffner			Schließbleche je Türlinie	
	1 - flügelig * ( ) … neue Modellreihe		ohne besondere Anforderung	für Feuerschutz-türen	für Fluchttüren	Flach-schließ-blech	Flachschließblech mit Fallenführung
Arbeitsstrom	17 (116)	117	■	—	—	UT4x1	US4x1, UT6x1, US6x1, LF6x1,
Arbeitsstrom	142 (143)	447	—	■	—		
Arbeitsstrom	. 131	447 Lucky	—	■	■		
Ruhestrom	331(332)	—	—	■	■		
	2-flügelig **		ohne besondere Anforderung	für Feuerschutz-türen	für Fluchttüren	Winkelschließblech	
Arbeitsstrom	BKS 9242	—	—	■	—	UT6x2, US6x2	

*) Aufgrund der unterschiedlichen Einbautiefen der E-Öffner Modelle ist der Zargenspiegel den erforderlichen Gegebenheiten anzupassen.
E-Öffner nach dem Arbeitsstromprinzip sind stromlos verriegelt. Ein E-Öffner welcher im stromlosen Zustand entriegelt ist (Ruhestromprinzip) darf nicht für die Zuhaltefunktion beim Hauptschloss einer Feuerschutztüre eingesetzt werden. Ruhestromöffner werden meist als Steuerelemente für elektrische Zutrittskontrollen von Fluchttüren verwendet.
Die Anforderung „für Fluchttüren“ gewährleistet die einwandfreie Funktion auch bei einem großen Anpressdruck auf das Türblatt. (vorlasttauglich)
Erforderliche Zusatzfunktionen sind dem Herstellerkatalog zu entnehmen und separat anzugeben.

**) Das Modell BKS B 9242 wird ausschließlich in Verbindung mit den dafür vorgerichteten Stehflügel-Treibriegelschlössern verwendet.

DOMOFERM

Kabelübergang EFF-EFF 10312.10

Bewegliche Kabelverbindung zwischen Türblatt und Zarge.

Standardmodell Nr. 10312.10 von Fa. Eff-eff.
In einer beweglichen, verdeckt liegenden Spiralfeder kann ein Kabel bis 7 mm Durchmesser eingelegt werden. Der Kabelübergang ist im Bandbereich positioniert und bei geschlossener Türe nicht sichtbar und daher manipulationsgeschützt.



Hinweise:
- Ein Kabelübergang ist dann erforderlich, wenn eine Funktion im Türblatt (z.B. Motorschloss) angesteuert werden muss. Er bildet einen geschützten Übergang für eine sichere Leitungsführung. Das Gehäuse und der Spriralschlauch sind aus rostfreiem Edelstahl und sabotagesicher bei geschlossener Türe.
- Die Ausstattungsoption für den Kabelübergang für Zarge und Türblatt müssen beim Planen schon berücksichtigt werden. Ein nachträgliches Ausrüsten der Zarge und des Türblattes ist nicht möglich.
- Für die Kabelzuführung wird in der Zarge ein entsprechender Mörtelschutzkasten eingeschweißt. Der Kabelübergang ist in der Zarge bündig eingearbeitet und jederzeit demontierbar.

Links:
- EFF-EFF www.eff-eff.de

Vorrichtung in der Zarge:



Produktlinien:
- TREND US4xx - Türelemente
- REGULAR UT6xxR
- PRESTIGE UT6xx - Türelemente
- PREMIUM US6xx - Türelemente

REED-Kontakt

Ein Reed-Kontakt ist ein Magnetkontakt zur berührungslosen Signalgabe, ob die Türe offen oder geschlossen ist.

Standardmodell Nr. 10360 030 270 in der Einbauwanne 10361 von Fa. EFF-EFF.
Der Magnetkontakt überbrückt einen Schaltabstand bis 10 mm und wird im Zargenquerteil an der Schlossseite positioniert.
Die Kontakte sind in Türblatt und Zarge bündig eingebaut und bei geschlossener Türe nicht sichtbar.

Hinweis:
Vom Hersteller wird auf mögliche Funktionsstörungen in Zusammenhang mit magnetischen Werkstoffen (Stahlzarge und Stahltürblatt) hingewiesen.
Trotz häufiger Anwendungen sind uns diesbezüglich noch keine Fehlfunktionen bekannt.





Abb.: Reed-Kontakt in PREMIUM US632

Links:
- EFF-EFF www.eff-eff.de

Produktlinien:
- UNIVERSAL UT4xx - Türelemente
- REGULAR UT6xxR
- TREND US4xx - Türelemente
- PRESTIGE UT6xx - Türelemente
- PREMIUM US6xx - Türelemente

DOMOFERM

Riegelschaltkontakt

Schaltkontakt, der durch die Bewegung des Schlossriegels betätigt wird, und dadurch die geschlossene und gesperrte Türe meldet.

Standardmodell Nr. 878 von Fa. Eff-eff.
Der Riegelschaltkontakt wird in der Riegelöffnung der Zarge positioniert.

Ebenso kann der Riegelschaltkontakt in Kombination mit E-Öffner auf Spezialschließblechen zur Anwendung kommen.

Links:
- EFF-EFF www.eff-eff.de

Produktlinien:
- UNIVERSAL UT4xx - Türelemente
- TREND US4xx - Türelemente
- PRESTIGE UT6xx - Türelemente
- PREMIUM US6xx - Türelemente



Türe unverschlossen



Türe versperrt

weitere Türsteuerungskomponenten

Diese Komponenten dienen als Zuhalteeinrichtungen an Fluchttüren, die durch berechtigte Personen und flüchtende Personen freigegeben werden. z.B.: Codekartenleser, Fingerprintgeräte, Schlüsselschalter oder Taster, Fluchttüröffner, Motorschlösser, Fächenhaftmagnete, el. gesteuerte Schlösser, usw.

Links:
- DORMA www.dorma.com
- EFF-EFF www.eff-eff.de

Produktlinien:
- UNIVERSAL UT4xx - Türelemente
- TREND US4xx - Türelemente
- PRESTIGE UT6xx - Türelemente
- PREMIUM US6xx - Türelemente



Paniksysteme

Es gelten in Europa einheitliche Normen für die Ausstattung von Fluchttüren. Neben der genauen Vorgabe zur Gestaltung und Funktion von Beschlägen müssen Schloss, Beschlag und Montagezubehör gemeinsam geprüft und dürfen nur noch als geprüfte Einheit eingesetzt werden.
Die neu zugelassenen Systeme sind mit dem CE-Kennzeichen und einem Klassifizierungsschlüssel gekennzeichnet.





Fluchttürsysteme im Sinne der Normen unterteilen sich in Notausgangs- und Paniktürverschlüsse.
Das bedeutet, die Verschlüsse müssen auf die jeweiligen Einsatzgebiete abgestimmt sein. Das zu verwendende Paniksystem bestimmt die Baubehörde.

Aufgrund des in den Normen festgelegten Anwendungsbereiches kommen zwei unterschiedliche Fluchttürsysteme zur Anwendung:

Notausgänge nach EN 179

Diese sind bestimmt für Gebäude, die keinem öffentlichen Publikumsverkehr unterliegen und deren Benutzer die Funktion der Fluchttüren kennen. Dies können unter anderem auch Nebenausgänge in öffentlichen Gebäuden sein, die nur von autorisierten Personen genutzt werden. Als Beschlagselemente sind Drücker oder Stoßplatten vorgeschrieben. Vorrangig ist es, ein sicheres und wirksames Entkommen, mit nur einer einzigen Drückbetätigung zu erreichen.





Anwendungsbeispiele:
- private Wohnanlagen
- Klassenräume in Schulen
- nichtöffentliche Verwaltungen von Industrieunternehmen
- nichtöffentliche Bereiche von Veranstaltungsgebäuden
- nichtöffentliche Bereiche von Flughäfen, Banken, Einkaufszentren


Links:
- BKS www.bks.de
- CISA www.cisa.com
- ECO www.eco-schulte.de
- TESA www.tesa.es
- BMH www.beyer-und-mueller.de


Produktlinien:
- UNIVERSAL UT4xx - Türelemente
- REGULAR UT6xxR
- TREND US4xx - Türelemente
- PRESTIGE UT6xx - Türelemente
- PREMIUM US6xx - Türelemente

Paniktüren nach EN 1125

Diese kommen in öffentlichen Gebäuden zum Einsatz, bei denen die Besucher die Funktion der Fluchttüren nicht kennen und diese im Notfall auch ohne Einweisung betätigen können müssen. Hiervon sind zum Beispiel Krankenhäuser, Schulen, öffentliche Verwaltungen, Flughäfen und Einkaufszentren betroffen. Hier sind Stangengriffe oder Druckstangen die über die Türbreite gehen zwingend als Beschlagelemente vorgeschrieben! Vorrang hat die Leichtigkeit, mit der Kinder, ältere u. gebrechliche Menschen die Tür öffnen können.

Anwendungsbeispiele:
- Krankenhäuser
- Fluchtwege in Schulen
- öffentliche Verwaltungen
- Veranstaltungsgebäude
- Flughäfen
- Einkaufszentren usw.


Stangengriff – Panikbalken


Push – Panikbalken

Links:
- BKS www.bks.de
- CISA www.cisa.com
- ECO www.eco-schulte.de
- TESA www.tesa.es

Produktlinien:
- UNIVERSAL UT4xx - Türelemente
- REGULAR UT6xxR
- TREND US4xx - Türelemente
- PRESTIGE UT6xx - Türelemente
- PREMIUM US6xx - Türelemente


Türschließer

Speziell bei Feuerschutztüren ist darauf zu achten, dass die Türelemente immer selbstschließend ausgeführt sind. Die Selbstschließung wird mittels Türschließern, und bei 2-flügeligen Türeinheiten zusätzlich mit Schließfolgeregelungen gewährleistet. Diese Schließmittel brauchen neben einem entsprechenden Platzbedarf an der Zarge und am Türblatt auch entsprechende Vorrichtungen, um sie ordnungsgemäß befestigen zu können. DOMOFERM Zargen werden mit den entsprechenden Blindnietmuttern ausgestattet. Dafür ist aber die Auswahl und die Montageart der Schließmittel wesentlich. Montagearten an der Falz(Band)gegenseite haben meist den Nachteil, dass diese Bauteile die freie Duchgangslichte reduzieren und auch meist mit eingeschränkten Funktionen gerechnet werden muss.

Die Auswahlkriterien der Schließmittel richten sich nach Design und Hersteller und den einzelnen Funktionen bzw. verfügbaren Montagearten. Dabei können auch andere, nicht in der Liste enthaltene Produkte nach technischer Abklärung gewählt werden. Details bitte den jeweiligen Herstellerkatalogen entnehmen.

Vorteile:
- Sicherheit im Brandfall
- gesicherter, kontrollierter Schließvorgang

Links:
- DORMA www.dorma.com
- ECO www.eco-schulte.de
- GEZE www.geze.com





Federband - Konstruktionsband

Das Federband hat die Schließfunktion bereits integriert. Die Schließkraft lässt sich über die Vorspannung der Feder einstellen. Die Türlinie ECONOMY ist standardmäßig mit einem Feder- und einem höhenverstellbaren Konstruktionsband (± 2 mm) ausgestattet.

Für eine kontrollierte Selbstschließung ist ein Aufbautürschließer zwingend erforderlich.

Hinweis:
Bei Türelementen mit der Ausstattungsoption Verglasung, E-Öffner und Fluchttüröffner müssen Türschließer als zusätzliches Schließmittel verwendet werden

Produktlinien:
- ECONOMY LF5xx - Türelemente
- REGULAR UT6xxR



Abb: Federband der ECONOMY LF5xx



Abb: höhenverstellbares Konstruktionsband der ECONOMY LF5xx


Scherentürschließer

Türschließer mit Scherengestänge sind in den meisten Fällen zweckerfüllend und kostengünstig. Je nach Fabrikat sind verschiedenste Einstellungen möglich.




Abb.: DOMOFERM TS 50

Montageart:



Normalmontage



Kopfmontage gegenbandseitig mit Sturzfutterwinkel

Hinweise:
- Bei 2-flügeligen Türelementen ist bei Verwendung von Obentürschließern mit Scherengestänge in Kombination mit Schließfolgeregler SR 390 eine Mindestbezugsmaßbreite des Stehflügels von 600 mm erforderlich.
- Das Schließergehäuse am Türblatt kann in Abhängigkeit der baulichen Gegebenheiten den Öffnungswinkel reduzieren.

Standardmodell:
- DOMOFERM TS 50

Alternativmodelle:
- DORMA TS 73, TS 83
- GEZE TS 4000
- Zusatzfunktionen: EMF (elektromagnetische Feststelleinrichtung), EMR (elektromagnetische Feststelleinrichtung mit Rauchmelder)

Links:
- DORMA www.dorma.com
- GEZE www.geze.com
- ECO www.eco-schulte.de

Produktlinien:
- UNIVERSAL UT4xx - Türelemente
- REGULAR UT6xxR
- TREND US4xx - Türelemente
- PRESTIGE UT6xx - Türelemente
- PREMIUM US6xx - Türelemente

Gleitschienentürschließer


Gleitschienentürschließer werden meist aufgrund des formschönen Designs ausgewählt.


Der Türschließer wird bei Normalmontage am Türblatt montiert und die Gleitschiene an der Zarge.



Abb.: DOMOFERM TS 61

Montageart:


Normalmontage bandseitig


Normalmontage gegenbandseitig mit Sturzfutterwinkel

Hinweise:
- Bei 2-flügeligen Türelementen ist bei Verwendung von Obentürschließern mit Gleitschiene in Kombination mit einem Schließfolgeregler SR 390 eine Mindestbezugsmaßbreite des Stehflügels von 850 mm erforderlich.
- Das Schließergehäuse am Türblatt kann in Abhängigkeit der baulichen Gegebenheiten den Öffnungswinkel reduzieren.

Standardmodell:
- DOMOFERM TS 61

Alternativmodelle:
- DORMA TS 93
- GEZE TS 5000
- Zusatzfunktionen: EMF (elektromagnetische Feststelleinrichtung), EMR (elektromagnetische Feststelleinrichtung mit Rauchmelder), GSR (intergrierter Schließfolgeregler in der Gleitschiene)

Links:
- DORMA www.dorma.com
- GEZE www.geze.com
- ECO www.eco-schulte.de

Produktlinien:
- UNIVERSAL UT4xx - Türelemente
- REGULAR UT6xxR
- TREND US4xx - Türelemente
- PRESTIGE UT6xx - Türelemente
- PREMIUM US6xx - Türelemente

Integrierter Türschließer

Der integrierte Türschließer findet dort Anwendung, wo aus architektonischen Gründen keine von der Türe ausragenden Schließmittel gewünscht sind.

Dieser Türschließer ist bei geschlossener Türe komplett unsichtbar und für den Einbau in das speziell für diesen Türschließer entwickelte und geprüfte Türelement US6xx IT vorgesehen. Stahlzargen für fremde Türblätter können ebenso entsprechend vorgerichtet werden, wobei die Gleitschiene in der Zarge montiert wird.




Abb.: DORMA ITS 96

Standardmodell:
- DORMA ITS96

Alternativmodelle:
- DORMA ITS 96 mit Zusatzfunktionen: EMF (elektromagnetische Feststelleinrichtung), EMR (elektromagnetische Feststelleinrichtung mit Rauchmelder), GSR (intergrierter Schließfolgeregler in der Gleitschiene)

Links:
- DORMA www.dorma.com

Produktlinien:
- PREMIUM US6xx IT - Türelemente



Abb.: PREMIUM IT mit DORMA ITS 96 geschlossen




Abb.: PREMIUM IT mit DORMA ITS 96 geöffnet

Türschließer mit Freilaufgestänge

Die Türen, die mit Türschließer mit Freilaufgestänge ausgestattet sind, finden speziell in Krankenhäusern, Kindergärten, Senioren- und Behindertenheimen Anwendung. Diese Spezialtürschließer ermöglichen dem Benutzer im Normalbetrieb ein Öffnen und Schließen, wie bei einer Türe ohne Türschließer, da keine Kraft entgegenwirkt. Durch Kontaktgabe (z.B. Schalter oder Brandfall) wird der Türschließer elektrisch aktiviert und die Türe selbsttätig geschlossen.



Abb.: GEZE TS 5000 EFS

Standardmodell:
- DORMA TS 99
- GEZE TS 5000 EFS

Alternativmodelle:
- Zusatzfunktionen: EMF (elektromagnetische Feststelleinrichtung), EMR (elektromagnetische Feststelleinrichtung mit Rauchmelder), GSR (intergrierter Schließfolgeregler in der Gleitschiene)




Abb.: DORMA TS99 FLR-K mit integriertem Rauchmelder auf TREND US431

Links:
- DORMA www.dorma.com
- GEZE www.geze.com

Produktlinien:
- UNIVERSAL UT4xx - Türelemente/Zargen
- REGULAR UT6xxR
- TREND US4xx - Türelemente/Zargen
- PRESTIGE UT6xx - Türelemente
- PREMIUM US6xx - Türelemente

Feststelleinrichtungen

Elektrisch gesteuerte Feststelleinrichtungen werden im Bedarfsfall (z.B. Feueralarm) freigegeben, sodass die Selbstschließung der offen gehaltenen Tür erfolgen kann.



Standardmodell:
- DORMA Haltemagnet

Alternativmodelle:
- EMF (elektromagnetische Feststelleinrichtung) oder EMR (elektromagnetische Feststelleinrichtung mit Rauchmelder) integriert in Türschließer

Links:
- DORMA www.dorma.com

Produktlinien:
- UNIVERSAL UT4xx -Türelemente/Zargen
- REGULAR UT6xxR
- TREND US4xx - Türelemente/Zargen
- PRESTIGE UT6xx - Türelemente
- PREMIUM US6xx - Türelemente



Anwendungsbeispiel an einer PRESTIGE UT632 mit 2 Gleitschienentürschließern (1) mit Schubstangen-Klemmsystem (2) und Rauchmeldezentrale (3), sowie einem Rauchmelder (4). Auf beiden Seiten der Tür befinden sich Elektromagneten (5), auf der Tür Magnetanker (6). Ausgelöst werden die Magnetanker über Feuermeldeanlage oder für Wartungszwecke über Handauslösetaster (7). Die elektrische Versorgung erfolgt durch 230 V DC (8).

Schließfolgeregler






Abb: DOMOFERM SR






Abb: DORMA SR 392

Der Schließfolgeregler ist für die gesicherte Schließfolge von beiden Flügeln einer 2-flügeligen Türe notwendig. Die Schließfolgeregelung kann durch mechanische oder elektrische Komponenten gewährleistet werden, welche ebenfalls am Türblatt und an der Zarge die entsprechenden Montagevorrichtungen benötigen.



Abb: Prestige UT632 mit Schließfolgeregler DOMOFERM SR

Hinweise:

- Bei Feuerschutzanforderung ist eine Schließfolgeregelung für 2-flügelige Türelemente zwingend erforderlich.
- Bei Bestellung bitte Gehrichtung und Durchgangslichtebreite des Gehflügels angeben.
- Vorgerichtete Stahlzargen für Dorma SR 392 sind nur in Verbindung mit geeigneten DOMOFERM-Türblättern erhältlich.
- Bei Anwendung des Schließfolgereglers Dorma SR 392 wird die Durchgangslichtehöhe um 23 mm vermindert.
- Damit der Schließfolgeregler DORMA SR 392 die Zargenleibung nicht überragt, muss die Mindestleibungstiefe der Stahlzarge 45 mm betragen.
- In Abhängigkeit der Türflügelbreiten und Flügelteilungen gelangen die Größen SR 392/1 bzw. SR 392/2 zur Ausführung.

Standardmodell:

- DOMOFERM SR

Alternativ:

- DORMA SR 390
- DORMA SR 392
- integrierte SR in Gleitschienen-Türschließer

Links:

- DORMA www.dorma.com

Produktlinien:

- REGULAR UT6xxR
- UNIVERSAL UT4xx -Türelemente/Zargen
- TREND US4xx - Türelemente/Zargen
- PRESTIGE UT6xx - Türelemente
- PREMIUM US6xx - Türelemente

Mitnehmerklappe

Die Mitnehmerklappe ist ein zusätzlicher Bauteil, der eine Fehlfunktion der Schließfolgeregelung unter bestimmten Voraussetzungen ausschließen soll.


Die Mitnehmerklappe muss verwendet werden, wenn …
- eine 2-flügelige Feuerschutztüre ...
- über den Stehflügel mit Panikfunktion geöffnet werden kann, …
- und aber der Schließfolgeregler erst ab einem gewissen Öffnungswinkel seine Funktion gewährleisten kann.



Standardmodell:
- DORMA MK396

Alternativmodelle:
- ECO MK-1

Links:
- DORMA www.dorma.com
- ECO www.eco-schulte.de



Produktlinien:
- PRESTIGE UT6xx - Türelemente
- PREMIUM US6xx - Türelemente

DOMOFERM

Übersicht Bandsysteme

Die Auswahl der Bandsysteme ist von unterschiedlichen Parametern abhängig. (z.B.: Türtyp, Design, Belastungswerte, Einsatzbereiche, Kundenwunsch, etc.)



Anzahl der Bänder

Bei Zargen mit einer Durchgangslichtehöhe von mehr als 2100 mm oder einer Durchgangslichtebreite von mehr als 1000 mm, oder wenn die Zarge für eine Türblattmasse von über 60 kg vorgesehen ist, wird ein dritter Bandträger angebracht.

Hinweis:

- Bei der Auswahl der Zarge muss bereits die Wahl der Bandunterkonstruktion entschieden sein, denn eine nachträgliche Veränderung der Bandunterkonstruktion ist nicht möglich.

Übersicht Bandsysteme:

Bandsystem	Beschreibung	Verstellbarkeit	max. Belastungswerte [kg]		UNIVERSAL UT 4xx	TREND US 4xx	PRESTIGEUT 6xx	PREMIUMUS 6xx	Zargen
			bei 2 Stk. Bändern	bei 3 Stk. Bändern					
2-teiliges Anuba-Band	Gr. 16 verzinkt	2 Dim	40	50	■	—	—	—	■
3-teiliges Anuba-Band	Gr. 18 verzinkt oder vernickelt	2 Dim	70	100	□	□*	—	—	□
2-teiliges 3D-Anuba-Band	Gr. 15 gelb passiviert, mit Aufsteckhülsen	3 Dim	80	100	□	□*	—	—	□
Objektband VX 100	Gr. 100 verzinkt, Edelstahl oder RAL	3 Dim	80	100	□	■	—	—	□
Objektband VX 160	Gr. 160 verzinkt, Edelstahl oder RAL	3 Dim	120	150	□	□	■	■	□

* Zargen dieser Linie für Türblatt bauseits werden nur auf ausdrücklichem Wunsch mit Anuba-Bänder hergestellt.

Für Objektbänder VN (in den Größen 100, 120 oder 160) werden die Zargen nur auf ausdrücklichen Kundenwunsch vorgerichtet. DOMOFERM Türblätter werden nur mehr mit VX-Bändern hergestellt.

Anuba + Anuba Sanierung

Einsatz Anuba:
- Standard bei Innenraumtüren und allen Zargen gemäß ÖNORM
- 2-tlg. Bänder Gr. 16
- 3-tlg Bänder Gr. 18 (z.B.: für Feuerschutztüren UT431)

Einsatz Anuba Sanierung:
- Standard bei Sanierungszargen Profil 70, 72, 62 +67
- optional für alle ZARGEN gemäß ÖNORM

Spezifikation Bänder:
- verzinkt, vernickelt
- Zargenbandteil mit M10x1 Feingewinde
- Durch Veränderung der Einschraubtiefe 2-dimensional verstellbar!

Produktlinien:
- UNIVERSAL UT4xx -Türelemente / Zargen (Standard)
- TREND US4xx - Türelemente / Zargen
- ZARGEN - Zargen (Standard)



max. Türblattgewichte (kg):


	2-teilig	3-teilig
2 Bänder	40	70
3 Bänder	50	100

Bandunterkonstruktion Anuba:
- verzinkt und eingeschweißt
- M10x1 Feingewinde
- Bandbezugslinie lt. Abbildung




Bandunterkonstruktion Anuba Sanierung:
- verzinkt und eingeschweißt
- M10x1 Feingewinde
- Bandbezugslinie lt. Abbildung
- Diese Bandunterkonstruktion ist bei einem Zargenumbug von 15 mm durch diesen abgedeckt, und erlaubt einen Einbau ohne Freistellung für diese Bandunterkonstruktion.
  Hinweis: Für diese Bandunterkonstruktion sind spezielle Zargenbandteile mit kurzem Gewinde und Verdrehsicherung erforderlich.





für gefälzte Türblätter:
Einbohrband 2- und 3-teilig



für stumpfe Türblätter:
Anschraublappen 3-teilig

Anuba 3D + Anuba 3D Sanierung

Einsatz Anuba 3D:
- Band 3 dimensional verstellbar (2-dimensional bei stumpfen Türblättern)
- optional für alle ZARGEN

Einsatz Anuba 3D Sanierung:
- Vorteil bei Sanierung
- Band 3 dimensional verstellbar (2-dimensional bei stumpfen Türblättern)
- optional für alle ZARGEN

Spezifikation Bänder:
- Bänder werden mit Aufsteckhülsen verkleidet
- Zargenbandunterteil mit 2 x M10x1 Feingewinde
- durch Veränderung der Einschraubtiefe 2-dimensional verstellbar

Produktlinien:
- UNIVERSAL UT4xx -Türelemente / Zargen (Standard)
- TREND US4xx - Türelemente / Zargen
- ZARGEN - Zargen (Standard)



max. Türblattgewichte (kg):

	2-teilig
2 Bänder	80
3 Bänder	100

Bandunterkonstruktion Anuba:
- verzinkt und eingeschweißt
- 2x M10x1 Feingewinde
- Bandbezugslinie lt. Abbildung




Bandunterkonstruktion Anuba Sanierung:
- verzinkt und eingeschweißt
- 2 x M10x1 Feingewinde
- Bandbezugslinie lt. Abbildung
- Diese Bandunterkonstruktion ist bei einem Zargenumbug von 15 mm durch diesen abgedeckt, und erlaubt einen Einbau ohne Freistellung für diese Bandunterkonstruktion. Hinweis: Für diese Bandunterkonstruktion sind spezielle Zargenbandteile mit kurzem Gewinde und Verdrehsicherung erforderlich.





für gefälzte Türblätter:
3-dimensional verstellbar



für stumpfe Türblätter:
2-dimensional verstellbar

VX Objektband

Einsatz VX:
- optimale Lagerung für schwere Türen bzw. hohe Frequenz
- Schulen, Einkaufszentren, Krankenhäuser, Industrie

Spezifikation Bänder:
- verzinkt oder Edelstahl
- hohe Tragkraft, kugelgelagert
- Durch die Zargenunterkonstruktion 3-dimensional verstellbar

Produktlinien:
- UNIVERSAL UT4xx -Türelemente / Zargen
- TREND US4xx - Türelemente / Zargen
- PRESTIGE UT6xx - Türelemente (Standard)
- PREMIUM US6xx - Türelemente (Standard)
- ZARGEN - Zargen

max. Türblattgewichte für gefälzte Türblätter (kg):

	VX 100	VX 160
2 Bänder	100	150
3 Bänder	130	195


max. Türblattgewichte für stumpfe Türblätter (kg):

	VX 100	VX 160
2 Bänder	80	120
3 Bänder	104	156

Bandunterkonstruktion VX:
- Diese Bandunterkonstruktion erlaubt eine 3-dimensionale Verstellung der Türluft und ist für alle Band-Baugrößen (VX 100, VX 120, VX 160) geeignet.
- Bandbezugslinie lt. Abbildung



Bandunterkonstruktion VX



Objektbänder VX 100/160
für Türblätter gefälzt



Objektbänder VX 100/160
für Türblätter stumpf

Technische Hinweise für Kämpfer

Für die Ausbildung von Oberlichten und/oder fixen Seitenteilen stehen in Abhängigkeit der Zargenprofile (Falztiefe) Kämpfer aus Aluminium bzw. Stahl zur Verfügung.

Bei speziellen technischen Anforderungen (wie z.B. Feuerschutz, Schallschutz. etc.) können die Kämpfer mit Mineralwolle oder Gipsplatten gefüllt werden.

Als Oberflächenausführung bei Alu-Kämpfern ist sowohl Tauchgrundierung im ETL-Verfahren als auch Pulverbeschichtung möglich.

Hinweis: Stahlkämpfer, sofern sie mit Hinterfüllstoffen für Feuerschutzzwecke gefüllt sind, können nicht grundiert werden.





Einsatzvarianten:



A-Zarge:
A-Zargen sind Zargen mit einer Oberlichte




H-Zarge:
H-Zargen sind geschosshohe Zargen, deren oberer Abschluss meist durch eine abgehängte Decke gebildet wird. H-Zargen gibt es auch mit Deckenanschluss.




Sondervariante:
Sondervariante mit Seitenteilen und Oberlichte.

Alu-Kämpfer Profil 992




Produktlinien:
- UNIVERSAL UT40X -Zargen

Stahl-Kämpfer Profil 902




Produktlinien:
- UNIVERSAL UT40X -Zargen

Stahl-Kämpfer Profil 904
Fußprofil für Seitenverglasung




Produktlinien:
- UNIVERSAL UT40X -Zargen

Alu-Kämpfer Profil 994
Deckenanschlussprofil oder Fußprofil




Produktlinien:
- UNIVERSAL UT40X -Zargen

Alu-Kämpfer Profil 991




Produktlinien:
- TREND US40X -Zargen

Stahl-Kämpfer Profil 901




Produktlinien:
- UNIVERSAL UT40X -Zargen

Stahl-Kämpfer Profil 942




Produktlinien:
- SELECTION LF6xx

Stahl-Kämpfer Profil 912



Produktlinien:
- PRESTIGE UT6xx

Stahl-Kämpfer Profil 911



Produktlinien:
- PREMIUM US6xx

Verglasungssysteme Zargen

Für die unterschiedlichen Anwendungsbereiche, in Abstimmung mit dem verwendeten Zargentyp (Zargenfalztiefe), der Glasdicke und der physikalischen Anforderung kommen verschiedene Glashalteleisten zur Anwendung.
Die Oberfläche der Glasleisten ist grundsätzlich unbehandelt. Eine Pulverbeschichtung in Farbe nach RAL ist möglich.
Die Verglasung der Zarge hat aus Transportgründen immer bauseits, vom Fachpersonal gemäß den entsprechenden Richtlinien, zu erfolgen.
Je nach Verglasungssystem stehen Dichtungsprofile für die Glashalteleiste zur Verfügung. Im Zargenfalz wird die übliche Zargendichtung eingelegt.

Feuerschutztüren sind mit einer Oberlichtverglasung der Firma Promat in der Dicke von 17 mm zugelassen.





Abb.: Glasleiste P10

Mögliche Glasdicken:			UT 4xx	US 4xx	UT 6xx Doppelfalz gefälzt	US 6xx	LF 6xx
Verglasungssystem	Feuerschutz	Falztiefe (FT)	FT = 28	FT = 47	FT = 51	FT = 69	FT = 63
P 10 Standard	—	Glasdicke = Zargenfalztiefe (FT) - 14 mm	6 - 12	6 - 33	6 - 37	6 - 55	6 - 49
P 11	—	Glasdicke = Zargenfalztiefe (FT) - 8 mm	16 - 20	16 - 39	16 - 43	16 - 61	16 - 55
P 14		Glasdicke = Zargenfalztiefe (FT) - 7 mm	21	40	44	62	—
P 15		Glasdicke = Zargenfalztiefe (FT) - 12 mm	17	35	39	57	—
P 16 Standard		Glasdicke = Zargenfalztiefe (FT) - 22 mm	6	6 - 25	6 - 29	6 - 47	—

Vorzugsvarianten

Verglasungssystem P10






Alu-Glasleiste in Gehrung geschnitten, mit Kunststoff-Eckverbindern und Dichtungsprofil

Befestigung:
Aufgeklipst auf Kunststoffhalterungen

Anwendung:
Standard-Glasleiste für Einfach- und Isolierverglasungen ohne besondere Anforderungen

Hinweis:
Die Glasleiste darf aus Sicherheitsgründen keiner dynamischen Beanspruchung ausgesetzt sein.

Verglasungssystem P11






Alu-Glasleiste stumpf geschnitten (ohne Dichtung und ohne Eckverbinder)


Befestigung:
Aufgeklipst auf Kunststoffhalterungen

Anwendung:
Glasleiste für Isolierverglasungen bei geringen Zargenfalztiefen

Hinweis:
Die Glasleiste darf aus Sicherheitsgründen keiner dynamischen Beanspruchung ausgesetzt sein.

Verglasungssystem P14






Stahl-Glasleistenrahmen mit Dichtungsprofil

Befestigung:
umlaufend am Zargenspiegel (sichtbar) geschraubt

Anwendung:
Glasleiste für Isolierverglasungen und/oder Feuer- oder Schallschutzverglasungen bei geringen Zargenfalztiefen

Hinweis:
Die Glasleiste erfüllt den Zweck der mechanischen Glassicherung.

Verglasungssystem P15






Stahl-Glasleistenrahmen mit Dichtungsprofil

Befestigung:
umlaufend am Zargenspiegel (sichtbar) geschraubt

Anwendung:
Standard-Glasleiste für Feuerschutzverglasungen von DOMOFERM-Elementzargen

Hinweis:
Geeignet für die Zargenverglasung der Feuerschutztürlinie UT431 und US431 ($EI_2$30). Die Glasleiste erfüllt den Zweck der mechanischen Glassicherung.

Verglasungssystem P16





Formrohr-Glasleisten stumpf geschnitten (ohne Dichtung und ohne Eckverbinder)

Befestigung:
umlaufend im Zargenfalz geschraubt

Anwendung:
Stahl-Glasleiste für jeden beliebigen Einsatzbereich.

Hinweis:
Die Glasleiste erfüllt den Zweck der mechanischen Glassicherung.

Lichtöffnungen

Variantenreiche Lichtöffnungen sorgen für optische Gliederung und rücken Ihre Türe ins rechte Licht. Die Möglichkeiten von Lichtöffnungen sind unter anderem von der jeweiligen Produktlinie, der Oberfläche und der Ausführung bzw. deren feuerschutztechnischer Zulassung abhängig. Hier beispielhafte Darstellungen für UNIVERSAL Türen mit PRISMA® Oberfläche. Sonderlichtöffnungen sind auf Anfrage möglich.

Die verschiedenen Lichtöffnungsvarianten finden Sie bei den einzelnen Türlinien.





Produktlinien:

- UNIVERSAL UT4xx - Zargen/Türen
- TREND - US4xx - Zargen/Türen
- PRESTIGE UT6xx - Zargen/Türen
- PREMIUM US6xx - Zarge/Türen

Glasvarianten T0

Satinato weiß



Barock weiß


Punto weiß


Ornament 504 weiß, G7 – ISO Ornament 504 16 mm (4/8/4) weiß


ESG 6 mm + G6 – ISO ESG 16 mm (6/6/4)


Drahtglas


Drahtglas abstrakt

weitere Gläser auf Anfrage

Glasvarianten $EI_2$30

Ebenfalls bieten wir Feuerschutzverglasungen für kritische Bereiche oder Fluchtwege in verschiedenen Widerstandsklassen an. Feuerschutzverglasungen schützen vor Feuer und dessen Strahlungswärme.



Lüftungsgitter T0

Zur Be- und Entlüftung von geschlossenen Räumen können Lüftungsgitter in Türen eingesetzt werden.

Die Größe als auch der Sitz des Lüftungsgitters ist vorgegeben. Hiervon abweichende Maße sind bei Beachtung der einzuhaltenden Mindestfriese möglich.



Lüftungsgitter PVC - weiß, schwarz, braun
für Türlinie UNIVERSAL T0, TREND T0
Größe: 454 x 90 mm

Lüftungsgitter Alu E6/COE6 natur eloxiert
für Türlinie UNIVERSAL T0, TREND T0
Größe: 425 x 125 mm, 525 x 125 mm, 625 x 125 mm
Größe: 525 x 225 mm, 625 x 225 mm
Größe: 525 x 325 mm, 625 x 325 mm
(gegen Aufpreis pulverbeschichtet)

Lüftungsgitter Alu
für Türlinie PRESTIGE T0, PREMIUM T0
Größe: 425 x 125 mm

Lüftungsgitter Stahl - weiß
für Türlinie PRESTIGE T0, PREMIUM T0
Größe: 500 x 300 mm, 600 x 300 mm

Sitz der Lüftungsgitter = Sockelhöhe 300 mm

weitere Lüftungsgitter auf Anfrage

Feuerschutzlüftungsgitter

Feuerschutzlüftungsgitter ermöglichen einen freien Luftdurchgang. Die lamellenartige Feuerschutzfüllung dehnt sich im Brandfall als Schaum aus. Die Zellen werden vollkommen blockiert und bieten einen garantierten Schutz gegen den Durchgang von Feuer.



Feuerschutzlüftungsgitter 500 x 300 mm
effektiver Lüftungsquerschnitt ~ 700 cm2
(DLB mind. 800 mm)

Feuerschutzlüftungsgitter 600 x 300 mm
effektiver Lüftungsquerschnitt ~ 845 cm2
(DLB mind. 900 mm)

Produktlinien:
- UNIVERSAL UT4xx - Feuerschutzelemente
- TREND US4xx - Feuerschutzelemente
- PRESTIGE UT6xx - Feuerschutzelemente
- PREMIUM US6xx - Feuerschutzelemente

Wandanschlusssysteme

Bei allen Wandanschlusssystemen ist zu beachten, dass die Zargenkonstruktion die auftretenden statischen und dynamischen Kräfte durch die widmungsgemäße Nutzung der Türe an die Tragkonstruktion abgeben können muss. Weiters dürfen keinerlei statische Kräfte aus dem Mauerwerk die Zarge belasten. Sonderlösungen müssen unter Berücksichtigung der statischen und feuerschutztechnischen Aspekte technisch geklärt und einer offiziellen Beurteilung unterzogen werden.
Für die nachträgliche Zargenmontage wird grundsätzlich eine Einbauluft von 10 mm je Seite in der Maueröffnung eingerechnet. Diese Einbauluft ist eine Empfehlung, die durch den Planer bzw. der Montagefirma aufgrund baulicher Erfordernisse individuell angepasst werden kann.

Mauermontage

Zargen für Mauermontage sind für den Einbau in Massivmauerwerk durch nachträgliches Einmauern (MM) oder durch Mitmauern (M) vorgesehen.

Eckzargen hingegen sind bei Mauermontage immer mit eingeschweißten Maueranken ausgestattet.

Umfassungszargen haben dafür grundsätzlich keine zusätzlichen Vorrichtungen (Maueranker). Optional können sie mit Mauer-Anker ausgestattet werden.



Weiters sind alle Öffnungen in der Zarge mit Mörtelschutzkästen versehen, welche das Eindringen von Mörtel weitgehend verhindern.
ACHTUNG: Diese Schutzkästen sind nicht betondicht, und daher nicht für dünnflüssige Füllstoffe ausreichend.
Dünnflüssige Hinterfüllstoffe erfordern eine zusätzliche Abdichtung der Schutzkästen!

Eine Sonderform des Anschlusses an Massivmauerwerk ist die Schalungsbauweise (S). Zur Anwendung kommen ausschließlich Umfassungszargen, welche vorzugsweise mit einer Schattennut (Putznut) versehen sind. Bei der Verwendung von dünnflüssigen Hinterfüllstoffen müssen alle Öffnungen im Zargenmaul zusätzlich abgedichtet werden. Diese Verarbeitungsvariante sollte nur von Montagespezialisten durchgeführt werden, da durch den Vorgang des Ausgießens der Zarge große Kräfte auf die Zarge wirken, und diesen durch entsprechende Maßnahmen entgegengewirkt werden muss. Die erforderliche Maßhaltigkeit ist für den späteren Einbau der Türe absolut notwendig.



Mauermontage mitgemauert




Mauermontage nachträglich



Schalungsmontage

Positionierung der Maueranker je Langteil



Hinweise:


- Im Querteil werden Maueranker nur im Bereich vom Türschließer und bei Stehflügelverriegelungen positioniert.
- In Abhängigkeit ergänzender Anforderungen (wie z.B. Bandsicherungen, Türsteuerungssysteme, etc.) kann die tatsächliche Positionierung der Befestigungselemente geringfügig von der dargestellten Situation abweichen.
- Die Anzahl der Maueranker je Position (1 oder 2 Stück) ergibt sich aus der Profilausführung.


Dübelmontage-Eckzarge

Dübelmontage (D):
Diese Stahlzargen sind für die Dübelmontage an statisch bestimmten Wandaufbauten mit vorgefertigten Wandöffnungen bestimmt. Die Dübelmontage von Blockzargen ist eine verdeckt liegende Montageart, bei der die Befestigungsbohrungen mit überlackierbaren Kunststoffkappen (oder Kappen nach RAL) geschlossen werden. Die Distanzierung zwischen Dübellasche und Mauerwerk hat bauseits mit druckfesten Beilageelementen zu erfolgen.

Ebenso ist im Vorfeld darauf zu achten, dass mit den Befestigungsbohrungen allfällige Bewährungseisen im Mauerwerk nicht beschädigt werden.
Hinterfüllstoffe sind optional nach Architektenanforderung, oder aufgrund feuerschutztechnischer Erfordernisse bei der Zargenmontage einzubringen.

Dübelmontage Eckzargen






Eckzargen werden sowohl im Spiegel, als auch in der Leibung gedübelt und sind mit den entsprechenden Distanzen versehen. Dabei ist zu beachten, dass aufgrund der Montage am Mauereck auch ein entsprechender Randfaserabstand von mindestens 40 mm (Bruchgefahr des Mauerwerks) eingehalten werden kann. (Randfaserabstand = Abstand von Schraubachse zur Mauerkante)

Allfällige Freiräume für Bandunterkonstruktionen oder Mörtelschutzkästen sind am Mauerwerk freizulegen!

Positionierung und Anzahl der Dübellaschen je Langteil




Positionsbereich Dübellaschen +/- 50 mm (Spiegel)


Positionsbereich Dübellaschen +/- 50 mm (Leibung)

Hinweise:

- Im Querteil werden Dübellaschen nur im Bereich von Türschließern und bei Stehflügelverriegelungen positioniert.
- In Abhängigkeit ergänzender Anforderungen (wie z.B. Bandsicherungen, Türsteuerungssysteme, etc.) kann die tatsächliche Positionierung der Befestigungselemente geringfügig von der dargestellten Situation abweichen.


Dübelmontage Umfassungszargen





Die Bezeichnung „Blockzarge“ definiert eine Umfassungszarge mit Profilbreite 95, 120 oder 150 mm als Standardvarianten, welche für die Dübelmontage vorgesehen ist.
Die Zargen sind mit Befestigungslaschen versehen, die eine Distanzierung der Einbauluft zum Mauerwerk bis 10 mm ermöglichen und einen Schraubendurchmesser bis 10 mm erlauben.
Die Zarge ist mit einer Bohrungen DM 15 mm versehen, welche nach der Montage durch bündige Kunststoff-Abdeckkappen verschlossen werden.

Positionierung und Anzahl der Dübellaschen je Langteil



Positionsbereich Dübellaschen +/- 50 mm

Hinweis:

- Im Querteil werden Dübellaschen nur im Bereich von Türschließern und bei Stehflügelverriegelungen positioniert.
- In Abhängigkeit ergänzender Anforderungen (wie z.B. Bandsicherungen, Türsteuerungssysteme, etc.) kann die tatsächliche Positionierung der Befestigungselemente geringfügig von der dargestellten Situation abweichen.


Ständerwandmontage

Normzargen sind ohne zusätzliche Maßnahmen nur bis zu einem maximalen Türblattgewicht von 60 kg geeignet. DOMOFERM ÖNORM-Elementzargen können mit den zusätzlichen Anforderungen für Feuerschutzabschlüsse ausgestattet werden. Die Art der Hinterfüllung ist aufgrund feuerschutztechnischer Erfordernis bei der Zargenmontage herzustellen.

Erweiterte Anforderungen bedürfen einer statisch dimensionierten Unterkonstruktion, welche in die Ständerwand zu integrieren ist. Für unsere Feuerschutz-Türelemente sind solche Lösungsvarianten ausgearbeitet und vorhanden.


Umfassungszargen





Einfachständerwand
(einfach beplankt)






Doppelständerwand
(doppelt beplankt)

DOMOFERM


Umfassungszargen bei großen Profilbreiten



Doppelständerwand
(doppelt beplankt)



Positionierung der Haltebügel je Langteil



— Positionsbereich Haltebügel +/- 50 mm

Hinweis:

- In Abhängigkeit ergänzender Anforderungen (wie z.B. Bandsicherungen, Türsteuerungssysteme, etc.) kann die tatsächliche Positionierung der Befestigungselemente geringfügig von der dargestellten Situation abweichen.
- Die Anzahl der Haltebügel je Position ist abhängig von der Profilbreite (Zusatzhaltebügel!).


Sonderwandanschlüsse

Aufgrund der unterschiedlichen Erfordernisse werden auch individuelle Anschlusssysteme entwickelt.
Die Profilgeometrie, die Befestigungsart, -anordnung, etc. kann der baulichen Gegebenheit angepasst werden.

Vorsatzschalenbügel für Umfassungszargen



gegenbandseitige Vorsatzschale (Bügel lose als Zubhör)




bandseitige Vorsatzschale (Bügel fix eingeschweißt)
(aufgrund der Kraftübertragung nicht empfohlen)



- DOMOFERM Vorsatzschalenbügel aus verzinktem Stahlblech fix eingeschweißt.
- Der Vorsatzschalenbügel dient zur Positionierung der Zarge an ein Mauerwerk, welches nachträglich mit einer bandseitigen Vorsatzschale beaufschlagt wird. Der Bügel ist auf die Gesamtdicke der Vorsatzschale ausgelegt.
  Bei gegenbandseitiger VS wird der Bügel im losen Zubehör mitgeliefert und bei der Montage am gegenbandseitigen Spiegel eingebracht.

Hinweis:
Der Vorsatzschalenbügel ist lediglich eine Positionierhilfe und kann keinesfalls die Festigkeitsanforderung einer klassischen Zargenmontage übernehmen. Die statische Auslegung der Wandkonstruktion für die Kraftüberleitung aufgrund der widmungsgemäßen Türnutzung ist bauseits festzulegen.

2-teilige Sanierungszarge



2-teilige Umfassungszarge mit unsichtbaren Befestigungselementen; für Ständerwandmontage und Dübelmontage auf Stahlbeton oder Mauerwerk

Dübelmontage in Ständerwand mit statisch eigenständiger Unterkonstruktion




Abb. Profil 88 +67

Standardausführung (2-tlg.) für Ständerwandmontage der Türlinie PRESTIGE mit Feuerschutzanforderung; eignet sich auch zur Umfassung einer fertigen Wandkonstruktion mittels Dübelmontage


Bodenabschlüsse

Distanzwinkel geschraubt

Distanzwinkel sind am unteren Ende der Zargenlangteile angebracht. Sie geben der Zarge die erforderliche Festigkeit für das Handling und den Transport und gewährleisten Stabilität und Einhaltung der Durchgangslichtebreite im Bodenbereich (Transport- und Einbauhilfe) während des Einbaus.
In Abhängigkeit des Profiles verfügen Stahlzargen über einen bzw. zwei Distanzwinkel.

Ausführung:
Standardausführung: Winkelprofil 20 x 20 x 2 mm oder 30 x 30 x 3 mm geschraubt
Sonderausführung für pulverbeschichtete Zargen mit Haltewinkel von unten geschraubt

Hinweis:
Die Distanzwinkel sind nach der Zargenmontage zu entfernen (vor dem Fußbodenaufbau).




Bodeneinstand ≥ 20 mm

Hinweis: Gewünschter Bodeneinstand ist anzugeben.

Ausführung
optional für BE größer 19 mm

Hinweis:
Distanzwinkel entfernen.

Distanzwinkel geschraubt



Bodeneinstand < 20 mm

Ausführung:
optional für BE kleiner 20 mm

Hinweis:
Nach dem Entfernen der Distanzwinkel bei Ausführung „ohne Bodeneinstand“ müssen die Schraublöcher im Zuge der Malerarbeiten verspachtelt werden.

Distanzwinkel geschraubt für pulverbeschichtete Zargen



Ausführung:
Schraubbefestigung an einem eingeschweißten Winkel für Zargen mit beschichteter Oberfläche.

Anschlagprofil

Türanschlagschiene auf definierter Einbauhöhe. Eine Anschlagschiene reduziert die bestellte Durchgangslichtehöhe des Türelementes um die Anschlaghöhe.

Ausführung:


Wahloptionen:
- Aluminium oder Stahl
- mit oder ohne Dichtung
- geschweißt, geschraubt oder als Steckvariante

Hinweis:
Die Anschlagprofile müssen spätestens vor dem Fußbodenaufbau montiert werden. Um sie, je nach Ausführungsart an der Zarge befestigen zu können, müssen diese mit dem dafür erforderlichen Bodeneinstand ausgeführt sein.

ALU-Anschlagprofil mit Zargendichtung (Steckvariante) (ZAA)

Ausführung:
Steckvariante mit Klemmkeil:
Die Anschlagschiene ist als loses Zubehör für alle Lagerzargen mit Bodeneinstand erhältlich, und kann über die Stanzungen in der Zarge auf Anschlaghöhe +15 mm oder +20 mm über OFF versetzt werden.

Hinweis:
Alle ÖNORM-Zargen mit einem Bodeneinstand von mind. 60 mm sind für diese Befestigungsvariante vorgerichtet.



Produktlinien:
- UNIVERSAL UT4xx - Zargen
- REGULAR UT6xxR - Zargen
- TREND US4xx - Zargen
- PRESTIGE UT6xx - Zargen
- PREMIUM US6xx - Zargen
- ZARGEN - Zargen

ALU-Anschlagprofil mit Zargendichtung (Schraubvariante)

Ausführung:
Bei allen Zargen kann die Anschlagschiene auf beliebiger Anschlaghöhe gemäß Kundenwunsch eingeschraubt werden.

Hinweis:
Anfertigung mit Lieferzeit!
Aufgrund der Anschlagschienenhöhe muss der Bodeneinstand mind. 43 mm betragen.




Produktlinien:
- REGULAR UT6xxR - Zargen
- TREND US4xx - Zargen
- PRESTIGE UT6xx - Zargen
- PREMIUM US6xx - Zargen
- ZARGEN - Zargen

Stahl Anschlagprofil (geschraubt) (ZAS)

Ausführung:
Die Anschlagschiene ist als loses Zubehör für alle Lagergrößen erhältlich, und kann je nach Ausführung auf Anschlaghöhe +15 mm oder +25 mm über OFF versetzt werden.
Winkelprofil 30x30x3: +15 mm
Winkelprofil 40x40x4: +15 mm oder +25 mm

Hinweis:
Alle ÖNORM-Zargen mit einem Bodeneinstand von mind. 60 mm sind für diese Befestigungsvariante vorgerichtet.



Produktlinien:
- UNIVERSAL UT4xx - Zargen
- REGULAR UT6xxR - Zargen
- TREND US4xx - Zargen
- PRESTIGE UT6xx - Zargen
- PREMIUM US6xx - Zargen


DOMOFERM

Stahl Anschlagprofil (geschweißt) (ZAS)

Ausführung:
Bei allen Zargen kann die Anschlagschiene (30 x 30 x 3 mm oder 40 x 40 x 4 mm) auf beliebiger Anschlaghöhe gemäß Kundenwunsch eingeschweißt werden.

Hinweis:
Anfertigung mit Lieferzeit!
Aufgrund der Anschlagschienenhöhe muss der Bodeneinstand mind. 25 mm betragen.

Produktlinien:
- UNIVERSAL UT4xx - Zargen
- TREND US4xx - Zargen
- PRESTIGE UT6xx - Zargen
- PREMIUM US6xx - Zargen



Stahl-Anschlagprofil mit Zargendichtung

Ausführung:
Stahl-Anschlagprofil zur nachträglichen Montage auf fertigen Fußböden.
Die Anschlagschiene hat eine Bauhöhe von 17 mm und bleibt als erhabene Bodenschwelle bestehen (Stolpergefahr!)

Hinweis:
Anfertigung mit Lieferzeit!

Produktlinien:
- UNIVERSAL UT4xx - Zargen
- REGULAR UT6xxR - Zargen
- TREND US4xx - Zargen
- PRESTIGE UT6xx - Zargen
- PREMIUM US6xx - Zargen



Absenkbare Dichtung:

Spezielles Dichtungsprofil für erhöhten Schallschutz, welches direkt in das Türblatt integriert wird. Das Dichtprofil hebt und senkt sich bei Öffnen bzw. Schließen der Tür. Die Schall-Ex-Dichtung entspricht auch den EI_2Feuerschutz-und Rauchanforderungen.
Dichtungshöhe max. 11mm







Produktlinien:


- UNIVERSAL UT4xx - Zargen
- REGULAR UT6xxR - Zargen
- TREND US4xx - Zargen
- PRESTIGE UT6xx - Zargen
- PREMIUM US6xx - Zargen

DOMOFERM

Trennprofil

Trennprofile müssen spätestens vor dem Fußbodenaufbau versetzt sein. Sie werden so positioniert, dass eine Fußboden-Trennung direkt unter dem geschlossenen Türblatt erfolgen kann, und die Trennfuge nicht sichtbar ist.
Bei Trennschienen haben Außen- und Innenfußböden das gleiche Niveau.

Eine (Boden)Trennschiene bildet eine bauliche Trennung der beiden Fußböden unter dem Türblatt.



Ausführung:


Wahloptionen:
- Aluminium oder Stahl
- geschweißt, geschraubt oder als Steckvariante

Hinweis:
Die Trennprofile müssen spätestens vor dem Fußbodenaufbau montiert werden. Um sie, je nach Ausführungsart an der Zarge befestigen zu können müssen diese mit dem dafür erforderlichen Bodeneinstand ausgeführt sein.

Produktlinien:
- UNIVERSAL UT4xx - Zargen
- TREND US4xx - Zargen
- PRESTIGE UT6xx - Zargen
- PREMIUM US6xx - Zargen

Stahl-Trennprofil geschraubt (ZTA)

Ausführung:
Die Trennschiene ist als loses Zubehör für alle Lagergrößen erhältlich, und kann ausschließlich über die Stanzungen in der Zarge auf OFF (+/- 0 mm) versetzt werden.
Winkelprofil 30 x 30 x 3 mm oder 40 x 40 x 4 mm




Hinweis:
Alle ÖNORM-Zargen mit einem Bodeneinstand von mind. 60 mm sind für diese Befestigungsvariante vorgerichtet.

Produktlinien:
- UNIVERSAL UT4xx - Zargen
- TREND US4xx - Zargen
- PRESTIGE UT6xx - Zargen
- PREMIUM US6xx - Zargen

Stahl-Trennprofil geschweißt

Ausführung:
Bei allen Zargen wird die Trennschiene (30x30x3 oder 40x40x4) in der Höhe auf OFF (+/- 0 mm) und in der Tiefe „unter dem Türblatt liegend“ positioniert und eingeschweißt.

Hinweis:
Anfertigung mit Lieferzeit!
Aufgrund der Schienenhöhe muss der Bodeneinstand mind. 30 bzw. 40 mm betragen.



Produktlinien:
- UNIVERSAL UT4xx - Zargen
- TREND US4xx - Zargen
- PRESTIGE UT6xx - Zargen
- PREMIUM US6xx - Zargen

DOMOFERM

Dichtungen:

DOMOFERM-Zargendichtungen sind optional bei allen Zargen, sowie Elementen verfügbar.

Vorteile:
- sanfter Schließvorgang
- Lärmreduzierung
- Dichtwirkung

Die Dichtungsprofile unterschieden sich je nach Anwendungsbereich:



Einlegedarstellung (Dichtungsprofil C 550)





Dichtungsprofil C550, ohne Feuerschutzeignung
- recyclebar
- PVC- und halogenfrei
- grau

Verwendung bei:
- REGULAR UT6xxR
- UNIVERSAL UT4xx
- TREND US4xx
- PRESTIGE UT6xx
- PREMIUM US6xx
- ZARGEN (für Türblatt bauseits)





Dichtungsprofil C560 FH, Feuer- und Rauchschutzeignung
- speziell für Rauchschutzanforderungen
- recyclebar
- PVC- und halogenfrei
- schwarz

Verwendung bei:
- REGULAR UT6xxR
- UNIVERSAL UT4xx
- TREND US4xx
- PRESTIGE UT6xx
- PREMIUM US6xx
- ZARGEN (für Türblatt bauseits)

AUSSTATTUNG

Dichtungen





Dichtungsprofil C535 FH, Feuerschutzeignung

- recyclebar
- PVC- und halogenfrei
- schwarz (mit Feuerschutzeignung)

Verwendung bei:

- ECONOMY LF5xx (nur FH-Element)





Dichtungsprofil C529

- receyclebar
- Weich-PVC

Verwendung bei:

- P10 -Glasleistendichtung für Oberlicht- oder Seitenteilverglasungen





Dichtungsprofil C541

- recyclebar
- grau

Verwendung bei:

- P14 und P15 Stahlglasleiste

Kennzeichnung von Zargen und Türelementen:

Die Kennzeichnung von Zargen:

Normzargen: Jede ÖNORM-Stahlzarge (gem. ÖN B 5330 Teil 8 und 10), welche die Anforderungen an Feuerschutzabschlüsse gemäß dieser Normen erfüllen, sind mit einer Prägung FH 30 DOMO im Bereich der OFF-Markierung im rechten Zargenseitenteil versehen und dadurch nach dem Einbau bzw. nach Abschluss der Malerarbeiten erkennbar.



interne Kennzeichnung: Alle Stahlzargen werden derzeit mit einem internen Herstellercode zur Identifizierung, in Form einer Prägung, ebenfalls im rechten Zargenseitenteil im Bereich der OFF-Markierung versehen.

Türnummer/TOP-Nummer: Wenn die Zarge entsprechend dem Kundenwunsch mit einer Türnummer versehen werden soll, dann wird diese auch in Form einer Prägung im rechten Zargenseitenteil in Augenhöhe eingestanzt und dadurch nach dem Einbau erkennbar sein. Weiters ist die Türnummer auch auf der Auftragsbestätigung und der Zargenetikette angedruckt (max. 20-stellig).

Etikette: Jede Zarge wird im Zargenmaul mit einer Etikette versehen, an der je nach Zargentyp unterschiedliche Inhalte aufgedruckt sind. (Zargenbezeichnung, Bestellnummer, Auftragsnummer, Türnummer, Größe, Einbauvorschriften, etc.)



Die Kennzeichnung von Türelementen:

Unsere Feuerschutz-Türelemente werden entsprechend den prüftechnischen Richtlinien hergestellt. Das geprüfte Element wird mit einem Kennzeichnungsschild versehen, das bandseitig im Türblattfalz angebracht ist. Dieses Kennzeichnungsschild beinhaltet neben der ÖNORM Registrierung „ÖN-geprüft“ auch das ÜA-Einbauzeichen. In Österreich dürfen nur Feuerschutz-Türelemente montiert werden, welche ein ÜA-Zeichen aufweisen.



Einbruchhemmende Türelemente müssen ebenfalls gemäß der entsprechenden ÖNORM geprüft und gekennzeichnet sein. Alle Türblätter werden mit einer Etikette mit auftragsbezogenen Inhalt (Auftragsnummer, Topnummer,...) versehen.
Hinweis: Für eine Zarge kann es keine ÜA-Kennzeichnung geben, da diese immer in Verbindung mit einem Feuerschutztürblatt als Feuerschutztürelement geprüft und zugelassen werden muss. Das ÜA-Zeichen ist daher immer vom Türhersteller zu erbringen und am Türblatt angebracht.
CE-Kennzeichnung: Nach dem Inkrafttreten der entsprechenden europäischen Produktnormen wird das ÜA-Zeichen kontinuierlich durch das CE-Zeichen ersetzt.

Oberflächen


Wie auch immer Sie Ihre Innenräume gestalten: Zargen und Türen von DOMOFERM passen überall.
Türen in PLATAL®, in PRISMA® in den verschiedensten Farbkombinationen, STAINLESS oder in STANDARD als grundierte Ausführung.
Zargen in STANDARD grundiert, PRISMA® und STAINLESS.

Oberfläche STANDARD – Elektro-Tauchgrundierung für Zargen


In der Grundausstattung werden verzinkte DOMOFERM Stahlzargen mit einer bleifreien Tauchgrundierung im ETL-Verfahren versehen. Ausführung je nach Produktionsstandort.

Der Farbton dieses Haftgrundes ist grau, ähnlich RAL 7035, die Haftgrundstärke beträgt ca. 10 µ.

Die Tauchgrundierung im ETL-Verfahren sorgt für eine gleichmäßige Lackverteilung auf der gesamten Zarge, auch an den Innen- und den Außenkanten, wie die nachfolgende Darstellung zeigt:



Tauchgrundierung im ETL-Verfahren



Herkömmliche Tauchgrundierung

Hinweis:

- Bei Größen über einen Zargenaußenmaß B 2260 mm x H 2710 mm werden die Stahlzargen ungrundiert ausgeliefert.
- Für die Durchführung von Malerarbeiten gilt die ÖNORM B 2230 Teil 3, wobei insbesondere auf die technologische Verträglichkeit der Decklacke mit dem verzinkten Stahlblech zu achten ist. Das Auftragen von Alkydharzlacken auf verzinkten Stahlzargen kann – auch bei technisch einwandfreier Primärgrundierung – zufolge ungünstiger Verarbeitungsbedingungen in Einzelfällen zu Zinkseifenbildung führen.
- Wir empfehlen die Lackierung der Zargen mit wasserverdünnbaren Acryl-Lacken oder Acrylat-Lacken (2-Komponenten-Autoreparatur-Lacke).



Prestige UT602 grundiert

Oberfläche Standard – Grundierung für Türblätter

In der Grundausstattung werden verzinkte DOMOFERM Stahltüren mit einer elektrostatischen Spritzgrundierung versehen. Der Farbton dieses Haftgrundes ist weiß (ähnlich RAL 9010), die Haftgrundstärke beträgt ca. 30 - 35 µ.

Hinweis:
- Bei Größen über einem Türblattaußenmaß B 2100 x H 2600 mm werden die Stahltüren ungrundiert ausgeliefert.

Produktlinien:
- UNIVERSAL UT4xx - Zargen/Türen
- ECONOMY LF5xx - Türelemente
- REGULAR UT6xxR - Zargen/Türen
- TREND US4xx - Zargen/Türen
- PRESTIGE UT6xx - Zargen/Türen
- PREMIUM US6xx - Zarge/Türen

Oberfläche – ungrundiert verzinkt

- Diese Ausführung ist nicht als fertige Oberfläche zu verstehen, da die Zargen und Türen aus verzinktem Material hergestellt werden, ist bei der Verarbeitung mit Schleif- und Schweißspuren, Kratzern und Druckstellen zu rechnen, und in weiterer Folge mit Flugrostbildung.
- Ungrundierte, verzinkte Stahlzargen sind an den Schweiß- und Schnittstellen mit Kaltzink behandelt und unmittelbar nach Lieferung durch geeignete Maßnahmen vor Korrosion zu schützen.

Produktlinien:
- REGULAR UT6xxR - Zargen/Türen
- UNIVERSAL UT4xx - Zargen/Türen
- TREND US4xx - Zargen/Türen
- PRESTIGE UT6xx - Zargen/Türen
- PREMIUM US6xx - Zarge/Türen



Prestige UT602 verzinkt

PRISMA®

Stahltüren und -zargen mit PRISMA®-Oberfläche sind verzinkt und pulverbeschichtet. Die Oberflächenstruktur ist glatt, die Glanzstufe matt, der Glanzgrad beträgt 30 ± 5 R'/60°. Durch die UV-Stabilität sind PRISMA®-Oberflächen vergilbungsfrei. Zarge, Türblatt und Glasleiste harmonieren Ton in Ton oder sorgen für reizvolle Kontraste. Ausgehend vom kostengünstigen Basismodell in Reinweiß bis hin zu unzähligen Wunschfarbtönen aus der RAL Farbskala* überzeugt die PRISMA®-Oberfläche durch grenzenlose Vielfalt.

* ausgenommen sind Perleffekt-, Leucht- und Metallic-Farben



Hinweise:
- Pulverbeschichten ist für alle Stahlzargen bis zu einer Profilbreite von 300 mm und einer Baugröße von 3900 x 2450 mm möglich
- Durch die fertige Oberfläche sind die Sichtflächen der Zargen und Türen bei Lagerung und Einbau sorgfältig zu behandeln.

Produktlinien:
- UNIVERSAL UT4xx - Zargen/Türen
- REGULAR UT6xxR-Türelemente
- TREND US4xx - Zargen/Türen
- PRESTIGE UT6xx - Zargen/Türen
- PREMIUM US6xx - Zarge/Türen

DOMOFERM

PLATAL®

DOMOFERM bietet Ihnen PLATAL®-Türen die selbst bei härtesten Bedingungen nicht aus den Fugen gehen. Blasenwerfen, Verwittern oder Abgreifen der Oberflächen ist unmöglich, so dass auch nach vielen Jahren kein Streichen oder Beizen notwendig wird. In den Dekors Buche, Eiche hell und Mahagoni erhältlich.

Unterschiedliche Holzdekore der Außen- und Innenseite sind auf Anfrage möglich.

Hinweis:
- Nur in eingeschränkten Größenbereichen erhältlich.
- Diese Oberflächenvariante ist ausschließlich bei Türblättern möglich.




Buche


Eiche hell


Mahagoni

Produktlinien:
- UNIVERSAL UT4xx - Türen
- TREND US4xx - Tüen
- PRESTIGE UT6xx - Türen
- PREMIUM US6xx - Türen

STAINLESS

Türen und Zargen in Edelstahlausführung setzen optische Akzente. Sie werden auch verwendet, wenn Beständigkeit gegen Feuchtigkeit oder Einsatz in aggressiver Umgebung notwendig sind, sowie in jenen Bereichen wo eine hohe Reinheits- bzw. Hygieneanforderung gegeben ist, etwa in Krankenhäusern oder in der Lebensmittelindustrie.

Folgende Varianten stehen zur Verfügung:
- Edelstahl, Werkstoffnr. 1.4301, V2A, geschliffen und gebürstet, Korn 240
- Edelstahl, Werkstoffnr. 1.4571, V4A, geschliffen und gebürstet, Korn 240






Produktlinien:
- UNIVERSAL UT4xx - Zargen/Türen
- TREND US4xx - Zargen/Türen
- PRESTIGE UT6xx - Zargen/Türen
- PREMIUM US6xx - Zarge/Türen

DOMOFERM

MONTAGE

Wissenswertes zum einfachen Einbau.







siehe auch Serviceteil unter www.domoferm.com

Einbau

Einbaurichtlinien:

Unter Berücksichtigung folgender Normen ist das Versetzen von Stahlzargen in unterschiedlichen Wänden und Wandaufbauten geregelt.

- B 5330-1, Türen-Allgemeines
- B 3800-4, Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen
- B 5335, Türen- Einbau von Türen
- B 2206, Mauer- und Versetzarbeiten-Werkvertragsnorm
- B 2230, Malerarbeiten-Anstrich auf Metall
- B 3415, Gipskartonplatten-Regeln für die Verarbeitung
- B 3358-6, nichttragende Innenwandsysteme, Ständerwandsysteme mit Gipsplatten

Die Wandanschlussvarianten – Allgemein:

Mauerwerksmontage:

- Der Einbau einer Stahlzarge gemäß „ÖNORM B 5330-8" für das Mitmauern, das nachträgliche Einmauern oder die Schalungsbauweise (Massivwände)
- n B 5330-8, Türen-Allgemeines, Stahlzargen für Massivwände

Ständerwandmontage:

- Der Einbau einer Stahlzarge gemäß „ÖNORM B 5330-10" in Ständerwänden, Paneelwänden und sonstigen Sandwichwandaufbauten
- B 5330-10, Türen-Allgemeines, Stahlzargen für Gipskarton-Ständerwände

Dübelmontage:

- Für die nachträgliche Schraub- und Dübelmontage in Massivwänden und Wandaufbauten mit statisch
- eigenständiger Unterkonstruktion.

Die verfügbaren Wandanschlussvarianten für DOMOFERM – Feuerschutz-Türelemente - im Sinne der Feuerschutzeignung gemäß ÖNORM B 3850:

Mauermontage:

- mitgemauert bzw. nachträglich eingemauert oder Schalungsbauweise

Ständerwandmontage:

- in Ständerwände gemäß den einschlägigen Verarbeitungsrichtlinien mit dem entsprechenden Wandaufbau (U-Aussteifungsprofilen) und die Zarge mit Steinwolle hinterfüllt

Dübelmontage:

- Umfassungszarge in Massivwänden oder Wandaufbauten mit entsprechender statisch eigenständiger Stahl-Unterkonstruktion mit Steinwolle hinterfüllt oder Eckzarge ohne Hinterfüllung

Schraubmontage:

- Eckzargen als Sanierungszargen an bestehenden Holztürstöcken und Stahlzargen

Sonderlösungen:

- können nur nach erfolgter Rücksprache mit dem Zertifikatsinhaber genehmigt werden

Prüfung vor dem Einbau:

- Stimmen die Daten des gelieferten Produktes mit der bestellten Zarge überein? (Durchgangslichte, Gehrichtung, Farbe, Ausstattungsoptionen, Dichtung, etc.)
- Ist ihre Lieferung vollständig?
- Ist die Oberkante des fertigen Fußbodens (OFF) bzw. der Meterriss bekannt und richtig?
- Umfassungszargen nach ÖNORM B 5330 Teil 8 und 10 sind mit einer Kennzeichnung („FH 30 DOMO") im Zargenfalz des rechten Zargenseitenteiles versehen. Die konstruktive Ausführung dieser Zargen für die Verwendung in Feuerschutzabschlüssen entspricht überwiegend den Anforderungen renommierter Holz-Feuerschutztürhersteller.

Die Anleitung kann aus technischer Sicht auch sinngemäß für die Ausführung der oben genannten Montagearten ohne Feuerschutzanforderung (T0) verwendet werden.

Allgemeine Hinweise für die Verwendung in Feuerschutzabschlüssen

Die Anforderungen an den Feuerschutzabschluss sind in der ÖNORM B 3850 festgelegt, durch die Feuerschutzprüfung dokumentiert und vom Türhersteller (meist Zertifikatinhaber) in Form des ÜA-Einbauzeichens (Übereinstimmungszeugnisses) zu erbringen. Für alle verwendeten Bauteile (Türschließer, Beschläge, Zarge, Dichtung, etc.) ist ebenfalls die Zulassung durch den Türhersteller zu erbringen. Der Einbau der Zarge bei Verwendung in Feuerschutzabschlüssen ist mit beiliegender „Stahlzargeneinbaubestätigung" zu dokumentieren und dem Bauverantwortlichen zu übergeben.

- Die Zarge umgebende Wandkonstruktion muss mindestens die gleiche Feuerwiderstandsklasse aufweisen wie die Türkonstruktion. (Siehe ÖNORM B 3800-4 / 05.2000 „Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen")
- Der den Feuerabschluss umschließende Bauteil muss während der für ihn geforderten Feuerwiderstandsdauer jene Kräfte aufnehmen, die durch den Feuerabschluss (Zarge und Türblatt) infolge ungleichmäßiger temperaturbedingter Verformungen auftreten und über die Verankerung übertragen werden.
- Bei Blockzargen und Ständerwandzargen müssen die Hohlräume im Zargenmaul und die Montagefuge satt mit Steinwolle ausgestopft oder mit einem zugelassenen Feuerschutzschaum hinterfüllt werden.

- Das bei Feuerschutztüren (meist im Türfalz) angebrachte Feuerschutzlaminat darf nicht entfernt bzw. beschädigt werden.
- Um eine ausreichende, konstruktive Verbindung zwischen Zarge und Wand hinsichtlich der im Brandfall möglichen Belastung zu gewährleisten, müssen alle vorgesehenen, bestimmungsgemäßen Befestigungselemente (Maueranker, Dübellaschen, Ständerwandbügel, etc.) an der Zarge, beim Einbau ordnungsgemäß verwendet werden.
- Die erforderlichen Befestigungselemente für die Montage der Selbstschließeinrichtung sollten im Regelfall bereits vorgesehen sein. Für nachträgliche Veränderungen an der Zarge ist die Zustimmung des Zertifikatinhabers (meist Türhersteller) einzuholen.
- Für die Ausführung mit diversen elektrischen Anbauteilen (zB. E-Öffner, Reedkontakte, etc.) bzw. für die nachträgliche Vorrichtung der Zarge für den Einbau dieser Komponenten ist ebenfalls die Zustimmung des Zertifikatinhabers (meist Türhersteller) einzuholen.
- Bei der Verwendung einer Zargendichtung ist die für den Einsatz in Feuerschutztüren vorgesehene Dichtung zu verwenden.

Einbau der Zarge

Der Einbau von Türen und Zargen erfolgt grundlegend gemäß der ÖNORM B 5335 „Versetzen von Türstöcken, -zargen und –blättern". Hier sind die Einbautoleranzen festgelegt.


Die unteren Distanzwinkel der Zarge sind für die Maßhaltigkeit während des Einbaues hilfreich und sollen vor dem Einbau keinesfalls entfernt werden.

Türanschlagprofile oder Distanzwinkel, die im Bodenaufbau verbleiben sollen, müssen zum Rohboden hin satt unterlegt und gegen das Durchbiegen (zB. durch Draufsteigen oder Überfahren) geschützt werden.


Bei den verwendeten Montagematerialien (Mörtel, Schnellbinderzusätze, Mineralwolle, Dübel, Silikon,...) sind die Verarbeitungshinweise der Hersteller zu beachten. Die Hinterfüllstoffe dürfen jedoch keine aggressiven (z.B. Frostschutzmittel) oder hygroskopischen (zB. Gips) Bestandteile enthalten.

Vor dem Versetzen der Zarge ist die Aufgehrichtung des Türelementes festzulegen und dementsprechend ist die Zarge zu positionieren und zu montieren. Bei Links/Rechts-verwendbaren Zargen sind die vorgestanzten Öffnungen für Falle und Riegel einzulegen.


Gehrichtung Links




Gehrichtung Rechts



Gehrichtung - Gehflügel Links




Gehrichtung - Gehflügel Rechts




MONTAGE

Einbauanleitung

Vor dem Einbau ist die Winkeligkeit der Zarge zu prüfen. Falls die Winkeligkeit nicht gewährleistet ist, muss durch vorsichtiges Aufstoßen des rechten oder linken Seitenteiles über Eck nachgerichtet werden (siehe Abb.)



Bei nachträglichem Einbau ist die Öffnung der vorhandenen Wand in Hinblick auf Zargenaußenmaß, Schutzkästen, eventuell vorhandene Maueranker und Bandunterkonstruktionen zu prüfen. Allenfalls vom Hersteller vorgesehene Verkabelungen (für Kabelübergang, Reedkontakt,...) sind in der Wand vorzunehmen. Notwendige Ausnehmungen im Mauerwerk sind durchzuführen. Weiters ist sicherzustellen, dass die die Zarge umgebende Wandkonstruktion mindestens die gleiche Feuerwiderstandsklasse aufweist wie das Türelement.






Die Zarge ist nach dem Meterriss bzw. der Bodeneinstandsmarkierung (OFF-Kerbe) auszurichten und festzusetzen


Die Zarge ist lot- und waagrecht auszurichten und die Winkeligkeit über die Diagonalen zu prüfen (siehe Abb. 4).
Die vertikale Ebenheit ist zu prüfen, d.h. es ist durchzuvisieren und festzustellen, ob Kante 1 und 2 parallel verlaufen (siehe Abb. 5
Bei Verwendung in Feuerschutzabschlüssen ist sicherzustellen, dass die die Zarge umgebende Wandkonstruktion mindestens die gleiche Feuerwiderstandsklasse aufweist wie das Türelement.


Für nachträglichen Einbau vorgesehene Anschlag- oder Trennprofile sind zumindest vor der Estrichverlegung anzubringen und gegen Beschädigung und Durchbiegung zu schützen.

Mögliche Anforderungen an Schalldämmung sind gesondert zu berücksichtigen. Allfällige Hohlräume (bei Ständerwand- und Dübelmontage) sind entsprechend den gegebenen Anforderungen vor der Montage mit schalldämmenden Materialien auszufüllen.

Nach dem Einbau ist die Zarge von Verunreinigungen sofort zu reinigen bzw. eventuelle Abdeckungen und Klebebänder sind zu entfernen. Nach dem Abbinden bzw. Aushärten des Hinterfüllmaterials sind die Einbauhilfen sowie die Türblattfolie zu entfernen.








Mauermontage in Massivmauerwerk:

Vorhandene Maueranker sind vor dem Einmauern aufzubiegen und fachgerecht zu befestigen. Bei fertiger Oberfläche (z.B. Pulverbeschichtung) sind die Sichtflächen der Zarge mit geeigneten Mitteln zu schützen.
Die Zarge ist in die Öffnung zu stellen und so auszuspreizen (siehe Abb. 7), dass die durch das Hinterfüllen zu erwartenden Durchbiegungen aufgefangen werden.
Beim Einmauern der Zarge ist darauf zu achten, dass die Hohlräume zwischen Mauerwerk und Zarge voll mit Mörtel hinterfüllt sind. Dünnflüssige Hinterfüllstoffe erfordern ein zusätzliches Abdichten im Bereich der Gehrungsschnitte, der Bandträger und der Schutzkästen.
Um die Einbausituation der Zarge auch zu einem späteren Zeitpunkt nachvollziehen zu können ist es empfehlenswert, dies mit beiliegender „Stahlzargeneinbaubestätigung“ zu dokumentieren und diese dem Bauverantwortlichen zu übergeben.



MONTAGE


Einbauanleitung


Montage in Gipskarton-Ständerwänden:



Die Ständerwandzargen sind mit den entsprechenden Haltebügeln zur Befestigung ausgestattet. Aufgrund der zu erwartenden Türgewichte über 20 kg sind die Türöffnungen in jedem Fall aus 2 mm dickem U-Aussteifungsprofil (UA-Profil) herzustellen.
Die Befestigung der Zarge erfolgt, nach dem Ausrichten (wie oben beschrieben), von der Wand durch das UA-Profil in den Haltebügel. Bei jedem Haltebügel muss die Zarge mit mindestens 2 Blechschrauben Größe 4,8 mm befestigt werden.
Achtung: Bei Verwendung in Feuerschutzabschlüssen für DOMOFERM Feuerschutz-Türelementen mit Zargenausführung gem. ÖNORM B 5330-10 ist der Hohlraum im Zargenprofil vor der Montage satt mit Steinwolle zu hinterfüllen.
Bei DOMOFERM Feuerschutz-Türelementen mit einer Türblattdicke über 40 mm sind aus statischen Erfordernissen Formrohr-Unterkonstruktionen anstelle der U-Austeifungsprofile in die Ständerwand zu integrieren. (Diese Montageart der Zargen entspricht dann dem Punkt 6.3.)
Bei anderen Türherstellern (Zertifikatsinhaber) sind die Anforderungen gemäß dessen Prüfunterlagen zu hinterfragen und einzuhalten. Um die Einbausituation der Zarge auch zu einem späteren Zeitpunkt nachvollziehen zu können ist es empfehlenswert, dies mit beiliegender „Stahlzargeneinbaubestätigung" zu dokumentieren und diese dem Bauverantwortlichen zu übergeben.

Dübel- und/oder Schraubmontage in Massivwänden oder Ständerwänden mit statisch eigenständiger Unterkonstruktion:





Die Zargen sind mit den entsprechenden Dübelbohrungen DM=15mm und Dübellaschen mit Bohrungen DM=10,5mm ausgestattet. Nach dem Einbringen der Zarge in die Öffnung und dem Ausrichten (wie oben beschrieben) werden die Schraubpositionen markiert und entsprechend der für das jeweilige Mauerwerk erforderlichen Dübel und Schrauben gebohrt. Während dem Fixieren der Zarge mit den einzelnen Schrauben muss die Zarge im Bereich der Dübellasche zum Mauerwerk hin satt mit Distanzplättchen hinterfüllt werden, sodass eine Verwindung der Zargenprofile verhindert wird.
Achtung: Bei Verwendung in Feuerschutzabschlüssen für DOMOFERM-Feuerschutztüren ist sicherzustellen, dass das Zargenprofil vor der Montage und die Montagefuge nach der Montage satt mit Steinwolle ausgestopft wird. Die Montagefuge wird mit Feuerschutzsilikon geschlossen.
Bei anderen Türherstellern (Zertifikatsinhaber) sind die Anforderungen gemäß dessen Prüfunterlagen zu hinterfragen und einzuhalten. Um die Einbausituation der Zarge auch zu einem späteren Zeitpunkt nachvollziehen zu können ist es empfehlenswert, dies mit beiliegender „Stahlzargeneinbaubestätigung" zu dokumentieren und diese dem Bauverantwortlichen zu übergeben.

Grundbeschichtung, Dichtung – Hinweise zur Lackierung

Für die Durchführung von Malerarbeiten an den werkseitig grundierten Stahlzargen gilt die ÖNORM B 2230.
Entsprechend Ihrer Bestellung ist die Zarge mit fertiger Oberfläche oder mit einer Grundbeschichtung versehen. Bei Transport oder Montage entstandene schadhafte Stellen an der Grundbeschichtung sind mit Zinkhaftgrund auszubessern (VOB, Teil C, DIN 18.363, 4.1.5). Die Grundierung ist anzuschleifen (Achtung: nicht durchschleifen!) und zu reinigen. Für die Vorbehandlung des Untergrundes und die Verarbeitung der Decklacke sind die Hinweise der Lackhersteller zu beachten. Falls notwendig ist ein Testanstrich durchführen (VOB, Teil C, DIN 18.363, 4.1.9). Die DOMOFERM-Haftgrundbeschichtung stellt einen Grundschutz lt. Norm dar, welcher einer Überlackierung bedarf. Spätestens 3 Monate nach Lieferung sind ein Anstrich oder geeignete Deckanstriche aufzubringen (VOB, Teil C, DIN 18.360/3.1.14).
HINWEIS: Bei Übergrößen werden unsere verzinkten Stahlzargen ohne Haftgrund ausgeliefert. Allfällige Schweißstellen und Gehrungsschnitte sind daher mit Kaltzinkspray geschützt. Diese Zargen sind ebenfalls umgehend mit entsprechendem Deckanstrich zu versehen.

Empfohlene Decklacke:
- Wasserverdünnbare Acryl-Lacke
- Acrylat-Lacke (2-Komponenten-Autoreparatur-Lacke)

Bei Verwendung von Alkydharzlacken muss vorher ein alkydharzfreier Zwischenanstrich aufgebracht werden!

Vor dem Einlegen der Dichtung ist gegebenenfalls die Dichtungsnut zu reinigen. Die Dichtung ist dehnungsfrei zuerst in die Zargenlangteile und danach in den Zargenquerteil einzulegen. Weitere Informationen finden Sie in der firmeneigenen Dichtungsverpackung. Dichtungen dürfen nicht überlackiert werden. Nach Lackierung der Zarge und Türblatt darf die Dichtung erst eingelegt werden, wenn der Decklack vollständig ausgetrocknet ist (mind. eine Woche). Die Verarbeitungshinweise der Lackhersteller sind zu beachten.
Bei feuerhemmender Ausführung dürfen nur original DOMOFERM-Feuerschutzdichtungen (erkennbar an der schwarzen Farbe) verwendet werden. Andere Dichtungsmaterialien können zu einer Weichmacherwanderung zwischen Dichtung und Lackoberfläche führen und somit die Lackaushärtung unterbinden bzw. den Lack wieder aufweichen.
Achtung: Dichtung bei Lagerung vor Verformung und Sonnenlicht schützen.
Aggressive Lösungs-/Reinigungsmittel können zu Schäden an Grundierung und/oder Zargendichtung führen. Reinigung nur mit neutralem Netzmittel.

Reinigungs-, Wartungs- und Betriebsanleitung

Um auf Dauer eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten, ist mind. einmal jährlich eine Kontrolle durchzuführen und festgestellte Mängel zu beseitigen.
- Dichtungskontrolle auf Funktion und Elastizität (Dichtung, Dämpfung)
- Verschleiß und Beschädigung. (Deformierungen, Befestigung)
- Reinigung nur mit Feinwaschmittel, keine mechanischen oder chemisch aggressiven Reinigungs- und Lösungsmittel verwenden (Benzin, Terpentin, Tetrachlor, ...).
- Mechanische Beschädigungen sind zu vermeiden.

Achtung: Das Offenhalten von Türen durch Aufkeilen (Einklemmen von Teilen) insbesondere im bandseitigen Falzbereich ist unzulässig, da es bei gewaltsamen Schließen zu schweren Beschädigungen des Türelements und an der Verankerung der Zarge führt. Weiters wird eine Selbstschließung der Türe verhindert!
Beim Betrieb der Türe ist darauf zu achten, dass sich keine Personen oder Tiere im Bewegungsbereich des Türflügels aufhalten. Kinder nicht unbeaufsichtigt im Türbereich verweilen lassen. Keinesfalls im Zargen und/oder Türblattfalz festhalten oder in die Schließöffnungen greifen, da dies zu erheblichen Verletzungen der Finger und Hände führen könnte.

Aufzubewahren im Bauakt:
Stahlzargen - Einbaubestätigung als Voraussetzung zur Kennzeichnung von
Feuerschutz- und Rauchabschlüssen mit Holztürblättern durch den Holztürhersteller

Für die Montage verantwortlicher Betrieb (Name, Anschrift):

.....

.....

Einbauort: (Bauvorhaben, Bauabschnitte)

.....

.....

Einbaudatum: Monat: ..... Jahr: .....

Beschreibung der Stahlzargen:

Hersteller: DOMOFERM GmbH, 2230 Gänserndorf

Wandanschluss:

Massivwand - satt mit Mörtel hinterfüllt	bitte ankreuzen
▪ Beton oder Ziegelmauerwerk	○
▪ Anderes:	○
Gipskartonständerwand	
▪ mit Steinwolle hinterfüllt	○
▪ mit Steinwolle und Gipsplatten hinterfüllt	○

Die Zarge ist gemäß ÖNORM B 5330 Teil 8 und Teil 10 mit einer Kennzeichnung („FH 30 DOMO“) im Zargenfalz des rechten Zargenseitenteiles versehen. ja ○ nein ○
(Diese Kennzeichnung dient lediglich als Nachweis der Normkonformität).

Bemerkungen: .....

Dichtung (Brennbarkeitsklasse): B1 ○ oder B2 ○ oder nicht vorhanden ○

oder Type/Hersteller: C 550 FH / DOMOFERM GmbH

Es wird hiermit bestätigt, dass die Montage entsprechend der Montageanleitung der

Firma DOMOFERM GmbH durchgeführt wurde.

Besonderes Augenmerk wurde dabei auf folgende feuerschutzrelevante Einbaudetails gelegt:
- Wandanschluss
- Befestigung
- Hinterfüllung
- Material der Dichtung

Für die Montage verantwortlicher Betrieb
Unterschrift / Firmenstempel

DOMOFERM

WISSENSWERTES

Wir bringen Licht ins Dunkel Ihrer Planungsunterlagen.



Zargen, Türen, Feuerschutz - in diesen Unterlagen finden Sie alles, was für Architekten und Techniker in der Planungsphase wichtig ist. Informativ, umfangreich, durch einzelne Kapitel übersichtlich geordnet. Damit Sie sich ganz auf Ihre Arbeit konzentrieren und Ihre Zeit nicht mit ausgedehnten Suchaktionen verbringen müssen.

Der Hauptteil Ihres Kompendiums beinhaltet für jede Türlinie ein Kapitel mit detaillierten Beschreibungen, Zeichnungen, etc.

Auf der CD-Rom finden Sie alle Daten und Fakten für Ihre Planung (in CAD- und PDF-Formaten):

- Autocad 2000i: *.dwg
- Autocad R14: *.dxf
- Adobe Acrobat 5.0: *.pdf

Jede Skizze in dieser Dokumentation ist mit einer Zeichnungs-Nummer versehen, die Sie auf der CD-Rom direkt per Mausklick zu den gewünschten Unterlagen führt.

Worauf Sie sonst noch achten sollten, erfahren Sie auf den folgenden Seiten!

Produktlinien nach Registerblättern

Schritt für Schritt ist unser Motto, deshalb haben wir Ihre Planungsunterlagen in folgende Kapitel, gekennzeichnet durch entsprechende Registerblätter, unterteilt:

- Economy LF5xx
- Selection LF6xx
- Universal UT4xx
- Trend US4xx
- Prestige UT6xx in gefälzter und bündig einschlagender Ausführung
- Premium US6xx
- Zargen für Türblatt bauseits
- Ausstattung

In jedem Kapitel finden Sie folgende themenspezifischen Unterlagen chronologisch geordnet:

- Produktbeschreibung von Produkt und Ausstattung
- Produktbeschreibung im Detail
- Schnellübersicht in Bezug auf Ausstattung
- Ansicht und Schnitte zur Grundausstattung
- Übersicht zu Ausstattungsoptionen
- Details zu Ausstattungsoptionen
- Detailübersicht zu diversen Bodenanschlüssen
- Übersicht bezüglich Wandanschlussarten mit Profilbeschreibung


Bezeichnungen nach Grundtypen

Was jetzt folgt, können Sie ruhig als Crash-Kurs für angehende Türspezialisten betrachten. Aber keine Panik, auch das ist leicht nachvollziehbar.


Bei den diversen Produktlinien finden Sie folgende Grundtypen, die Aufschluss über die jeweilige Falzart geben:

- LF bezeichnet Dünnfalz-Drehtürelemente
- UT bezeichnet Dickfalz-Drehtürelemente
- US bezeichnet stumpfe Drehtürelemente


Beispiel: D_UT bedeutet Produkt mit Dickfalz-Türelement (D steht für Domoferm)




Dünnfalz




Dickfalz




Dickfalz (bündig einschlagend)



stumpf



Doppelfalz



Doppelfalz (bündig einschlagend)

Eine Zahl für die Türblattdicke

Wir fassen zusammen: Bei Grundtypen sowie Türblattdicken kann Ihnen niemand mehr ein S für ein U vormachen! Aber was hat es mit den xx auf sich? Die Antwort ist einfach:
xx stehen für die 4. und 5. Position einer Produktbezeichnung. Die 4. Stelle steht für die Feuerwiderstandklasse, die 5. Stelle für die Flügelanzahl.

Achtung: bei den Wandanschlüssen (Detailansichten) bleiben xx als undefinierte Variablen stehen! Auf die Variable x für Feuerwiderstandsklasse und Flügelanzahl wird nur bei der Produktübersicht eingegangen, in allen anderen Bereichen finden Sie keine näheren Informationen zur feuer- und bautechnischen Prüfung eines Produktes.

Zahlen für die 4. Stelle:

- 0 steht für Feuerwiderstandsklasse T0
- 3 steht für Feuerwiderstandsklasse T30 bzw. EI230
- 6 steht für Feuerwiderstandsklasse T60 bzw. EI260
- 9 steht für Feuerwiderstandsklasse T90 bzw. EI290
- 2 steht für Feuerwiderstandsklasse T120 bzw. EI2120

Zahlen für die 5. Stelle:

- 1 steht für 1-flügelig
- 2 steht für 2-flügelig

Beispiel: D_UT632 bedeutet: Dickfalztürelement, 64 mm Türblattdicke, Feuerwiderstandsklasse T30, 2-flügelig

Wandanschluss-Übersicht

Soweit so gut, wir setzen noch eines drauf! Denn es gibt noch zwei weitere Details, die für Ihre CAD-Planung von Bedeutung sind: die Zargenprofilnummer und die Montageart. Diese Zahlen- und Buchstabenkombination finden Sie stets im Anschluss an die Produktbezeichnung.

Montagearten:

- MM Mauermontage mitgemauert
- M Mauermontage nachträglich
- D Dübelmontage
- S Schalungsbauweise
- G Gipskarton-Ständerwandmontage
- SCH Schraubmontage


Ein Tipp: Orientieren Sie sich an der Montageart! Sie schränkt die Produktsuche auf der CD-Rom wesentlich ein.

Beispiel: D_UT6xx_88_D bedeutet: n D Domoferm
n UT6xx Dickfalztür-Element, 64 mm Türblattdicke (keine definierte Angabe über Feuerwiderstandsklasse und Flügelzahl)
- 88 Profil 88 (Eckzarge)
- D Dübelmontage

In dieser Dokumentation finden Sie ausschließlich Übersichten, detaillierte Zeichnungen in verschiedenen Dateiformaten sind auf Ihrer CD – und zwar exakt unter der Bezeichnung des Wandanschlusses in der Übersicht.
Übrigens, die bevorzugte Montageart – also jene, wofür die entsprechende Zarge ursprünglich konstruiert wurde, finden Sie bei der Zargenprofil-Übersicht immer an erster Stelle. Erst danach gibt es weitere Montagemöglichkeiten.

Produktlinien nach Registerblättern

In diesem hier angeführten Beispiel sehen Sie, was Sie auf der beiliegenden CD-Rom erwartet. Und da Sie bisher alles aufmerksam gelesen haben, kann Sie nichts mehr überraschen. Sollten Sie aber dennoch Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Verfügung.



Das kleine ABC der Zeichnungen

Da Zeichnungen nicht in Textblöcken untergehen sollen, finden Sie noch zusätzliche Abkürzungen, die den Blick aufs Wesentliche freilassen sollen:

- GA Grundausstattung
- GH Grundausstattung Horizontalschnitt
- GV Grundausstattung Vertikalschnitt
- AOx Ausstattungsoption Nummer
- LOE Lichtöffnungsvarianten
- LOED Lichtöffnungen Detailschnitt
- OL Oberlichte
- OLV Oberlichte Vertikalschnitt
- KOL klappbare Oberlichte
- KOLV klappbare Oberlichte Vertikalschnitt
- UES Übersicht

Übersichten zu Mittelanschlag, Bodenabschlüssen, sowie Kämpfern finden Sie am Ende jedes Kapitels.
Die Details finden sie auf der CD:

- DET_UE Detailanschlüsse Übersicht
- MA Mittelanschlag
- Bxx Bodenabschluss Nummer
- Kxx Kämpfer Konstruktionsdetail

Wissenswertes

Die Domoferm International CAD-Struktur

Hier finden Sie alle Erklärungen betreffend CD-Struktur, Layerschema und Zeichnungsstruktur der Domoferm International:

AutoCAD-Farbabhängige Plotstil-Tabellendatei: DOMO_INT_2002_06.ctb
AutoCAD Prototyp Zeichnungsdatei: Prototypzchng_DOMO_INT_2002_06.dwg

Die Plotstiltabellendatei sollten Sie in Ihrem Rechner zu den den vorhandenen Plotstildateien „ctb“ abspeichern.

Die DOMOFERM Planungsunterlagen sind als Erleichterung im Zugang zu unseren Produkten gedacht und so konzipiert, dass Sie für Planer und Architekten eine nutzvolle Unterstützung bei der täglichen Arbeit darstellen.

Die Zeichnungen besitzen eine Blockstruktur, sodass bestimmte Ausstattungsoptionen bzw. Zeichnungsteile einfach kopiert oder gelöscht werden können. Die Blocknamen sind ebenfalls „sprechend“ gewählt.

DOMOFERM-GmbH


Novofermstraße 15
2230 Gänserndorf
Austria
Tel +43 (2282) 8400-0
Fax +43 (2282) 8400-255
E-mail verkauf@domoferm.com
Web www.domoferm.com

Anschlagprofil

Anschlagprofile aus Aluminium oder Stahl werden zur Herstellung einer Schwelle oder eines Anschlags zwischen Räumen mit unterschiedlichen Fußbodenniveaus eingesetzt. Sie schließen den Fußboden an der Türblattfläche sauber und formschön ab. Anschlagprofile mit Dichtung verbessern den Schall- und den Wärmeschutz.

Hinweis:

Anschlagprofile können nach dem Versetzen der Zarge – müssen jedoch vor dem Fußbodenaufbau – montiert werden.



Anschlagschiene

siehe Anschlagprofil

Arbeitsstromfunktion

Arbeitsstromfunktion bezeichnet eine Funktionsweise einer elektrischen Türsteuerungskomponente. Bei Arbeitsstromfunktion bleibt die Komponente verriegelt, solange die Stromversorgung unterbrochen ist.

Aufgehrichtung

siehe Gehrichtung

Aufnahmeelement

siehe Bandunterkonstruktion




A-Zarge

A-Zargen sind Zargen, bei denen ein waagrechter Kämpfer mit den Langteilen einer Zarge verbunden ist. Dadurch wird die Stahlzarge in zwei Bereiche unterteilt.


Bandbezugslinie (BBL)

Die Bandbezugslinien (BBL) sind gedachte horizontale Linien, die gemessen vom oberen Zargenfalz bzw. in der Folge von der obersten Bandbezugslinie, die vertikalen Positionen der Bänder festlegen. Bei Norm-Stahlzargen ist die vertikale Lage sowohl für zwei als auch für drei Bänder vorgegeben.



Bandseite

Die Bandseite definiert jene Längsseite der Zarge, an welcher die Bänder montiert sind (Unterschiedung zur Schlossseite).



Bandsicherung

siehe einbruchhemmende Stahlzarge

Bandunterkonstruktion

auch Bandträger oder Aufnahmeelemente

Die Bandunterkonstruktion ist jener Teil der Zarge, der dazu geeignet ist, den Zargenbandteil aufzunehmen.


Baurichtmaß (BRM oder Rohbaurichtmaß)

kleinstmögliches Bauöffnungsmaß

Bezugsmaßbreite (BMB)

Die Bezugsmaßbreite (BMB) wird bei zweiflügeligen Türelementen in Verbindung mit dem Stehflügel verwendet.

Die Bezugsmaßbreite des Stehflügels stellt die komplementäre Breite zur Durchgangslichtebreite des Gehflügels dar. Bezugsmaßbreite-Stehflügel und Durchgangslichtebreite-Gehflügel ergeben zusammen die gesamte Durchgangslichtebreite eines zweiflügeligen Türelementes.




Blechdicke

Die Zargenprofile aus verzinktem Stahlblech verfügen über eine Blechdicke von 1,5 mm (Nennblechdicke). DOMOFERM Stahlzargen sind auf Wunsch auch in einer Nennblechdicke von 2 mm erhältlich.


Blockzarge

Blockzargen sind ungleichspiegelige Umfassungszargen, die mittels Dübelmontage in Wandöffnungen montiert werden.



Bodeneinstand (BE)

Der Bodeneinstand oder Fußbodeneinstand ist jener Teil der Zarge, der unterhalb von OFF in den Fußbodenbereich ragt. Der Bodeneinstand ist durch eine Kerbe (+/- 0 OFF) in der Zarge markiert. Diese ist beim Einbau der Zarge unbedingt zu beachten, damit die erforderliche Durchgangslichtehöhe eingehalten wird.



Brandschutz


siehe Feuerschutz

Bandabstand

Unter Bandabstände versteht man die Abstände zwischen den Bandbezugslinien.


Distanzwinkel

Distanzwinkel sind am unteren Ende der Zargenlangteile angebracht. Sie geben der Zarge die erforderliche Festigkeit für das Handling und den Transport und gewährleisten Stabilität während des Einbaus (Transport- und Einbauhilfe).



Drückerhöhe


Die Drückerhöhe ist das Maß von der Oberfläche des fertigen Fußbodens (OFF) bis zum Drücker (Nußmittel des Schlosses) und definiert den Sitz des Schlosses im Türblatt. Die Drückerhöhe beträgt im Standard 1050 mm. Der Abstand zwischen der Meterrißmarkierung und der Drückerachse (Drückerhöhe) ist daher in der Regel 50 mm. Die Drückerhöhe am Türblatt definiert die Lage der Schließöffnung in der Zarge und umgekehrt.



Dübelmontage

Die Dübelmontage ist jene Wandanschlussvariante, bei der die Zarge mittels Schrauben und Dübel mit der anschließenden Wand verbunden wird.

Stahl-Umfassungszargen werden mit Dübellaschen in den Zargenlangteilen und dem Zargenquerteil ausgestattet. Die Anzahl ist abhängig von Durchgangslichtehöhe (DLH), Durchgangslichtebreite (DLB), Ausführungsart und Schließsystem.





Durchgangslichte

Durchgangslichtehöhe (DLH) und Durchgangslichtebreite (DLB)

Durchgangslichten bzw. lichte Zargendurchgänge bezeichnen die tatsächlich zur Verfügung stehenden (maximalen) Durchgangsmaße von Zargen in Breite und Höhe.

Die Durchgangslichtehöhe (DLH) bzw. Durchgangshöhe (z.B. 2000 mm) ist das Maß zwischen fertiger Fußbodenoberfläche (OFF) und oberem Zargenquerteil (Leibung), die Durchgangslichtebreite (DLB) bzw. Durchgangsbreite ist das waagrechte Maß zwischen den Zargeninnenkanten (vertikale Leibungsflächen). Die Angabe der Durchgangslichten ist eine wichtige Bestellinformation





Eckzarge

Eckzargen werden nur an einer Seite der Wandöffnung montiert.

Die häufigste Wandanschlussvariante für Eckzargen ist die Mauermontage. Hierbei erfolgt die Zargenbefestigung an der Wand mittels Maueranker.



Einflügelige Zargen

Einflügelige Zargen bestehen aus 3-seitig umlaufenden Zargenprofilen mit Distanzwinkel.



Elementzarge

Elementzargen sind Stahlzargen, die in Verbindung mit DOMOFERM Türblättern zur Anwendung gelangen.

Falz


Der Falz ist jene Profilkontur in der Zarge, in die das Türblatt in geschlossenem Zustand passt (ordnungsgemäßes Schließen).

Ebenso werden die entsprechenden Abstufungen in den Randbereichen der Türblätter als Falz bezeichnet.

Falzbreite und Falztiefe


Die Falzabmessungen von Stahlzargen sind durch Falzbreite und Falztiefe eindeutig definiert.

Stahlzargen für gefälzte und stumpfe Türblatter gemäß DIN haben vorgegebene Falzabmessungen.



Falzseite

Die Falzseite definiert jene Ansichtsseite der Zarge, an der die Bänder montiert sind (Unterscheidung zur Gegenfalzseite).



Federband

Federbänder sind Bauteile mit der Aufgabe, Türblätter (vornehmlich von Feuerschutztürelementen) zu schließen (Anforderung Selbstschließung bei Feuerschutz) und zu führen.



Fertigwanddicke

Die Fertigwanddicke setzt sich aus der Rohbauwanddicke und der Putzdicke bzw. der Dicke der Verkleidung zusammen.

Feuerschutz



Bei feuerschutztechnischen Anwendungen von Stahlzargen muss immer das Türelement, d.h. Türblatt und Zarge, betrachtet und als solches geprüft werden. Es ist darauf zu achten, dass original DOMOFERM Feuerschutzdichtungen verwendet werden.

Fußbodeneinstand

siehe Bodeneinstand (BE)

Gegenfalzseite

Die Gegenfalzseite definiert jene Ansichtsseite der Zarge, von der aus die Bänder nicht sichtbar sind (Unterscheidung zur Falzseite).

Gehflügel

Zweiflügelige Türelemente bestehen aus Gehflügel, Stehflügel und Zarge. Der Gehflügel wird als ständiger Durchgang benutzt, der Stehflügel wird üblicherweise nur in besonderen Fällen geöffnet.



Gehflügel Stehflügel
Teilung mittig (symmetrisch)



Stehflügel Gehflügel
Teilung außermittig (asymmetrisch)

Gehrichtung

Die Bestimmung der Gehrichtung ist in der DIN definiert. Bei der Bestimmung der Gehrichtung muss die Zarge falzseitig betrachtet werden. Wenn, vom Betrachter aus gesehen, die Bänder auf der rechten Seite der Zarge sichtbar sind, wird die Zarge als rechte Zarge andernfalls als linke Zarge bezeichnet.



Einflügelge Türelemente

Türblatt links angeschlagen
= Zarge DIN links („L“)

Türblatt rechts angeschlagen
= Zarge DIN rechts („R“)




Zweiflügelge Türelemente

Gehflügel links angeschlagen
Stehflügel rechts

Gehflügel rechts angeschlagen
Stehflügel links

Gleichspiegelige Umfassungszarge

Bei gleichspiegeligen Umfassungszargen sind die falzseitigen und gegenfalzseitigen Zargenspiegel gleich breit.



H-Zarge

H-Zargen sind geschosshohe Zargen bestehend aus zwei Langteilen und einem waagrechten Kämpfer, welcher die Zarge in zwei Bereiche unterteilt. H-Zargen gibt es auch mit Deckenanschluss.



Kämpfer

Kämpfer sind mit den Langteilen bzw. den Querteilen von Stahlzargen verbunden und unterteilen Stahlzargen in zwei oder mehrere Bereiche. Die einzelnen Sektionen können Türblätter, Fixverglasungen etc. aufnehmen.

(siehe auch A-Zarge und H-Zarge)



Konstruktionsband


Konstruktionsbänder sind Bauteile mit der Aufgabe, Türblätter (vornehmlich von Feuerschutztürelementen) zu tragen und zu führen.

Kontrollkerbe

siehe Markierungskerbe

Leibung, Leibungstiefe

Die Seitenflächen in Wandöffnungen werden als Leibung bezeichnet. Ebenso werden die Flächen der Stahlzargen, die diese Wandbereiche komplett bzw. teilweise abdecken, als Leibung bezeichnet.



Lichter Durchgang

siehe Durchgangslichte

Linkszarge

Bei dieser Ausführung ist nur der linke Zargenlangteil für die Aufnahme der Bänder gerichet.

Siehe auch Gehrichtung!

L/R-Zarge

L/R-Zarge bedeutet, dass die Stahlzarge sowohl für die Gehrichtung „Links“ als auch für die Gehrichtung „Rechts“ verwendet werden kann. Bei dieser Ausführung kann das Türblatt links oder rechts angeschlagen werden.
Die linke bzw. rechte Gehrichtung wird durch die Blickrichtung von der Falzseite der Zarge festgelegt.


Siehe auch Gehrichtung!

Markierungskerbe

Markierungskerben (bzw. Stanzungen) helfen beim Einmessen und Einrichten von Stahlzargen, insbesondere bei der Höhenkontrolle.

Die Meterrissmarkierung der DOMOFERM Stahlzarge befindet sich 1000 mm über OFF (Oberfäche fertiger Fußboden), die Bodeneinstandsmarkierung stimmt mit +/-0 OFF überein






Maueranker

siehe Eckzarge

Maulweite


Die Maulweite bei Umfassungszargen entspricht der lichten Öffnung des Profils.



Meterriss

Der Meterriss, Meterwaagriss oder Waagriss wird an der Wand 1000 mm über der fertigen Fußbodenoberfläche (OFF) angezeichnet. Er dient zum Einmessen der Höhenlage von Fußböden, Estrichen, Stahlzargen etc.

Die obere Kerbe der Zarge (+1000 mm über der Oberfläche des fertigen Fußbodens) muss beim Versetzen mit dem Meterriss übereinstimmen.



Maßzargen (Sonderzargen)

Maß- bzw. Sonderzargen werden auftragsgebunden - außerhalb der vordefinierten Profilformen, Größenbereiche und Ausstattungsoptionen - im Rahmen der technischen Machbarkeit erzeugt



Nennblechdicke

Die Nennblechdicke ist das Nennmaß des Stahlbleches ohne Berücksichtigung der Toleranzen.

Normalmontage

Normalmontage bezeichnet die gebräuchlichste Montageart von Türschließern. Hierbei wird der Schließerarm an der Zarge befestigt und der Türschließer am Türblatt.

Die Normalmontage kann falzseitig- bzw. gegenfalzseitig erfolgen.




Normzarge

Normzargen sind Stahlzargen mit vorgegebenen Profilformen, Profilbreiten und Durchgangslichten sowie standardisierter Ausstattung.
Aufgrund gezielter Lagerhaltung sind Normzargen kurzfristig verfügbar.


Oberfläche des fertigen Fußboden (OFF)

Die Oberfläche des fertigen Fußbodens wurde früher als „fertige Fußbodenoberkante“ (FFOK) bezeichnet. Sie ist, zusammen mit dem Meterriss, das wichtigste Bezugsmaß für den Einbau von Stahlzargen.



Pendeltürzarge


Die Pendeltürzarge ist für Schwingtüren entwickelt worden. Sie besitzt keinen Falz und kann mit einem Pendeltürband ausgestattet werden.



Profilbreite

Die Profilbreite bei Umfassungszargen ist das Maß zwischen den beiden Zargenspiegeln.

Die Angabe der Profilbreite ist eine wichtige Bestellinformation in Abhängigkeit der Wanddicke.



Rechtszarge

Bei dieser Ausführung ist nur der rechte Zargenlangteil für die Aufnahme der Bänder gerichet.

Siehe auch Gehrichtung!

Rohbaurichtmaß (RRM)

Rohbaurichtmaßbreite und -höhe bzw. Rohbaulichten

Rohbaurichtmaße, Rohbaumaße oder Rohbaulichten sind die Öffnungsmaße von Wänden ohne Putz bzw. Verkleidungen. Die senkrechten Maße werden von der fertigen Fußbodenoberfläche (OFF) gemessen.

Die Rohbaurichtmaße geben, abhängig von den Durchgangslichten und den Profilquerschnitten die für die Montage der Zargen erforderlichen Mindestöffnungsmaße in der Wand an.

Ruhestrom

Ruhestromfunktion bezeichnet ein bestimmtes Prinzip der Türöffnung durch Fernbedienung mittels Elektro-Türöffner. Bei Ruhestromfunktion wird die Komponente entriegelt, wenn die Stromversorgung unterbrochen ist.

Schattenutzarge

Schattennutzargen sind Umfassungs- oder Eckzargen, die vom Wandputz oder der Wandverkleidung durch eine Putznut getrennt sind. Diese Zargen sind im eingebauten Zustand mit der Wand oder der Wandverkleidung bündig.




Schließöffnung

siehe Drückerhöhe

Schlossseite

Die Schlossseite definiert jene Längsseite der Zarge, in der sich die Schließöffnung für das Türschloss befindet (Unterscheidung zur Bandseite).



Sonderzarge

siehe auch Maßzarge

Spiegel

siehe gleichspiegelige Umfassungszarge und ungleichspiegelige Umfassungszarge

Standardzarge

siehe Normzarge


Stehflügel

siehe Gehflügel

Trennprofil

Trennschiene

Trennprofile, aus Aluminium oder Stahl, werden zur Trennung verschiedener Fußbodenarten (Klinker / Teppich, Fliesen / Parkett) zwischen Räumen mit gleichen Fußbodenniveaus verwendet. Trennprofile verlaufen im Fußboden direkt unter dem geschlossenen Türblatt. Die Oberkante des Profils liegt in der Ebene des fertigen Fußbodens.




Trennschiene

siehe Trennprofil

Umfassungszarge

Umfassungszargen umfassen in der Regel die gesamte angrenzende Wand und können je nach Ausführung beim Wandaufbau oder nachträglich versetzt werden.



ungleichspiegelige Umfassungszarge

Bei ungleichspiegeligen Umfassungszargen sind falzseitiger und gegenfalzseitiger Zargenspiegel unterschiedlich breit. Die Breite beträgt im Regelfall falzseitig 40 mm und gegenfalzseitig 55 mm.

Verzinkung


Die verwendeten Halbfabrikate sind aus feuerverzinkten oder galvanisch verzinkten Stahlblech hergestellt.

vierseitig umlaufende Türzarge

Bei 4-seitig umlaufenden Zargen bestehen die Lang- und Querteile aus dem Zargenprofil und sind zur Aufnahme von Türblättern gerichtet.

Vorsatzzarge

Vorsatzzargen werden mittels Dübelmontage vor fertigen Wandöffnungen montiert und verkleinern daher nicht die Wandöffnung (Durchgangslichten entsprechen den Abmessungen der Wandöffnung).



Wandanschluss

Der Wandanschluss definiert die Befestigungsart bzw. teilweise den Wandtyp für die Stahlzargenmontage.

Zargenfalz

siehe Falz

Zargenspiegel

siehe gleichspiegelige Umfassungszarge und ungleichspiegelige Umfassungszarge

Zweiflügeliges Türelement

siehe Gehflügel

Zweiflügelige Zargen

2-flügelige Stahlzargen sind für die Aufnahme von 2-flügeligen Türblättern in mittiger oder außermittiger Ausführung erhältlich.



A
Anuba 432
Anuba 3D 433
Anuba 3D Sanierung 433
Anuba Sanierung 432
Ausführungsarten 290, 291
A-Zarge 485
Anschlagprofil 485
Anschlagschiene 485
Arbeitsstromfunktion 485
Aufgehrichtung 485
Aufnahmeelement 485
Ausstattung 403

B
Bandabstand 487
Bandbezugslinie (BBL) 485
Bandseite 486
Bandsicherung 486
Bandsysteme 431, 432, 433, 439
Anuba 432
Anuba 3D 433
Anuba 3D Sanierung 433
Anuba Sanierung 432
Bandunterkonstruktion 492
Baurichtmaß 492
Bezugsmaßbreite (BMB) 486
Blechdicke 486
Blindstockzarge 486
Blockzarge 486
Bodenabschlüsse 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464
Absenkbare Dichtung 462
Distanzwinkel 458
Bodeneinstand (BE) 487
Brandschutz 487

D
Dichtungen 465
Distanzwinkel 487
Drücker 412
Drückerhöhe 488
Dübelmontage 488
Eckzargen 448
Umfassungszargen 450
Durchgangslichte 494

E
Eckzarge 2-schalig 232
Einbau 474
Einflügelige Zargen 489
Elementzarge 489
E-Öffner 415
Eckzarge 489

F
Falz 489
Falzbreite und Falztiefe 489
Falzseite 490
Federband 429, 490
Fertigwanddicke 490
Feststelleinrichtungen 428
Feuerschutz 490
Fußbodeneinstand 490

G
Gegenfalzseite 490
Gehflügel 491
Gehrichtung 491
Glasleisten 439, 440, 441, 442
Glasvarianten 444
Gleichspiegelige Umfassungszarge 491

H
H-Zarge 492

K
Kämpfer 492, 435, 436, 437, 438
Kennzeichnung 467
Kennzeichnung von Türelementen 467
Kennzeichnung von Zargen 467
Türnummer/TOP-Nummer 467
Konstruktionsband 423, 492
Kontrollkerbe 492

L
Lichtöffnungen 443, 444
L/R-Zarge 493
Leibung, Leibungstiefe 492
Lichter 492
Linkszarge 493
Lüftungsgitter. Siehe auch Feuerschutzlüftungsgitter

M
Magnetkontakt 418. Siehe Reed-Kontakt
Markierungskerbe 492
Maßzargen (Sonderzargen) 494
Maueranker 493
Mauerwerkmontage
Mauermontage mitgemauert 446
Mauermontage nachträglich 446
Schalungsmontage 446
Maulweite 494
Meterriss 494
Mitnehmerklappe 430
Montage 474

N
Nennblechdicke 494
Normalmontage 495
Normzarge 495
Notausgänge nach EN 179 420

O
Oberfläche des fertigen Fußboden (OFF) 495
Oberflächen
PLATAL 470
PRISMA 471
Standard 468
ungrundiert verzinkt 469
Oberlichte 492. Siehe auch Kämpfer

P
Paniktüren nach EN 1125 421
Pendeltürzarge 333, 495
PLATAL 470
PRISMA 471
Profil 01 277
Profil 03 277
Profil 03 + 67 278
Profil 05 332
Profil 06 278
Profil 09 279
Profil 10 279
Profil 14 129, 312
Profil 15 280
Profil 19 280
Profil 21 172, 317
Profil 22 124, 307
Profil 23 172, 317
Profil 24 125, 307
Profil 25 40
Profil 26 41
Profil 36 232
Profil 37 329
Profil 38 325
Profil 39 328
Profil 40 324
Profil 41 174, 319
Profil 42 126, 309
Profil 43 174, 319
Profil 44 126, 309
Profil 45 175, 320
Profil 46 127, 310
Profil 47 175, 320
Profil 48 127, 310
Profil 49 173, 318
Profil 50 125, 308
Profil 56 128, 311
Profil 62 + 67 129, 312
Profil 70 130, 313
Profil 72 130, 313
Profil 77 329
Profil 78 325
Profil 79 330
Profil 80 326
Profil 81 330
Profil 82 326
Profil 83 328
Profil 84 324
Profil 85 237
Profil 86 236
Profil 88 +67 227
Profil 89 79, 229
Profil 91 79, 229
Profil 92 80, 230
Profil 94 80, 230
Profil 95 81, 231
Profil 96 281
Profil 101 131, 314
Profil 102 131, 314
Profil 106 176, 321

Profil 107 176, 321
Profil 143 77, 232
Profil 375 40
Profil 501 285
Profil 502 285
Profil 503 284
Profil 503 + 69 284
Profil 504 286
Profil 506 333
Profil 511 234
Profil 512 234
Profil 512 + 67 235
Profil 513 236
Profil 559 333
Profil 563 181, 322
Profil 564 132, 315
Profil 585 177, 322
Profil 586 132, 315
Profil 595 237
Profil 596 231
Profil 597 282
Profil 90 74, 228
Profil 93 228

R
Rechtszarge 496
Rohbaurichtmaß (RRM) 496
Ruhestrom 496

S
Sanierungszarge 312, 129
Schattenutzarge (Putznutzargen) 496
Scherentürschließer 424
Schließfolgeregler 429
Schließmittel
Federband 423
Konstruktionsband 423
Mitnehmerklappe 430
Scherentürschließer 424
Schließöffnung 407
Schlossfunktionen 406
Schlossseite 497
Sonderzarge 497
Spiegel 497
STAINLESS 472
Standardzarge 497
Stehflügel 497

T
Trennprofil 497
Trennschiene 497
Türnummer/TOP-Nummer 467
Türschließer mit Freilaufgestänge 427

U
Umfassungszarge 498
ungleichspiegelige Umfassungszarge 498

V
Verzinkung 498
vierseitig umlaufende Türzarge 498
Vorsatzschalenbügel 455
Vorsatzzarge 498

W
Wandanschluss 446

Z
Zargen
Blindstockzarge 334
Bodeneinstand 292
Doppelfalz bündig 327
Doppelfalz gefälzt 323
Durchgangszarge 332
Fachbegriffe 295, 396
Falzausbildungen 293
Gesamtübersicht 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 308, 309, 310
Meterriss 494, 292
Pendeltürzarge 333
Zargenfalz 498
Zargenmaßblatt 297
Zargenspiegel 499
Zutrittskontrolle 413
Zweiflügeliges Türelement 499
Zweiflügelige Zargen 499

NOTIZEN

NOTIZEN

NOTIZEN

NOTIZEN

NOTIZEN

IMPRESSUM

Herausgeber, Eigentümer, Verleger:
Domoferm GmbH
Novofermstraße 15
2230 Gänserndorf

Corporate Design:
- Spirit Design, Wien

Grafik, Layout:
- pictureworks, Wien

Texte:
- Marketingabteilung DOMOFERM GmbH, Gänserndorf
- Bock Direktmarketing, Bad Vöslau
- büro miller aichholz, Wien

Druck:
- Donau Forum Druck, Wien

Abbildungsnachweis:
- DOMOFERM International GmbH, Gänserndorf
- Domoferm GmbH, Gänserndorf
- pictureworks, Wien
- Bayer-Koncsek Gmbh, S. 2
- GEZE, S. 427
- Dorma, S. 426
- Grundmann Beschlagstechnik GmbH, S. 412
- Schott AG, S. 401
- istockphoto, S. 400

Diese Publikation ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung, die die Grenzen des Urheberrechts überschreitet ist ohne schriftliche Genehmigung des Herausgebers unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verbreitung in elektronischen Medien. Die in dieser Publikation zusammengestellten Fakten erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, wurden jedoch mit größtmöglicher Sorgfalt recherchiert. Aus diesem Grund können weder an die Autoren, noch an den Herausgeber rechtliche Ansprüche gestellt werden.

Technische Änderungen der DOMOFERM–Produkte, sowie Satzfehler vorbehalten.

DOMOFERM GMBH
Novofermstraße 15 | 2230 Gänserndorf | Austria
Tel: +43 (0) 2282/8400-0 | Fax :+43 (0) 2282/8400-255
office@domoferm.com | www.domoferm.com